

Dipartimento Amministrativo Unico
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Direttore: ing. Giovanni Spina

Lavori di realizzazione del nuovo edificio di Pediatria dell’Azienda Ospedale-Università Padova. Comm. 1595.

N.	QUESITO	RISPOSTA
17	<p>1) Gli articoli dell’elenco Prezzi Strutturale (non hanno la descrizione estesa. Per alcuni di loro la descrizione estesa si trova sul documento Analisi Prezzi (E_S_AP) oppure sul computo metrico estimativo (E_S_CME. Si richiede l’invio di un documento univoco con le descrizioni estese delle lavorazioni al fine di poter quotare esattamente quanto previsto dal progetto esecutivo</p> <p>2) Dal progetto esecutivo non risulta chiaro le palancole devono essere estratte o se sono a perdere. Si richiedono maggiori informazioni</p> <p>3) Non abbiamo trovato all’interno del progetto esecutivo lo schema progettuale dei pozzi di emungimento. Si richiedono maggiori dettagli e particolari</p>	<p>1) Il file con l’Elenco Prezzi Unitari con descrizioni estese è reso disponibili all’indirizzo web: https://drive.google.com/drive/folders/1m8RahJumrmOMaK_wqYO44SR0D0PfXNxK?usp=sharing</p> <p>2) Le palancole devono essere recuperate.</p> <p>3) I pozzi sono da considerare mezzi d’opera per tenere asciutto il cantiere, il cui dimensionamento dovrà essere a cura dell’Aggiudicatario nell’ambito della propria organizzazione del cantiere.</p>
18	<p>1) E_G_CSAI Capitolato Speciale d’Appalto – Art. 8 A pag. 11 viene indicato la possibilità di non dar corso ai lavori dello Step 2 per determinati motivi e di procedere al pagamento all’Appaltatore di quanto eseguito nello Step 1 senza nessun altro riconoscimento. Considerato che lo sconto</p>	<p>1) L’offerente, nella formulazione della propria offerta, dovrà tenere in considerazione tale possibilità.</p> <p>2) Si conferma</p>

	<p>generale da indicare in offerta è unico per tutto l'appalto e che questo deriva da analisi effettuate per l'intero lavoro, ne deriva che min caso di stop si verificherebbe non solo un mancato guadagno ma anche una perdita dovuta al mancato ammortamento di le spese generali e costi di cantiere</p> <p>2) E_G_CSAI Capitolato Speciale d'Appalto – Art. 13 A pag. 14 viene prescritto che le i getti delle opere varie in calcestruzzo armato dovranno essere svolte in orario prevalentemente notturno poiché trattasi di attività particolarmente invasiva nei confronti delle attività sanitarie. Si richiede conferma sulla veridicità di tale prescrizione</p> <p>3) E_G_CSAI Capitolato Speciale d'Appalto – Art 56 A pag. 41 viene dichiarato che gli as-built dovranno essere consegnati in modello costruttivo in formato “rvt” e “ifc” con LOD 400 (secondo protocollo americano) – LOD F (secondo la UNI 11337-2017). Si richiede conferma sulla veridicità di tale onere poiché implicherebbe la progettazione costruttiva in BIM</p> <p>4) E_A_EPU Elenco Prezzi Unitari opere edili In riferimento agli articoli 10.03.02, 10.03.04, 10.03.05 si richiede di specificare la tipologia di materiale da adottare per l'imbotte delle porte interne ad anta/scorrevoli/rototraslanti in laminato. La contraddizione è riscontrabile nella tavola dei dettagli “712_E_A_PRO_DT_12_01” dove viene indicato l'imbotte in acciaio inox 304 con finitura scotch brite, mentre la descrizione dell'elenco prezzi parla di alluminio sp. 2 mm</p>	<p>3) Si conferma</p> <p>4) L'imbotte deve intendersi in alluminio di spessore pari a 2 mm.</p>
--	--	---

19	Nel computo metrico sono individuati n° 16 pozzi, alle voci (NP.OS.O.44 e NP.OS.O.45), non sono invece identificati negli elaborati grafici o descrittivi di progetto. Con lo scopo di formulare un'offerta congrua si chiedono maggiori dettagli su detti impianti.	Si veda la risposta al quesito n°17
20	Riferimento: CME impianti elettrici e speciali, voce n°:E11.100.A11 In merito a tale voce di computo, viene richiesta la fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno da 1250 kVA il cui motore sia conforme alle norme "UE STAGE V". I nostri fornitori ci fanno presente che un motore avente tale potenza e rispondente a tale norma non è disponibile sul mercato, si chiede se tale rispondenza alla norma sia un refuso e che quindi si possa offrire un gruppo elettrogeno della stessa potenza ma non conforme alle norme "UE STAGE V".	La dicitura "STAGE V" è un refuso. Si conferma che potrà essere offerto un gruppo elettrogeno avente le caratteristiche tecniche e prestazionali riportate nella voce di EPU in oggetto siapur non conforme alle norme "UE STAGE V"
21	Si chiede conferma che l'unità di misura dell'articolo 10.03.04 - LAVORO AGGIUNTIVO PER PORTA A SCORRERE INTERNA/ESTERNA - sia "mq" e non "n." come indicato in computo.	Deve intendersi a numero.
22	l' R.T.I. definito per la categoria prevalente OG1 con le rispettive quote del 55% per la mandataria e il 45% della mandante, in alternativa all' avvalimento, è abilitato ai sensi dell'art. 12 comm 2 lettera a) a subappaltare il 100% delle seguenti categorie di cui l' intero R.T.I. costituendo è carente : OS4, OS21 e e OS25 (subappalto qualificante)?	Si rinvia, sul punto, al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.L. n. 77/2021 applicabile <i>ratione temporis</i> alla presente gara.

23	in considerazione della complessità dello studio in argomento, considerando anche il periodo di chiusura estiva, chiede una proroga di gg. 10 (diconsi giorni dieci) dei relativi termini di presentazione della gara al fine di consentire una più accurata e puntuale formulazione dell'offerta, economica e tecnica	Si veda la risposta al quesito n°10
----	--	-------------------------------------

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giorgio Franceschi

Publicato sul profilo del committente il 31/08/2021