

CAPOGRUPPO MANDATARIA



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

MANDANTE

Manens-Tifs
INGEGNERIA

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Integratore delle prestazioni specialistiche
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO ARCHITETTONICO



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO STRUTTURALE



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto
Ing. Andrea Fochesato

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Coordinatore per la sicurezza
Ing. Andrea Fochesato

PROGETTO IMPIANTISTICO

Manens-Tifs
INGEGNERIAResponsabile progetto impianti elettrici e speciali
Ing. Giorgio FinottiResponsabile progetto impianti termomeccanici
Ing. Viliam StefanuttiResponsabile progetto di prevenzione incendi
Per. Ind. Paolo Sette

REGIONE VENETO

Azienda Ospedaliera di Padova

Il Responsabile UOC - Progettazione e Sviluppo Interventi di
Edilizia Ospedaliera e Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giovanni SpinaPROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE,
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA:**NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA**PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANEO DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA DI PADOVA**COMMESSA 1562**

CIG n. 70550191DB - CUP n.I91B14000600002

**PROGETTO ESECUTIVO**

Zona / Edificio n°

Disciplina

55 - 56_CORPI SUD ED EST

Nome Elaborato

Data

SICUREZZA**GENNAIO 2022**

Elenco prezzi costi della sicurezza

Scala

N.EM	DATA	DESCRIZIONE
R01	05/2022	2° EMISSIONE - VALIDAZIONE
R02	08/2022	3° EMISSIONE - AGGIORNAMENTO PREZZI

Codice Elaborato

E.G.CS2

A termini di legge il presente documento e' di proprieta' esclusiva - e' vietata la riproduzione o la trasmissione anche parziale a terzi senza preventiva autorizzazione.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 BAR.01	RISCALDAMENTO O RAFFRESCAMENTO per ogni mese Riscaldamento elettrico con impianto a radiatori, o in alternativa raffrescamento con mobiletti ventilconvettori come da voce precedente. Costo di riscaldamento elettrico per ogni mese. euro (uno/25)	mq/me	1,25
Nr. 2 BAR.02	MANUTENZIONE PULIZIA BOX costo mensile Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile. euro (uno/25)	mq/me	1,25
Nr. 3 CPT.s.1.01.2.41	TELO IMPERMEABILE OCCHIELLATO IN PLASTICA PESANTE PER LA PROTEZIONE DEI DEPOSITI CONTRO LE INTEMPERIE Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie. euro (sei/99)	mq	6,99
Nr. 4 CPT.s.1.01.2.44	CASSONE METALLICO PER CONTENIMENTO DI MATERIALI DI SCAVO/MACERIE, DELLA CAPACITÀ DI M³. 6 NOLO PER UN MESE O FRAZIONE Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di m³. 6 nolo per un mese o frazione. euro (settantatre/39)	cad/me	73,39
Nr. 5 CPT.s.1.04.5.01.a	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese. Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese. euro (novantanove/39)	cadauno	99,39
Nr. 6 CPT.s.1.04.5.01.b	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. euro (cinque/37)	cadauno/ me	5,37
Nr. 7 CPT.s.1.04.7.04	SERVIZIO COSTITUITO DA PERSONALE ADDESTRATO A GESTIRE LE EMERGENZE costo pro capite al mese (4ore/mese). Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. verifica delle attrezzature e addestramento periodico per l'uso delle stesse. costo pro capite al mese (4ore/mese). euro (duecentocinquantaquattro/76)	pro capite	253,76
Nr. 8 ER.F01.016.010	CANALE DI SCARICO MACERIE Nolo per un mese lavorativo Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza 1,5 m , legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo euro (undici/82)	m	11,82
Nr. 9 ER.F01.022.045.a	UTILIZZO DI WC CHIMICO Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi euro (centosessantauno/62)	Cadauno	161,62
Nr. 10 ER.F01.022.045.b	UTILIZZO DI WC CHIMICO Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi euro (centoundici/11)	cad/me	111,11
Nr. 11 ER.F01.022.050.c	MATERIALE INERTE FRANTUMATO ARIDO riciclato di cls pezzatura 0/40 mm Materiale inerte frantumato arido denominato aggregato riciclato fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine dei lavori: riciclato di cls pezzatura 0/40 mm euro (venti/40)	mc	20,40
Nr. 12 ER.F01.025.035.a	ELEMENTI MOBILI PER RECINZIONI E CANCELLI. Cannello carrabile m 3,5 x 2, nolo per il primo mese Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 ER.F01.025.035.b	modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese euro (quarantaquattro/24) ELEMENTI MOBILI PER RECINZIONI E CANCELLI. Cannello carrabile m 3,5 x 2, nolo per ogni mese successivo al primo Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo euro (dieci/00)	Cadauno	44,24
Nr. 14 ER.F01.025.035.c	ELEMENTI MOBILI PER RECINZIONI E CANCELLI. Cannello pedonale m 1 x 2, nolo per il primo mese Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: cancello pedonale m 1 x 2 - nolo per il primo mese euro (dodici/73)	Cadauno	10,00
Nr. 15 ER.F01.025.035.d	ELEMENTI MOBILI PER RECINZIONI E CANCELLI. Cannello pedonale m 1 x 2, nolo per ogni mese successivo al primo Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati: cancello pedonale m 1 x 2 - nolo per ogni mese successivo al primo euro (due/83)	Cadauno	2,83
Nr. 16 ER.F01.103.005	SORVEGLIANZA O SEGNALEZIONE DI LAVORI CON OPERATORE, PER ORA DI EFFETTIVO SERVIZIO Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio euro (trentasette/38)	h	37,38
Nr. 17 ER.N04.013.010.a	PIATTAFORMA SEMOVENTE CON BRACCIO TELESOPICO (altezza 18 m) Nolo di piattaforma semovente con braccio telescopico. Altezza 18 m. Per lavorazioni in quota euro (sessanta/52)	h	60,52
Nr. 18 FVG.99.3.SI1.01. A	PROTEZIONE DELLE APERTURE SU SOLAI CON TAVOLATO IN LEGNO prezzo primo mese Esecuzione di protezione delle aperture su solai eseguite con tavole di legno di spessore 5 cm fissate su traversine di legno; compreso il montaggio e lo smontaggio. Prezzo primo mese euro (quindici/04)	mq	15,04
Nr. 19 FVG.99.3.SI1.01. B	PROTEZIONE DELLE APERTURE SU SOLAI CON TAVOLATO IN LEGNO prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo Esecuzione di protezione delle aperture su solai eseguite con tavole di legno di spessore 5 cm fissate su traversine di legno. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo. euro (quattro/74)	mq/me	4,74
Nr. 20 FVG.99.5.AA3.13	RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE Compenso per la redazione del rapporto di valutazione del rischio rumore, di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 277/91, eseguita secondo quanto disposto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 494/96 e senza indagine fonometrica. euro (duecentoquarantanove/86)	Cadauno	249,86
Nr. 21 FVG.99.5.AA8.11	VERIFICA TRIMESTRALE FUNI E CATENE Compenso per la verifica trimestrale delle funi e delle catene degli apparecchi di sollevamento. euro (undici/55)	cad/me	11,55
Nr. 22 NP.01	COMPARTIMENTAZIONI ANTIPOLVERE E ANTIRUMORE (RES. AL FUOCO EI 30) Fornitura e posa di parete per compartimentazioni antipolvere e antirumore composta da doppia lastra in gesso rivestito (2 per lato) con isolamento acustico antirumore in lana di roccia con chiusura delle eventuali fessure in schiuma poliuretanic. Resistenza al fuoco EI30. Parete divisoria in gesso rivestito di spessore totale 125 mm o secondo necessità, realizzata con quattro lastre, (due per ciascun paramento del divisorio) del tipo: 2+2 in gesso rivestito con nucleo di gesso additivato con fibre, classe di reazione al fuoco "A1", omologata secondo norme italiane e anche secondo le corrispondenti classi europee, da 12,5 mm di spessore, fissate con viti autoperforanti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	fosfatate su profili montanti a C, a norma UNI o DIN, in lamiera d'acciaio zincato da 0,6 mm di spessore, aventi larghezza 75 mm, opportunamente inseriti in guide ad U orizzontali, poste a pavimento e a soffitto. I profili montanti della stessa fila saranno posati ad interasse di 60 cm. Per pareti con altezze maggiori di 5 m l'interasse dei profili montanti passa a 40 cm e all'occorrenza doppi montanti abbinati. L'isolamento termico e/o acustico della parete sarà garantito dall'applicazione, su tutto il perimetro della struttura metallica e sui montanti in aderenza alle lastre centrale, di nastro in polietilene espanso e dall'inserimento tra i montanti di un pannello in lana di roccia a densità 40 kg/mc, di spessore 70 mm in classe "A1" o secondo necessità. I giunti piani fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con la tecnica ed i materiali idonei (stucco, nastro di armatura) e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La posa in opera deve essere conforme alle schede tecniche dei materiali forniti, dovrà essere eseguita nel pieno rispetto delle norme UNI 9154 e la rispondenza dei materiali e delle tecnologie dovranno essere comprovate da un certificato di idoneità tecnica, di validità corrente, rilasciato dall'azienda produttrice dei materiali dall'Istituto per l'Industrializzazione e la Tecnologia Edilizia. E' compreso e compensato l'utilizzo di lastre idrofughe del tipo verde nei servizi igienici, l'installazione di elementi di rinforzo per il sostegno di maniglioni, appendini, sanitari sospesi, cassette, miscelatori o altri elementi di progetto. Calcolo, dimensionamento e certificazione per sisma. Compresi ogni ulteriore onere per garantire la segregazione dell'area di intervento da quelle del servizio sanitario, lo smontaggio della parete al termine delle lavorazioni, le operazioni di pulizia dell'area e il conferimento e gli oneri di scarica per il materiale di risulta. Negli oneri è compresa anche la realizzazione a tratti e l'esecuzione delle lavorazioni anche in periodi notturni secondo le disposizioni fornite dalla Stazione Appaltante. Le lavorazioni e i materiali di cui alla presente voce dovranno rispettare i requisiti ed i limiti imposti dalla vigente normativa in relazione ai "Criteri Ambientali Minimi" con riferimento al DM 11/10/2017 e ss.mm.ii. euro (cinquantanove/00)	mq	59,00
Nr. 23 NP.02	RIMOZIONE TEMPORANEA E RIPOSIZIONAMENTO DI PALETTI PER ARREDO URBANO Rimozione temporanea e successivo riposizionamento di paletti costituenti l'arredo urbano, in corrispondenza delle aree di cantiere per permettere l'accesso alle aree di cantiere e la realizzazione delle stesse. Sono compresi e compensati nella presente voce tutte le forniture e la manodopera necessari all'esecuzione delle seguenti lavorazioni: - smontaggio dei paletti e delle transenne strettamente necessarie alla realizzazione delle aree di cantiere e dei relativi accessi; - accatastamento e deposito in cantiere degli stessi; - reinstallazione dei paletti e delle transenne nelle posizioni precedenti al termine dei lavori; - eventuali ripristini; - materiale di consumo (viterie, ecc.) - ogni ulteriore onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. euro (trecentoottanta/27)	a corpo	380,27
Nr. 24 NP.03	TAMPONAMENTO FORATURE ESTERNE CON DOPPIO TAVOLATO Fornitura e posa di doppio tavolato per tamponature forature esistenti con doppio tavolato, esterno ed interno con interposto idoneo isolamento acustico antirumore e con chiusura delle eventuali fessure con schiuma poliuretanic. euro (quarantacinque/00)	mq	45,00
Nr. 25 VE.B.99.146.00	PACCHETTO DI MEDICAZIONE PACCHETTO DI MEDICAZIONE Pacchetto di medicazione (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 2 maggiorato) contenuto in valigetta realizzata in ABS composta da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.03 2 paia guanti latex sterili 1 Disinf. 125 ml IODOPOVID. 10% IODIO PMC 1 Soluzione fisiol 250 ml sacca poliprop. CE 3 Garza 18x40 sterile singola 3 busta 20 x 20 garz idrofila sterile 1 sacchetto ge. 20 cotone 1 pinza sterile 1 astuccio 10 plastosan assortiti 1 Rocch. Mt 5 x 2,5 cerotto ad.Tela 1 benda m 3,5 x 10 cm orlata 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279- A145 1 Laccio piatto emostatico 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo 1 Sacchetto rifiuti mm250 x 350 minigrip 1 telo 40 x60 DIN 13152-BR per ustioni 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette ammoniac 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 1 istruzioni MULTILINGUA p.soccorso euro (sessantauno/38)	n	61,38
Nr. 26 VE.B.99.147.00	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni , serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN 13152 - BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. Sacchetto1 ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 - A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK ghiaccio istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip1 Termometro clinico CE con astuccio1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso euro (centocinquantasei/85)	n	156,85
Nr. 27 VE.B.99.149.00	CASCO DI PROTEZIONE Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Costo mensile. euro (zero/55)	cad/me	0,55
Nr. 28	INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE MONOUSO. Valutati al paio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
VE.B.99.156.00	INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE MONUSO Inserto auricolare antirumore preformato monouso (UNI EN 252-2). euro (zero/14)	Cadauno	0,14
Nr. 29 VE.B.99.159.00	CUFFIA ANTIRUMORE Cuffia antirumore, completa di ricambi per tutta la durata del dispositivo. Costo mensile euro (zero/69)	cad/me	0,69
Nr. 30 VE.B.99.160.00	OCCHIALI PER PROTEZIONE MECCANICA Occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli occhi, di linea avvolgente, conripari laterali e lenti incolore (UNI EN 166). Costo mensile. euro (zero/74)	cad/me	0,74
Nr. 31 VE.B.99.167.b	PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per particelle solide PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per particelle solidecompleto di valvolino di espirazione (UNI EN 149). Monouso. euro (cinque/02)	Cadauno	5,02
Nr. 32 VE.B.99.167.d	PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per polveri fumi e nebbie PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per polveri fumi e nebbiecompleto di valvolino espir. (UNI EN 149). Monouso euro (due/07)	Cadauno	2,07
Nr. 33 VE.B.99.168.a	PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso generale PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmati di nitrile. Costo mensile euro (uno/88)	paia/me	1,88
Nr. 34 VE.B.99.169.a	SCARPE DI SICUREZZA PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza (UNI EN 345). Costo mensile. euro (tre/32)	paia/me	3,32
Nr. 35 VE.B.99.171.b	GILET AD ALTA VISIBILITÀ INDUMENTI PROTETTIVI Gilet ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale. Costo mensile. euro (sette/71)	cad/me	7,71
Nr. 36 VE.B.99.171.g	PANTALONI AD ALTA VISIBILITÀ INDUMENTI PROTETTIVI Pantaloni ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale. Costo mensile. euro (tre/64)	cad/me	3,64
Nr. 37 VE.E.26.04.b	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A UN BATTENTE - 90x210 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.; - predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 - finitura tinte RAL euro (trecentosettantanove/02)	n	379,02
Nr. 38 VE.E.26.05.b	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI - 125x210 (90+35) Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati;- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 39 VE.E.26.05.d	adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L. - predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipánico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce ottocentottantacinque netta di passaggio 125x210 (90+35) - finitura tinte RAL euro (cinquecentottantaquattro/66) PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI - 180x210 (90+90) Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta con dati;- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L. - predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipánico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce ottocentottantacinque netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura tinte RAL euro (settecentosessantasei/55)	n	584,66
Nr. 40 VE.F.04.09.a	GEOTESSILE tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 110 gr./mq Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere. Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 110 gr./mq. resistenza a trazione bidirezionale pari a 25 kN/mlm² euro (uno/94)	mq	1,94
Nr. 41 VE.Z.01.03.b	RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m2 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'. Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00. euro (tre/66)	mq	3,66
Nr. 42 VE.Z.01.03.c	RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m2 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (zero/57)	mq	0,57
Nr. 43 VE.Z.01.07.a	BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 54 VE.Z.01.28.b	euro (tre/94) CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m euro (tre/48)	n	3,94
Nr. 55 VE.Z.01.28.e	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m euro (dieci/33)	n	3,48
Nr. 56 VE.Z.01.29.d	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m euro (otto/11)	n	10,33
Nr. 57 VE.Z.01.30.a	CARTELO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I euro (tre/15)	n	8,11
Nr. 58 VE.Z.01.31.a	CARTELO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I per un mese Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I euro (tre/95)	cad/me	3,15
Nr. 59 VE.Z.01.35.a	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese euro (due/99)	cad/me	3,95
Nr. 60 VE.Z.01.43.00	COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO Per calata Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (da effettuare ogni 25 metri di ponteggio con minimo due calate d'estremità) eseguito con conduttore isolato da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso nel terreno. Per calata. COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO euro (quarantadue/93)	cad/me	2,99
Nr. 61 VE.Z.01.44.00	DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00 Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo 2 metri conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli accessori per il collegamento con il conduttore di terra. DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00 euro (ventisette/41)	n	42,93
Nr. 62 VE.Z.01.45.d	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 50 mmq Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato, collegato al nodo di terra ad un capo e al dispersore di terra dall'altro, escluso lo scavo e il successivo rinterro. CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 50 mmq euro (quattro/11)	n	27,41
Nr. 63 VE.Z.01.48.c	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 50 mmq Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato, collegato al nodo di terra ad un capo e al dispersore di terra dall'altro, escluso lo scavo e il successivo rinterro. CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 50 mmq euro (quattro/11)	m	4,11
Nr. 64 VE.Z.01.54.a	INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 35 mmq Collegamento di interconnessione dell'impianto contro le scariche atmosferiche con l'impianto elettrico di terra eseguito tramite conduttore in rame isolato. Da 35 mmq euro (quarantadue/10)	n	42,10
Nr. 65 VE.Z.01.56.b	COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA (binari, box metallici, ponteggi). Da 16 mmq Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200 ohm (binari, box metallici, ponteggi) non dotati di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato escluso lo scavo e il successivo rinterro. Da 16 mmq euro (ventitre/04)	n	23,04
Nr. 66	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS 40 x 40 cm Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro. Dim 40x40 cm euro (trentaotto/56)	n	38,56
	DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 3/4"		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
VE.Z.01.58.c	Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione in acciaio zincato tipo mannesman ,compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 3/4" euro (sessanta/83)	m	60,83
Nr. 67 VE.Z.01.60.00	ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE Allaccio idrico ad acquedotto comunale. ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE euro (cinquecentonovantaotto/94)	a corpo	598,94
Nr. 68 VE.Z.01.70.e	LINEA ELETTRICA sezione 3x16 mmq Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x16 mmq euro (sei/05)	m	6,05
Nr. 69 VE.Z.01.71.a	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE. Costo mensile Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile 6 Kg euro (due/58)	cad/me	2,58
Nr. 70 VE.Z.01.71.c	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 12 Costo mensile Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 12 euro (quattro/39)	cad/me	4,39
Nr. 71 VE.Z.01.72.00	ESTINTORE PORTATILE A CO2. Costo mensile Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A CO2 euro (dodici/50)	cad/me	12,50
Nr. 72 VE.Z.01.73.a	ESTINTORE CARRELLATO Kg 30. Costo mensile Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20.12.1992), compresa la manutenzione periodica prevista per legge. ESTINTORE CARRELLATO da kg 30 euro (diciassette/92)	cad/me	17,92
Nr. 73 VE.Z.01.84.a	NOLO DI TRABATELLO MOBILE. altezza utile di lavoro m 5,4 Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo. NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 euro (quattordici/48)	cad/me	14,48
Nr. 74 VE.Z.01.85.a	PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese euro (nove/44)	mq	9,44
Nr. 75 VE.Z.01.85.b	PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese euro (uno/26)	mq/me	1,26
Nr. 76 VE.Z.01.88.00	SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m2, valutata per metro quadro di telo in opera SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI euro (due/18)	mq	2,18
Nr. 77 VE.Z.01.92.a	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese euro (sei/11)	mq	6,11
Nr. 78 VE.Z.01.92.b	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese euro (uno/07)	mq/me	1,07
Nr. 79 VE.Z.01.93.a	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, fermapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65, dimensione in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 80 VE.Z.01.93.b	proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese euro (quindici/08) SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese euro (uno/30)	m m/mese	15,08 1,30
Nr. 81 VE.Z.02.13.c	PARAPETTO LATERALE per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del femapiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese euro (otto/73)	m	8,73
Nr. 82 VE.Z.02.14.a	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI montaggio di piastra Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso. SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello euro (venti/26)	cad	20,26
Nr. 83 VE.Z.02.14.c	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di piastra Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso. SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello euro (uno/76)	cad/me	1,76
Nr. 84 VE.Z.02.19.00	FUNE DI ACCIAIO Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi, compreso ancoraggio FUNE DI ACCIAIO euro (zero/32)	m/me	0,32
Nr. 85 VE.Z.03.01.00	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA euro (ventidue/36)	h	22,36
Nr. 86 VE.Z.03.02.a	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra euro (diciassette/89)	h	17,89
Nr. 87 VE.Z.03.03.00	ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi e salvataggio. ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA euro (diciassette/00)	h	17,00
Nr. 88 VE.Z.03.05.00	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Costo annuale per lavoratore Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per lavoratore. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI euro (tredici/00)	cad/anno	13,00
Nr. 89 VE.Z.03.07.00	FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA costo annuale per lavoratore Formazione periodica dei lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza. Costo annuale per lavoratore. FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA euro (novanta/95)	cad/anno	90,95
Nr. 90 VE.Z.03.12.00	ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile per lavoratore ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE euro (cinque/05) Data, _____ Il Tecnico _____ _____ _____ _____	cad/me	5,05