

This is a detailed architectural floor plan of a large building complex, likely a school or institutional facility. The plan shows multiple interconnected buildings with various rooms, corridors, and outdoor spaces. Key features include:

- Buildings:** Several rectangular buildings are shown, some with internal room divisions. One building has a central courtyard area.
- Outdoor Areas:** Large open spaces, possibly sports fields or parking lots, are depicted in grey. There are also smaller landscaped areas with trees and shrubs.
- Annotations:** Numerous yellow triangles labeled "NOTA 1" through "NOTA 8" point to specific locations throughout the plan. Other labels include "P@", "P(2)", and "Parche coperta".
- Color-Coded Zones:** Three distinct colored areas are highlighted: a yellow zone labeled "1", a pink zone labeled "2", and a blue zone labeled "3".
- Arrows:** Red and blue arrows indicate movement or flow paths. A red arrow points from the bottom right towards the center, while a blue arrow points from the top right towards the center.
- Other Details:** The plan includes various symbols for doors, windows, stairs, and furniture. A small inset map in the bottom left corner shows the location of the main site relative to surrounding roads and landmarks.

LEGENDA	
RECONIZIONE DI CANTIERE - DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE	
CARTELLO DI CANTIERE	
ACCESSO CARRIAIO	
ACCESSO PEDONALE	
MODULO AD USO UFFICIO E SPOGLIATOIO (dm.640x240 cm)	
MODULO SPOGLIATOIO MASTRANZE (dm.640x240 cm)	
WC CHIMICO (dm.100x100 cm)	
PERCORSI MEZZI ORDINARI DI CANTIERE	
PERCORSI MEZZI STRAORDINARI DI CANTIERE	
PERCORSI MEZZI ESTERNI	
PERCORSI PERSONALE NON DI CANTIERE	
PERCORSI PERSONALE DI CANTIERE	
INFERMERIA O CASSETTA PRONTO INTERVENTO	
PARCHIEGGI DIREZIONE DI CANTIERE - D.L.L. - C.S.E. - VISITATORI	
PARCHIEGGI MASTRANZE	
QUADRO ELETTRICO GENERALE	
IMPIANTO DI DISPERSIONE A TERRA CON PALINE DI DISPERSIONE	
LUCI DI SEGNALEAZIONE NOTTURNE CON TIMER COLORE ROSSO FISSO	
SCAVI PER RETI ESTERNE DI PROGETTO	
DELIMITAZIONE AREA SCAVI SUBFASE 1.1	
DELIMITAZIONE AREA SCAVI SUBFASE 1.2	
PONTEGGIO	
PARAPEPETO ANTICADUTA	
AREA STOCCAGGIO MATERIALI	
DEPOSITO MATERIALE DI SCARTO	
AREA CARICO SCARICO MATERIALI	
AREA DI INTERVENTO PROMISCUA	
AREA DA MANTENERE LIBERA E SGOMBRATA DURANTE I LAVORI	
SCIVOLO DI CANTIERE PER SCARICO RIFIUTI	
PIATTAFORMA AL PIANO REALIZZATA CON PONTEGGIO DOTATA DI ARGANO PER IL SOLLEVAMENTO MATERIALI E SCALETTA DI ACCESSO	
EROGATORE D'ACQUA	
ALLACCIAMENTO ALLA LINEA IDRICA ESISTENTE	
COMPARTIMENTAZIONE IN TAVOLATI DI CARTONGESSO	
PRESENZA MANOVRE DURANTE LE MANOVRE O LA MARCIA DEL MEZZO	
CASSONE PER RIFIUTI	
CARTELLI SEGNALETICI	
CASSETTA PRONTO SOCCORSO	
VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE	
DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE	
ESTINTORE	
MATERIE INFIAMMABILI	
CADUTA DA DISlivELLO	
CARICHI SOSPESI	
CARRELLI IN MOVIMENTAZIONE	
TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA	
PERICOLO GENERICO	
PERICOLO DI INCAMPO	
PERICOLO CANTIERE IN CORSO	
PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI	
CASCO DI PROTEZIONE	
PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'UDITO	
PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE	
GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORIA	
PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO	
PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORIA CONTRO LE CADUTE	
PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER I PEDONI	
OBBLIGO GENERICO (CON EVENTUALE CARTELLO SUPPLEMENTARE)	

This is a detailed architectural floor plan of the second floor of a building, likely a university campus. The plan is oriented with North at the top. The building's footprint is irregular, with a large central atrium area. The rooms are color-coded: yellow for general offices and classrooms, green for specialized labs or studios, and blue for administrative or support spaces. The plan includes numerous room numbers, door symbols, and furniture layouts. A large parking lot is visible to the left of the building, and a smaller parking area is located near the top right. The building is surrounded by a street and other campus structures.

- SARA' DA VALUTARE IN SEDE DI ESECUZIONE LAVORI LA GESTIONE DELLE FASI DI DEMOLIZIONE DEI MASSETTI IN RELAZIONE ALL'USO DEI LOCALI SOTTOSTANTI AI PIANI OGGETTO DI INTERVENTO
- A CONCLUSIONE DELLE DEMOLIZIONI DOVRA' ESSERE ACCURATAMENTE VERIFICATO LO STATO DELLE VOLTE SOTTOSTANTI IL PIANO DI INTERVENTO, PER VERIFICARE LO STATO DELLE STRUTTURE POST INTERVENTO.
- GLI INTERVENTI NELLE AREE DI PASSAGGIO PROMISCE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI IN ACCORDO CON LA STAZIONE APPALTANTE PER QUANTO RIGUARDA TEMPI E FASI DI LAVORO

E.G.PRO.PL.C.01