

CAPOGRUPPO MANDATARIA



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

MANDANTE

Manens-Tifs
INGEGNERIA

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Integratore delle prestazioni specialistiche
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO ARCHITETTONICO



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO STRUTTURALE



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto
Ing. Andrea Fochesato

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Coordinatore per la sicurezza
Ing. Andrea Fochesato

PROGETTO IMPIANTISTICO

Manens-Tifs
INGEGNERIAResponsabile progetto impianti elettrici e speciali
Ing. Giorgio FinottiResponsabile progetto impianti termomeccanici
Ing. Viliam StefanuttiResponsabile progetto di prevenzione incendi
Per. Ind. Paolo Sette

REGIONE VENETO

Azienda Ospedaliera di Padova

Il Responsabile UOC - Progettazione e Sviluppo Interventi di
Edilizia Ospedaliera e Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giovanni SpinaPROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE,
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA:**NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA**PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANEO DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA DI PADOVA**COMMESSA 1562**

CIG n. 70550191DB - CUP n.I91B14000600002

**PROGETTO ESECUTIVO**

Zona / Edificio n°

Disciplina

55 - 56_CORPI SUD ED EST

Nome Elaborato

Data

AMMINISTRATIVI ARCHITETTONICI
Computo metrico estimativo - Opere edili**GENNAIO 2022**

Scala

N.EM	DATA	DESCRIZIONE
R00	01/2022	1° EMISSIONE
R02	08/2022	3° EMISSIONE - AGGIORNAMENTO PREZZI

Codice Elaborato

E.A.G.CME

A termini di legge il presente documento e' di proprieta' esclusiva - e' vietata la riproduzione o la trasmissione anche parziale a terzi senza preventiva autorizzazione.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A CORPO</u>			
	PS - Piano seminterrato/terra - FASE 1 (SpCat 1)			
1 / 1 01.01.01 19/06/2018	DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURE INTERNE ED ESTERNE IN LATERIZIO O ALTRO MATERIALE Cabina elettrica n.83 *3,40*0,150*3,200 Bagni n.81 *2,95*0,150*3,200 [3+1,70+3,10]*0,150*3,200 NP Corridoio n.12 *1,70*0,150*3,200 Blocco Wc n.10-9-8-7 *[1,40+3,70+3,7+4+2,15+1,85]*0,150*3,200 Spogliatoio donne n.11/Spogliatoio uomini n.6 *[6,50+4]*0,150*3,200 Spogliatoio uomini n.6/Magazzino n.5 *[2,40+3,70]*0,150*3,200 Spogliatoio donne n.11/Magazzino n.1 *4,00*0,150*3,200 Magazzino n.5/Magazzino n.1 *[3,40+3,70+4,70]*0,150*3,200 Magazzino n.1/Ufficio n.2 *[3,80+3,70]*0,150*3,200 Ufficio n.2/Ufficio n.3 *3,80*0,150*3,200 Ufficio n.3/Magazzino n.1 *3,80*0,150*3,200 Interventi puntuali *15,00	1,63 1,42 3,74 0,82 8,06 5,04 2,93 1,92 5,66 3,60 1,82 1,82 15,00		
	SOMMANO mc	53,46	142,52	7'619,12
2 / 2 01.01.03 20/06/2018	APERTURA ED ALLARGAMENTO DI FORI PORTA E FORI FINESTRA Bagni n.81 - foro porta 1.10x2.50 (passeggio netto 1.00x2.40) *1,00 Cabina elettrica n.83 - dim. porta (passeggio netto) 1.20x2.40 *1,00	1,00 1,00		
	SOMMANO n	2,00	170,04	340,08
3 / 3 01.01.04 01/02/2022	APERTURA DI FORI PER PASSAGGIO IMPIANTI Passaggio tubazioni FM e imp. speciali da locale 01 a Portico *1,60*0,600	0,96		
	SOMMANO mq	0,96	420,33	403,52
4 / 4 01.01.02 12/07/2018	DEMOLIZIONE DI MURATURE IN BRECCIA Deposito n.04 - finestra 1.40x3.05 x ingresso Gruppo Elettrogeno di progetto *0,55*1,400*3,050 Interventi puntuali *5,00	2,35 5,00		
	SOMMANO mc	7,35	218,33	1'604,73
5 / 5 01.REG.E.05 .07.b 20/06/2018	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno 20,00	20,00		
	SOMMANO n	20,00	17,09	341,80
6 / 6 01.REG.E.05 .07.c 20/06/2018	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici Prospetto est - finestre dim. 1.12x1.50 *5,00*1,120*1,500 Prospetto est - finestre dim. 0.90x1.50 *1,00*0,900*1,500 Prospetto ovest - finestre dim. 0.55x1.50 *2,00*0,550*1,500 Prospetto sud - finestre ad arco dim. 2.55x1.92 *2,00*[(2,55*0,65)+(1,275*1,275*3,14/2)] Prospetto sud - finestre ad arco dim. 3.70x2.38 *1,00*[(3,70*0,55)+(1,85*1,85*3,14/2)] Prospetto est - porta ad arco dim. 1.40x2.80 *1,00*1,400*2,800 Prospetto est - porta dim. 0.90x2.10 *1,00*0,900*2,100 Porta dim. 75x210 - Bagni n.81 (destinazione d'uso di progetto) *1,00*0,750*2,100 Porta dim. 1.20x2.10 - Cabina elettrica n.83 *1,00*1,200*2,100	8,40 1,35 1,65 8,42 7,41 3,92 1,89 1,58 2,52		
	SOMMANO mq	37,14	16,90	627,67
7 / 7 01.REG.E.05 .15.00 20/06/2018	DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI Wc n.10 *2,20*2,800 Wc n.8 *1,60*2,800 Antibagno n.7 *1,00*2,800 Antibagno n.9 *1,40*2,800 Bagni n.81 *[6,15+3+6,15+3]*2,100	6,16 4,48 2,80 3,92 38,43		
	A R I P O R T A R E	55,79		10'936,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	55,79		10'936,92
	a detrarre foro porta *-1,00*0,75*2,100 a detrarre fori finestra *-4,00*1,02*0,700 interventi puntuali *10,00	-1,58 -2,86 10,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq	65,79 -4,44		
	SOMMANO mq	61,35	6,89	422,70
8 / 8	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI interni su muratura in laterizio			
01.REG.E.05	Magazzino n.01 *[13,51+11,55+1,46+1,46+1,33]*3,200	98,46		
.16.a	a detrarre fori porta e finestra *-1,00*1,20*2,100	-2,52		
20/06/2018	-2,00*1,12*1,500	-3,36		
	-1,00*[(2,55*0,65)+(1,275*1,275*3,14/2)]	-4,21		
	intradosso volte da lasciare a vista *4,30*3,000*2,000	25,80		
	4,30*3,000*2,000	25,80		
	Ufficio n.02 *[5,43+1,26+1,26]*3,200	25,44		
	a detrarre foro finestra (ad arco) *-1,00*[(2,55*0,65)+(1,275*1,275*3,14/2)]	-4,21		
	Ufficio n.03 *6,23*3,200	19,94		
	a detrarre foro finestra (ad arco) *-1,00*[(3,70*0,55)+(1,85*1,85*3,14/2)]	-7,41		
	Deposito n.04 *23,63*3,200	75,62		
	a detrarre fori porta e finestra *-2,00*0,90*2,100	-3,78		
	-1,00*0,90*1,500	-1,35		
	Magazzino n.05 *[8,19+0,66+2,90+2,83+1,26+0,89]*3,200	53,54		
	Spogliatoio uomini n.06 *[1,20+0,93+0,88+2,77]*3,200	18,50		
	Antibagno n.07 *0,97*3,200	3,10		
	WC n.08 *1,60*3,200	5,12		
	a detrarre foro finestra *-1,00*0,55*1,700*3,200	-2,99		
	Antibagno n.09 *1,28*3,200	4,10		
	WC n.10 *2,18*3,200	6,98		
	a detrarre foro finestra *-1,00*0,55*1,700*3,200	-2,99		
	Spogliatoio donne.11 *[10,27+23,37+1,45+2,44+2,54]*3,200	128,22		
	a detrarre fori porta e finestra *-1,00*1,20*2,100	-2,52		
	-1,00*1,12*1,500	-1,68		
	-1,00*1,40*2,500	-3,50		
	Corridoio NP n.12 *17,23*2,400	41,35		
	a detrarre foro finestra *-1,00*1,12*1,500	-1,68		
	interventi puntuali *15,00	15,00		
	Intradosso volta da consolidare *3,70*3,000*2,000	22,20		
	Locali tecnici esterni			
	Bagni n.81 *[6,15+3+6,15+3]*2,800	51,24		
	a detrarre fori porta e finestre *-1,00*0,75*2,300	-1,73		
	-4,00*1,02*0,700	-2,86		
	Sottoscala/locale elettrico n. 82 *13,00*3,000	39,00		
	a detrarre foro porta *-1,00*0,80*2,000	-1,60		
	Cabina elettrica n.83 *33,00*3,000	99,00		
	a detrarre foro porta *-1,00*1,20*2,100	-2,52		
	Ex gruppo elettrogeno n.84 *11,50*3,160	36,34		
	a detrarre foro porta *-1,00*1,20*2,100	-2,52		
	Interventi puntuali *100,00	100,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq	894,75 -53,43		
	SOMMANO mq	841,32	13,12	11'038,12
9 / 9	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli metallici			
01.REG.E.05	Bagni n.81 *18,04	18,04		
.18.a				
01/02/2022				
	SOMMANO mq	18,04	8,30	149,73
10 / 10	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso, gessorivestito e laterizio			
01.REG.E.05	Magazzino n.1 *94,25	94,25		
.18.b				
	A R I P O R T A R E	94,25		22'547,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	94,25		22'547,47
20/06/2018	Ufficio n.2 *20,75 Ufficio n.3 *9,39 Magazzino n.5 *50,92 Spogliatoio uomini n.6 *20,62 Antibagno n.7 *3,56 Wc n.8 *2,89 Antibagno n.9 *2,65 Wc n.10 *3,95 Spogliatoio donne n.11 *87,79	20,75 9,39 50,92 20,62 3,56 2,89 2,65 3,95 87,79		
	SOMMANO mq	296,77	12,33	3'659,17
11 / 11 01.REG.E.05 .21.b 20/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti caldi resilienti (PVC, ecc.) Magazzino n.1 *94,25 Ufficio n.2 *20,75 Ufficio n.3 *9,39 Magazzino n.5 *50,92 Spogliatoio uomini n.6 *20,62 Spogliatoio donne n.11 *87,79	94,25 20,75 9,39 50,92 20,62 87,79		
	SOMMANO mq	283,72	17,88	5'072,91
12 / 12 01.REG.E.05 .21.c 15/11/2021	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti freddi (gres, ecc.) Deposito n.4 *24,24 Antibagno n.7 *3,56 Wc n.8 *2,89 Antibagno n.9 *2,65 Wc n.10 *3,95 NP Corridoio n. 12 *13,00 Bagni n.81 *17,68 Sottoscala/Locale tecnico n.82 *19,24 Cabina elettrica n.83 *40,76 Ex gruppo elettrogeno n.84 *8,15	24,24 3,56 2,89 2,65 3,95 13,00 17,68 19,24 40,76 8,15		
	SOMMANO mq	136,12	20,37	2'772,76
13 / 13 01.02.05 NP 31/01/2022	SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE MASSETTO AL PIANO SEMINTERRATO Vedi voce n° 11 [mq 283,72] Vedi voce n° 12 [mq 136,12]	283,72 136,12		
	SOMMANO mq	419,84	2,00	839,68
14 / 14 01.REG.E.05 .12.a 09/07/2018	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato Demolizione delle aree interne in corrispondenza di nuovi pozzetti e assistenze murarie NP Corridoio n.12 (demolizione zona pozzetti) *3,00 Sottoscala/locale tecnico n.82 *2,85 Bagni n.81 (demolizioni e tracce per passaggio corrugati) *[2,00+5,00*0,80] Cabina elettrica n.83 (demolizione puntuale in zona nuovi pozzetti) *5,00 Ex gruppo elettrogeno n.84 *7,55	3,00 2,85 6,00 5,00 7,55		
	SOMMANO mq	24,40	52,03	1'269,53
15 / 15 16.REG.E.02 .04.a 12/07/2018	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m 4,00 S_CT_02 (quantità eseguita a macchina) *0,70*[336,15-0,73-0,35-0,88-0,38-0,88-0,48-1,05-0,53-0,53-0,53]*0,400	92,35		
	SOMMANO mc	92,35	7,85	724,95
16 / 16 16.REG.E.02 .05.b	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in terre compatte S_CT_02 (quantità eseguita a mano) *0,30*[336,15-0,73-0,35-0,88-0,38-0,88-0,48-1,05-0,53-0,53-0,53]*0,400	39,58		
	A R I P O R T A R E	39,58		36'886,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	39,58		36'886,47
12/07/2018				
	SOMMANO mc	39,58	113,37	4'487,18
17 / 17	APERTURA DI FORI PER PASSAGGIO IMPIANTI			
01.01.04	Fori 50 x20 cm a soffitto (tra PS e PR) *2,00*0,50*0,200	0,20		
21/06/2018	Foro a parete 80x30 cm (fuori reparto) *0,80*0,300	0,24		
	Foro per DN 250 per espulsione GE (parete) *0,30*0,300	0,09		
	Foro per DN 250 per espulsione GE (tra PS e PR) *0,30*0,300	0,09		
	Foro per n. 2 DN 300 per espulsione cappe (a parete) *0,80*0,350	0,28		
	Foro per n. 2 DN 300 per espulsione cappe (tra PS e PR) *0,80*0,350	0,28		
	Asola a solaio per passaggio impianti a soffitto (tra PS e PR attraverso la volta) *2,00*0,300	0,60		
	Fori 120x50 per passaggio corrugati *5,00*1,20*0,500	3,00		
	Locale gruppi n. 14 - Foro 55 x 20 cm a 30 cm da pavimento *0,55*0,200	0,11		
	Locale gruppi n. 14 - Foro 55 x 20 cm filo soffitto *0,55*0,200	0,11		
	SOMMANO mq	5,00	420,33	2'101,65
18 / 18	CAROTAGGIO SU PARETI E SOLAI diam. foro 70-100 mm			
01.01.05.b	Foro passaggio scarico formalina DN60 *0,75	0,75		
21/06/2018				
	SOMMANO m	0,75	120,00	90,00
19 / 19	CAROTAGGIO SU PARETI E SOLAI diam. foro 160-200 mm			
01.01.05.d	Fori per tubi DN 150 tubi drenanti *4,00*0,75	3,00		
21/06/2018				
	SOMMANO m	3,00	250,00	750,00
20 / 20	SCOPERTURA DI VOLTA IN LATERIZIO			
01.01.06	Magazzino n.5 - estradosso volta tra PS e PR *2,00*3,500	7,00		
21/06/2018				
	SOMMANO mq	7,00	180,00	1'260,00
21 / 21	RIMOZIONE DI ARREDI FISSI E MOBILI - Piano seminterrato			
01.06.03.a	1,00	1,00		
20/06/2018				
	SOMMANO a corpo	1,00	600,00	600,00
22 / 22	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DI INFILTRAZIONI			
01.08.01	1,00	1,00		
12/07/2018				
	SOMMANO a corpo	1,00	2'000,00	2'000,00
23 / 23	OPERAIO COMUNE			
00.01.01	Demolizioni e rimozioni *15,00	15,00		
20/06/2018				
	SOMMANO h	15,00	33,38	500,70
24 / 24	OPERAIO QUALIFICATO			
00.01.02	Demolizioni e rimozioni *15,00	15,00		
20/06/2018				
	SOMMANO h	15,00	37,17	557,55
25 / 25	OPERAIO SPECIALIZZATO			
00.01.03	Demolizioni e rimozioni *15,00	15,00		
20/06/2018				
	SOMMANO h	15,00	40,06	600,90
26 / 92	MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE			
20.01.03	Vespaio aerato *[(336,15-0,73-0,35-0,88-0,38-0,88-0,48-1,05-0,53-0,53-0,53)*1,1]*0,100	36,28		
03/07/2018				
	A R I P O R T A R E	36,28		49'834,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	36,28		49'834,45
	SOMMANO mc	36,28	90,00	3'265,20
27 / 93 20.01.04 03/07/2018	ANCORAGGIO DI SOLETTA ALLE STRUTTURE ESISTENTI Ancoraggio cappa vespaio aerato *1,10*[111,80+4,02+2,44+4,69+2,52+4,30+2,78+4,36+2,92+2,92+2,92]	160,24		
	SOMMANO m	160,24	67,18	10'764,92
28 / 94 20.01.01 03/07/2018	VESPAIO AERATO IN CASSERI DI POLIPROPILENE Vespaio areato *[(336,15-0,73-0,35-0,88-0,38-0,88-0,48-1,05-0,53-0,53-0,53)*1,1]	362,79		
	SOMMANO mq	362,79	56,71	20'573,82
29 / 95 20.01.05 03/07/2018	CONSOLIDAMENTO E RICOPERTURA DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN LATERIZIO Volta tra PS e PR Vedi voce n° 20 [mq 7.00]	7,00		
	SOMMANO mq	7,00	220,19	1'541,33
30 / 96 20.01.06 03/07/2018	CONSOLIDAMENTO DI INTRADOSSO DI VOLTE IN LATERIZIO Volta tra PS e PR Vedi voce n° 20 [mq 7.00] *2,00	14,00		
	SOMMANO mq	14,00	150,08	2'101,12
31 / 97 20.01.07 03/07/2018	ASOLATURA PER PASSAGGIO IMPIANTI ATTRAVERSO VOLTE IN LATERIZIO Passaggio impianti da PS a PR *1,00	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	900,00	900,00
32 / 98 20.01.09.b 03/07/2018	FORMAZIONE DI ARCHITRAVE PER APERTURE SU MURI ESISTENTI sp. 35/40 cm Locale gruppo elettrogeno n.13 - Foro 130x256 per passaggio GE *[1,3+0,25+0,25]	1,80		
	SOMMANO m	1,80	300,00	540,00
33 / 99 03.07.01 NP 31/01/2022	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DI FORO FINESTRA AD ARCO F_EM_GRI_06 - 130x256 *1,300	1,30		
	SOMMANO m	1,30	380,00	494,00
34 / 100 16.03.02 08/02/2022	POZZETTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATI DIMENSIONI CM 60x60x60x8 Pozzetto raccolta fluidi in locale GE *1,00	1,00		
	SOMMANO n	1,00	150,00	150,00
35 / 101 16.03.08 09/02/2022	CADITOIA STRADALE 60x60 Pozzetto raccolta fluidi in locale GE *1,00	1,00		
	SOMMANO n	1,00	100,00	100,00
36 / 113 03.02.01 NP 02/07/2018	PARETE SINGOLA IN GESSO RIVESTITO MI-00 *2,26 Interventi puntuali *10,00	2,26 10,00		
	SOMMANO mq	12,26	59,02	723,59
37 / 114 03.02.03 NP 19/12/2021	PARETE SINGOLA IN GESSO RIVESTITO EI90 MI-02 *140,16 MI-02.1 *65,98	140,16 65,98		
	A R I P O R T A R E	206,14		90'988,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	206,14		90'988,43
38 / 115 03.02.04 NP 28/01/2022	MI-02.2 *62,23 MI-02.3 *7,76 Interventi puntuali *10,00	62,23 7,76 10,00		
	SOMMANO mq	286,13	64,04	18'323,77
	PARETE SINGOLA IN GESSO RIVESTITO EI120 MI-01 *10,79	10,79		
	SOMMANO mq	10,79	69,06	745,16
39 / 116 03.02.06 NP 02/07/2018	CONTROPARETE IN GESSO RIVESTITO sp. 100 mm MI-05 *6,29 MI-05.1 *73,42 Rifodere comprese nelle seguenti tipologie MI-02.1 *65,98 MI-02.2 *[62,23*2] Interventi puntuali *30,00	6,29 73,42 65,98 124,46 30,00		
	SOMMANO mq	300,15	42,00	12'606,30
	INTONACO A SECCO PER INTERNI EI 60 (PLACCAGGIO STRUTTURE ESISTENTI) MI-08 *66,05	66,05		
	SOMMANO mq	66,05	30,90	2'040,95
41 / 118 03.REG.E.12 .05.00 18/01/2022	MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI DI LATERIZIO A tamponatura parziale del foro usato per l'ingresso del gruppo elettrogeno *[1,30+,1+,1]*[.55+,15]*0,400 Realizzazione architrave *[1,30+,1+,1]*[.55+,15]*0,150 Passaggio tubazioni FM e imp. speciali da locale 01 a Portico *1,60*0,700*0,600	0,42 0,16 0,67		
	SOMMANO mc	1,25	226,39	282,99
	SARCITURA DI LESIONI DELLA MURATURA CON INTERVENTO DI CUCI SCUCI Interventi vari *15,00	15,00		
	SOMMANO mc	15,00	380,52	5'707,80
43 / 120 00.01.01 04/07/2018	OPERAIO COMUNE Murature interne ed esterne *20,00	20,00		
	SOMMANO h	20,00	33,38	667,60
44 / 121 00.01.02 04/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Murature interne ed esterne *20,00	20,00		
	SOMMANO h	20,00	37,17	743,40
45 / 122 04.03.02 04/07/2018	TRATTAMENTO IDROREPELENTE PER MURATURE A FACCIA VISTA Corpo est - prospetto sud muratura *20,25*4,400 a detrarre fori finestre - FE_EM_AL_17 *[-2,00*6,50] a detrarre foro finestra - FE_EM_AL_18 *-10,70 Contorno interno finestre - FE_EM_AL_17 *2,00*9,65*0,300 contorno interno finestra - FE_EM_AL_18 *12,45*0,300	89,10 -13,00 -10,70 5,79 3,74		
	Corpo est - prospetto est contorno finestre 1.12x1.50 *5,00*[1,55+1,95+1,55+1,95]*[0,02+0,15+0,30] contorno portale 1.40x2.05 *[2,00*3,00-3,28] 7,15*0,300	16,45 2,72 2,15		
	Sommano positivi mq	119,95		
	A R I P O R T A R E	96,25		132'106,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	96,25		132'106,40
	Sommano negativi mq	-23,70		
	SOMMANO mq	96,25	22,00	2'117,50
46 / 123 00.01.03 04/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Murature interne ed esterne *20,00	20,00		
	SOMMANO h	20,00	40,06	801,20
47 / 124 04.01.01 04/07/2018	IMPERMEABILIZZAZIONE DI MASSETTO PER PAVIMENTAZIONE CON GUAINA sp. 5 mm S_CT_02 A disposizione n.01 (parte bassa) *5,85*1,100 Disimpegno n.02 *5,24*1,100 Connettivo n.03 *40,32*1,100 Frigoriferi n.04 *95,30*1,100 Cella fredda +4°C n.05 *5,92*1,100 Archivio blocchetti n.06 *33,21*1,100 Archivio vetrini n.07 *35,28*1,100 Disimpegno n.08 *10,96*1,100 Disimpegno n.09 *15,83*1,100 Ufficio/Studio controllo n.10 *15,96*1,100 Archivio pezzi n.11 *14,80*1,100 Locale tecnico n.12 *3,51*1,100 S_CT_01 Gruppo elettrogeno n.13 *23,97*1,100 Impermeabilizzazione sotto soglia (locale gruppo elettrogeno) *2,30*1,100	6,44 5,76 44,35 104,83 6,51 36,53 38,81 12,06 17,41 17,56 16,28 3,86 26,37 2,53		
	SOMMANO mq	339,30	12,97	4'400,72
48 / 125 04.02.07 04/07/2018	ISOLAMENTO TERMICO POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO (XPS) - SPESSORE 10 CM A disposizione n.01 (area senza vespaio areato) *5,85*1,100 Disimpegno n.02 *5,24*1,100 Connettivo n.03 *40,32*1,100 Frigoriferi n.04 *95,30*1,100 Cella fredda +4°C n.05 *5,92*1,100 Archivio blocchetti n.06 *33,21*1,100 Archivio vetrini n.07 *35,28*1,100 Disimpegno n.08 *10,96*1,100 Disimpegno n.09 *15,83*1,100 Ufficio/Studio controllo n.10 *15,96*1,100 Archivio pezzi n.11 *14,80*1,100 Locale tecnico n.12 *3,51*1,100	6,44 5,76 44,35 104,83 6,51 36,53 38,81 12,06 17,41 17,56 16,28 3,86		
	SOMMANO mq	310,40	21,35	6'627,04
49 / 126 04.02.04 04/07/2018	FOGLIO IN POLIETILENE PESANTE TRA MASSETTO ALLEGGERITO E DI PAVIMENTAZIONE S_CT_02 A disposizione n.01 (parte bassa) *5,85*1,100 Disimpegno n.02 *5,24*1,100 Connettivo n.03 *40,32*1,100 Frigoriferi n.04 *95,30*1,100 Cella fredda +4°C n.05 *5,92*1,100 Archivio blocchetti n.06 *33,21*1,100 Archivio vetrini n.07 *35,28*1,100 Disimpegno n.08 *10,96*1,100 Disimpegno n.09 *15,83*1,100 Ufficio/Studio controllo n.10 *15,96*1,100 Archivio pezzi n.11 *14,80*1,100 Locale tecnico n.12 *3,51*1,100	6,44 5,76 44,35 104,83 6,51 36,53 38,81 12,06 17,41 17,56 16,28 3,86		
	SOMMANO mq	310,40	0,85	263,84
50 / 127 04.01.02	IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CON GUAINA LIQUIDA S_CT_03			
	A R I P O R T A R E			146'316,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			146'316,70
04/07/2018	A disposizione n. 01 (parte alta) *11,26*1,100 Locale gruppi e batterie n.14 *18,04*1,100 Cabina elettrica n. 15 *40,76*1,100 Locale tecnico n. 16 *19,24*1,100 Ex gruppo elettrogeno n. 84 *7,54*1,100	12,39 19,84 44,84 21,16 8,29		
	SOMMANO mq	106,52	12,00	1'278,24
51 / 128 02.REG.E.13 .12.00 28/01/2022	MASSETTO ALLEGGERITO S_CT_02.1 Archivio vetrini n.07 *35,28*1,100 Disimpegno n.08 *10,96*1,100 Disimpegno n.09 *15,83*1,100 Ufficio/Studio controllo n.10 *15,96*1,100 Archivio pezzi n.11 *14,80*1,100 Locale tecnico n.12 *3,51*1,100	38,81 12,06 17,41 17,56 16,28 3,86		
	SOMMANO mq	105,98	15,70	1'663,89
52 / 129 02.01.02 NP 28/05/2020	MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE CT C30 F6 Locale a disposizione n.01 *17,28*1,100 Disimpegno n.02 *5,24*1,100 Connettivo n.03 *40,32*1,100 Rampa connettivo n.03 *1,50*1,100 Frigoriferi n.04 *95,30*1,100 Cella fredda +4°C n.05 *5,92*1,100 Archivio blocchetti n.06 *33,21*1,100 Archivio vetrini n.07 *35,28*1,100 Disimpegno n.08 *10,96*1,100 Disimpegno n.09 *15,83*1,100 Ufficio/Studio controllo n.10 *15,96*1,100 Archivio pezzi n.11 *14,80*1,100 Locale tecnico n.12 *3,51*1,100 Gruppo elettrogeno n.13 *23,97*1,100 Locale gruppi e batterie n.14 *17,68*1,100 Cabina elettrica n.15 *40,76*1,100 Locale tecnico n.16 *19,24*1,000 Ex gruppo elettrogeno n.84 *8,15*1,100	19,01 5,76 44,35 1,65 104,83 6,51 36,53 38,81 12,06 17,41 17,56 16,28 3,86 26,37 19,45 44,84 19,24 8,97		
	SOMMANO mq	443,49	30,25	13'415,57
53 / 130 02.REG.E.08 .12.00 09/07/2018	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA Ripristino delle aree interne in corrispondenza di nuovi pozzetti e assistenze murarie Locale a disposizione di progetto n.01 (zona pozzetti) *3,00*0,250 Locale tecnico sotto al vano scala n.16 *2,85*0,250 Locale gruppi e batterie di progetto n.14 (demolizioni e tracce per passaggio corrugati) *[2,00+5,00*0,80]* 0,250 Cabina elettrica di progetto n.15 *5,00*0,250 Ex gruppo elettrogeno n.84 *7,55*0,250	0,75 0,71 1,50 1,25 1,89		
	SOMMANO mc	6,10	190,98	1'164,98
54 / 131 00.01.01 04/07/2018	OPERAIO COMUNE Massetti *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	33,38	333,80
55 / 132 00.01.02 04/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Massetti *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	37,17	371,70
56 / 133 00.01.03	OPERAIO SPECIALIZZATO Massetti *10,00	10,00		
	A R I P O R T A R E	10,00		164'544,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	10,00		164'544,88
04/07/2018	SOMMANO h	10,00	40,06	400,60
57 / 134	PAVIMENTAZIONE IN GRES CON BATTISCOPA			
06.01.05	Locale a disposizione n.01			
04/07/2018	Parte bassa *5,85*1,150	6,73		
	Parte alta *11,43*1,150	13,14		
	Scala *[(0,3*92*5)+(92*18*6)]*1,150	2,73		
	Disimpegno n.02 *5,24*1,150	6,03		
	Connettivo n.03 *40,32*1,150	46,37		
	Frigoriferi n.04 *95,30*1,150	109,60		
	Cella fredda +4°C n.05 *5,92*1,150	6,81		
	Archivio blocchetti n.06 *33,21*1,150	38,19		
	Archivio vetrini n.07 *35,28*1,150	40,57		
	Disimpegno n.08 *10,96*1,150	12,60		
	Disimpegno n.09 *15,83*1,150	18,20		
	Ufficio/Studio controllo n.10 *15,96*1,150	18,35		
	Archivio pezzi n.11 *14,80*1,150	17,02		
	Locale tecnico n.12 *3,51*1,150	4,04		
	Locale gruppo elettrogeno n.13 *23,97*1,150	27,57		
	Locale gruppi e batterie n.14 *17,68*1,150	20,33		
	Cabina elettrica n.15 *40,76*1,150	46,87		
	Locale tecnico n.16 *19,24*1,150	22,13		
	Ex gruppo elettrogeno n.84 *8,15*1,150	9,37		
	SOMMANO mq	466,65	44,96	20'980,58
58 / 135	SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN GRES PER TRATTAMENTO ANTIBATTERICO			
06.01.12	S_CT_02			
04/07/2018	Locale a disposizione n.01			
	Parte bassa *5,85*1,150	6,73		
	Parte alta *11,43*1,150	13,14		
	Scala *[(0,3*92*5)+(92*18*6)]*1,150	2,73		
	Disimpegno n.02 *5,24*1,150	6,03		
	Connettivo n.03 *40,32*1,150	46,37		
	Frigoriferi n.04 *95,30*1,150	109,60		
	Cella fredda +4°C n.05 *5,92*1,150	6,81		
	Archivio blocchetti n.06 *33,21*1,150	38,19		
	Archivio vetrini n.07 *35,28*1,150	40,57		
	Disimpegno n.08 *10,96*1,150	12,60		
	Disimpegno n.09 *15,83*1,150	18,20		
	Ufficio/Studio controllo n.10 *15,96*1,150	18,35		
	Archivio pezzi n.11 *14,80*1,150	17,02		
	Locale tecnico n.12 *3,51*1,150	4,04		
	SOMMANO mq	340,38	8,00	2'723,04
59 / 136	MAGGIORI ONERI PER POSA SU SCALE			
06.01.14	Locale a disposizone n.01 - Scala *[(0,3*92*5)+(92*18*6)]*1,150	2,73		
12/07/2018	SOMMANO mq	2,73	15,00	40,95
60 / 137	CHIUSINI A RIEMPIMENTO IN ACCIAIO INOX 400x400 mm			
17.04.01	Chiusini su pozzetti per cavidotti impianti elettrici e speciali *4,00	4,00		
10/02/2022	SOMMANO n.	4,00	60,00	240,00
61 / 138	RIVESTIMENTO IN PVC			
05.01.07	Frigoriferi n.04 - M_RL_PVC (retro lavabo) *1,25*2,000	2,50		
04/07/2018	SOMMANO mq	2,50	35,05	87,63
62 / 139	OPERAIO COMUNE			
00.01.01	Pavimenti e rivestimenti *10,00	10,00		
	A R I P O R T A R E	10,00		189'017,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	10,00		189'017,68
04/07/2018				
	SOMMANO h	10,00	33,38	333,80
63 / 140 00.01.02 04/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Pavimenti e rivestimenti *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	37,17	371,70
64 / 141 00.01.03 04/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Pavimenti e rivestimenti *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	40,06	400,60
65 / 142 21.01.01 04/07/2018	CELLA FRIGO +4° C Cella fredda n.05 *1,00	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	13'357,14	13'357,14
66 / 143 07.02.01 04/07/2018	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO CLASSE A1 PER INTERNI CON STAFFAGGIO SISMICO Interventi puntuali *5,00	5,00		
	SOMMANO mq	5,00	40,55	202,75
67 / 144 07.02.03 04/07/2018	VELETTE VERTICALI IN GESSO RIVESTITO CLASSE A1 CON STAFFAGGIO SISMICO Frigoriferi n.04 - H240 - H290 *9,90*[2,90-2,40] H320-H240 *[4,63+7,05+2,33]*[3,2-2,40] Archivio blocchetti n.06 - H240 - H290 *3,20*[2,90-2,40] Archivio vetrini n.07 - H240 - H290 *3,80*[2,90-2,40] Disimpegno n.09 - H240 - H285 *4,21*[2,85-2,40] Ufficio/Studio - Controllo H270 - H285 *4,18*[2,85-2,70] Archivio pezzi n. 11 - H240 - H285 *3,85*[2,85-2,40] Interventi puntuali *2,00*[2,85-2,70]	4,95 11,21 1,60 1,90 1,89 0,63 1,73 0,30		
	SOMMANO mq	24,21	50,00	1'210,50
68 / 145 07.02.07 04/07/2018	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA SPESSORE 40 MM Disimpegno n. 02 *5,24 Connettivo n.03 *40,32 Frigoriferi n.04 *[42,20+14,20] Archivio blocchetti n.06 *33,21 Archivio vetrini n.07 *35,28 Disimpegno n.08 *10,96 Disimpegno n.09 *15,83 Ufficio/Studio - Controllo n.10 *15,96 Archivio pezzi n. 11 *14,80 Locale tecnico n.12 *3,51 Interventi puntuali *20,00	5,24 40,32 56,40 33,21 35,28 10,96 15,83 15,96 14,80 3,51 20,00		
	SOMMANO mq	251,51	35,02	8'807,88
69 / 146 07.02.08 04/07/2018	CONTROSOFFITTO EI 90 IN LASTRE DI CALCIOSILICATO 15+15+15 mm CON STAFFAGGIO SISMICO Gruppo elettrogeno n.13 *23,97 Velella (in corrispondenza del foro per passaggio G.E.) *[.5+1,38+.5]*[3,15-2,70] Interventi puntuali *5,00	23,97 1,07 5,00		
	SOMMANO mq	30,04	164,58	4'943,98
70 / 147 07.02.10 05/07/2018	PROTEZIONE DI TIRANTI IN ACCIAIO R60 Tiranti delle volte *15,00*6,00	90,00		
	A R I P O R T A R E	90,00		218'646,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	90,00		218'646,03
	SOMMANO m	90,00	22,50	2'025,00
71 / 148 07.03.01 05/07/2018	CANALI AUTOPORTANTI ORIZZONTALI RESISTENTI AL FUOCO EI 120 Canale da 04 a risalita in 03 per passaggio cavidotti *[2,00*0,30+1,40*3,20+1,70*1,00] [2,00+1,70+2,20+1,70+0,90+3,05+1,20+0,30]*0,330 Canali in 13 Gruppo elettrogeno *[0,33+0,66+0,33]*[2,00+4,00] Interventi puntuali *5,00	6,78 4,31 7,92 5,00		
	SOMMANO mq	24,01	180,19	4'326,36
72 / 149 07.03.05 19/12/2021	BOTOLA DI ISPEZIONE PER CONTROSOFFITTI EI90 Canale passaggio cavidotti *1,00	1,00		
	SOMMANO n	1,00	600,17	600,17
73 / 150 00.01.01 05/07/2018	OPERAIO COMUNE Controsoffitti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	33,38	267,04
74 / 151 00.01.02 05/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Controsoffitti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	37,17	297,36
75 / 152 00.01.03 05/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Controsoffitti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	40,06	320,48
76 / 153 08.01.01 NP 18/01/2022	INTONACO CIVILE su superfici esterne Prospetto nord (porzione relativa alle lavorazione per locale gruppo elettrogeno) *20,00	20,00		
	SOMMANO mq	20,00	20,59	411,80
77 / 154 08.01.03 05/07/2018	INTONACO RISANANTE DI CALCE POZZOLANICA CON RINZAFFO ANTISALE ME-01 *174,65 MI-10 *278,15 Interventi puntuali *100,00	174,65 278,15 100,00		
	SOMMANO mq	552,80	78,07	43'157,10
78 / 155 08.02.01 05/07/2018	RIPRISTINO DI STUCCATURA DI FUGHE SU MURATURA A FACCIA VISTA Corpo est - prospetto sud muratura *20,20*4,400 a detrarre fori finestre - FE_EM_AL_17 *[-2,00*6,50] a detrarre foro finestra - FE_EM_AL_18 *-10,70 Contorno interno finestre - FE_EM_AL_17 *2,00*9,65*0,300 contorno interno finestra - FE_EM_AL_18 *12,45*0,300 Corpo est - prospetto est contorno finestre 1.12x1.50 *5,00*[1,55+1,95+1,55+1,95]*[0,02+0,15+0,30] contorno portale 1.40x2.05 *[2,00*3,00-3,28] 7,15*0,300	88,88 -13,00 -10,70 5,79 3,74 16,45 2,72 2,15		
	Sommano positivi mq	119,73		
	Sommano negativi mq	-23,70		
	SOMMANO mq	96,03	28,00	2'688,84
79 / 156	INTONACO DI CALCE PURA E POZZOLANE NATURALI			
	A R I P O R T A R E			272'740,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			272 740,18
08.01.04 09/11/2021	Intradosso volta da consolidare *3,70*3,000*2,000 Intradosso volte Frigoriferi 04 *4,30*3,000*2,000 4,30*3,000*2,000 Interventi puntuali su soffitti *50,00 Ripristini vari in locali accessori *50,00	22,20 25,80 25,80 50,00 50,00		
	SOMMANO mq	173,80	29,48	5'123,62
80 / 157 08.01.05 09/11/2021	RASATURA DI MALTA POZZOLANICA PER FINITURA DI INTONACI Vedi voce n° 154 [mq 552.80] Vedi voce n° 156 [mq 173.80]	552,80 173,80		
	SOMMANO mq	726,60	12,03	8'741,00
81 / 158 08.REG.E.18 .02.a 18/01/2022	INTONACO CIVILE su superfici interne Locali tecnici esterni (destinazioni d'uso di progetto) Locale gruppi e batterie n.14 *[6,02+2,94+6,02+2,94]*2,800 a detrarre fori porta e finestre *-1,00*1,00*2,400 -4,00*1,02*0,700 Cabina elettrica n.15 *33,00*3,000 a detrarre foro porta *-1,00*1,20*2,100 Locale tecnico n.16 *13,00*3,000 a detrarre foro porta *-1,00*0,80*2,000 Ex gruppo elettrogeno n.84 *11,50*3,000 a detrarre foro porta *-1,00*1,20*2,100	50,18 -2,40 -2,86 99,00 -2,52 39,00 -1,60 34,50 -2,52		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq	222,68 -11,90		
	SOMMANO mq	210,78	19,34	4'076,49
82 / 159 00.01.01 05/07/2018	OPERAIO COMUNE Intonaci *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	33,38	267,04
83 / 160 00.01.02 05/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Intonaci *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	37,17	297,36
84 / 161 00.01.03 05/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Intonaci *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	40,06	320,48
85 / 162 10.02.03 NP 20/12/2021	REALIZZAZIONE DI VISIVA EI90 (160x110 cm) E RELATIVA STRUTTURA Tra locale Disimpegno n.09 e Ufficio/Studio - controllo n.10 *1,00	1,00		
	SOMMANO n	1,00	5'250,00	5'250,00
86 / 163 10.03.01 05/07/2018	OPERE MORTE PER MURI DI QUALSIASI SPESSORE P_IM_REI_03 - 90x210 *5,00*[2,2+1+2,2] P_IM_REI_06 - 100x240 *1,00*[2,5+1,1+2,5] P_IM_REI_07/09 - 120x210 *5,00*[2,2+1,3+2,2] P_IM_REI_10 - 60+60x210 *1,00*[2,2+1,3+2,2] P_IM_REI_12 - 120x240 *1,00*[2,50+1,3+2,5] P_IM_REI_13 - 160x210 *2,00*[2,2+1,7+2,2] P_IM_REI_20 - 90+30x210 *1,00*[2,2+1,3+2,2]	27,00 6,10 28,50 5,70 6,30 12,20 5,70		
	SOMMANO m	91,50	5,60	512,40
	A R I P O R T A R E			297'328,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			297'328,57
87 / 164 10.04.02 NP 20/12/2021	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 900-1000-1100x2100 MM COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA P_IM_REI_03 - 90x210 *5,00	5,00 SOMMANO n	930,37	4'651,85
88 / 165 10.04.04 05/07/2018	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 1200-(900+300)-(600+600)-1300x2100 COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA P_IM_REI_07 - 120x210 (senza maniglione) *4,00 P_IM_REI_09 - 120x210 *1,00 P_IM_REI_10 - 60+60x210 *1,00 P_IM_REI_20 - 90+30x210 *1,00	4,00 1,00 1,00 1,00 SOMMANO n	1'150,38	8'052,66
89 / 166 10.04.07 05/07/2018	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 1600-(800+800)x2100 COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA P_IM_REI_13 - 160x210 *2,00	2,00 SOMMANO n	1'400,38	2'800,76
90 / 167 10.04.03 05/07/2018	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 900-1000-1100x2400 MM COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA P_IM_REI_06 - 100x240 *1,00	1,00 SOMMANO n	950,00	950,00
91 / 168 10.04.05 05/07/2018	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 1200-(900+300)-(600+600)-1300x2400 COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA P_IM_REI_12 - 120x240 *1,00	1,00 SOMMANO n	1'350,00	1'350,00
92 / 169 14.01.17 06/07/2018	FERMAPORTE A PAVIMENTO A SCOMPARSA P_IM_REI_10 - 60+60x210 *1,00 P_IM_REI_13 - 160x210 *2,00	1,00 2,00 SOMMANO n	580,00	1'740,00
93 / 170 10.REG.E.27 .13.00 06/07/2018	MAGNETE DI APERTURA PER PORTE TAGLIAFUOCO P_IM_REI_13 - 160x210 *[2,00*2,00]	4,00 SOMMANO n	190,55	762,20
94 / 171 00.01.01 06/07/2018	OPERAIO COMUNE Serramenti interni *10,00	10,00 SOMMANO h	33,38	333,80
95 / 172 00.01.02 06/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Serramenti interni *10,00	10,00 SOMMANO h	37,17	371,70
96 / 173 00.01.03 06/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Serramenti interni *10,00	10,00 SOMMANO h	40,06	400,60
97 / 174 11.01.07	CARTER PER FACCIAE IN LAMIERA DI ALLUMINIO E SOTTOSTRUTTURA Dorsali per copertura impianti			
	A R I P O R T A R E			318'742,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			318'742,14
06/07/2018	Corpo est corte interna prospetto nord *[4+1+,4]*10,500 [0,51+0,72+0,51]*13,800 In prossimità del locale "Ex gruppo elettrogeno n.84" - per risalita al P4 montanti acqua refrigerata *[3+,6+,3]*17,000	18,90 24,01 20,40		
	SOMMANO mq	63,31	178,09	11'274,88
98 / 175 00.01.01 06/07/2018	OPERAIO COMUNE Coperture e lattonerie *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	33,38	333,80
99 / 176 00.01.02 06/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Coperture e lattonerie *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	37,17	371,70
100 / 177 00.01.03 06/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Coperture e lattonerie *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	40,06	400,60
101 / 178 11.01.01.AP 06/07/2018	SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO-LEGNO F_EM_AL_09 *2,00*1,12*1,500 F_EM_AL_17 *2,00*[(2,50*0,67)+(1,25*1,25*3,14*0,5)] F_EM_AL_18 *7,45 F_EM_AL_20 *1,20*1,700 PA_EM_AA_01 *[(1,50*2,05)+(0,75*0,75*3,14*0,5)]	3,36 8,26 7,45 2,04 3,96		
	SOMMANO mq	25,07	817,18	20'486,70
102 / 179 11.01.10 06/07/2018	SOVRAPPREZZO PER SERRAMENTO AD ARCO F_EM_AL_17 *2,00*[(2,50*0,67)+(1,25*1,25*3,14*0,5)] F_EM_AL_18 *7,45 PA_EM_AA_01 (sopraluce) *[0,75*0,75*3,14*0,5]	8,26 7,45 0,88		
	SOMMANO mq	16,59	250,00	4'147,50
103 / 180 11.01.14 06/07/2018	SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO/LEGNO - PANNELLO ALETTATO F_EM_GRI_04 *0,90*1,500 F_EM_GRI_05 *3,00*1,12*1,500 F_EM_GRI_06 *1,80*1,800 P_EM_AC_01 *0,90*2,100 Locale gruppi n. 14 - Fori ventilazione *2,00*0,55*0,200	1,35 5,04 3,24 1,89 0,22		
	SOMMANO mq	11,74	726,87	8'533,45
104 / 181 11.01.04 28/01/2022	SOVRAPPREZZO AGLI INFISSI IN ALLUMINIO PER INSERIMENTO GRIGLIA AFONICA F_EM_GRI_04 *0,90*1,500 F_EM_GRI_06 *1,80*1,800 P_EM_AC_01 *0,90*2,100	1,35 3,24 1,89		
	SOMMANO mq	6,48	300,00	1'944,00
105 / 182 11.01.15 06/07/2018	RETE PARAINSETTI F_EM_GRI_04 *0,90*1,500 F_EM_GRI_05 *3,00*1,12*1,500 F_EM_GRI_06 *1,80*1,800 F_EM_AL_09 *2,00*1,12*1,500 F_EM_AL_17 *2,00*[(2,50*0,67)+(1,25*1,25*3,14*0,5)] F_EM_AL_18 *7,45 P_EM_AC_01 *0,90*2,100	1,35 5,04 3,24 3,36 8,26 7,45 1,89		
	A R I P O R T A R E	30,59		366'234,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	30,59		366'234,77
	Locale gruppi n. 14 - Fori ventilazione *2,00*0,55*0,200	0,22		
	SOMMANO mq	30,81	25,00	770,25
106 / 183 11.02.04 12/07/2018	PULIZIA E VERNICIATURA DI GRIGLIE ED INFERRIATE ESTERNE F_EM_GRI_04 *0,90*1,500 F_EM_GRI_05 *3,00*1,12*1,500 F_EM_AL_09 *2,00*1,12*1,500 F_EM_AL_17 *2,00*[(2,50*0,67)+(1,25*1,25*3,14*0,5)] F_EM_AL_18 *7,45	1,35 5,04 3,36 8,26 7,45		
	SOMMANO mq	25,46	180,00	4'582,80
107 / 184 00.01.01 06/07/2018	OPERAIO COMUNE Serramenti esterni *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	33,38	333,80
108 / 185 00.01.02 06/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Serramenti esterni *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	37,17	371,70
109 / 186 00.01.03 06/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Serramenti esterni *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	40,06	400,60
110 / 187 12.01.01 06/07/2018	PARAPETTI E RINGHIERE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO Locale a disposizione n.01 - Ringhiera scala *[0,75+1,70]*1,100	2,70		
	SOMMANO mq	2,70	190,00	513,00
111 / 188 12.01.02 06/07/2018	CORRIMANO A MURO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO Locale a disposizione n.01 *2,00	2,00		
	SOMMANO m	2,00	60,00	120,00
112 / 189 13.01.01 06/07/2018	TINTEGGIATURA INTERNA CON IDROPITTURA LAVABILE Controsoffitto in lastre di gesso rivestito - Interventi puntuali *5,00 Controsoffitto EI 120 Gruppo elettrogeno n.13 *24,00 Veletta H315 - H270 *2,45*[3,15-2,70] Pareti Locali tecnici esterni (destinazioni d'uso di progetto) Locale gruppi e batterie n.14 *[6,02+2,94+6,02+2,94]*2,800 a detrarre fori porta e finestre *-1,00*1,00*2,400 -4,00*1,02*0,700 Cabina elettrica n.15 *33,00*3,000 a detrarre foro porta *-1,00*1,20*2,100 Locale tecnico n.16 *13,00*3,000 a detrarre foro porta *-1,00*0,80*2,000 Ex gruppo elettrogeno n.84 *11,50*3,000 a detrarre foro porta *-1,00*1,20*2,100 Canali autoportanti verticali Locale tecnico n.16 (2 fori da 50x20 cm) *[0,30+1,70+0,30]*3,000 Canali autoportanti orizzontali Canale da n.01 a risalita in n.03 *[0,33+1,26+0,33]*[3,90+1,52+7,13+1,72] Canali in Gruppo elettrogeno n.13 *[0,33+0,66+0,33]*[2,00+4,00]	5,00 24,00 1,10 50,18 -2,40 -2,86 99,00 -2,52 39,00 -1,60 34,50 -2,52 6,90 27,40 7,92		
	A R I P O R T A R E	283,10		373'326,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	283,10		373'326,92
	Soffitti Locale gruppi n.14 *17,68 Cabina elettrica n.15 *40,76 Locale tecnico n.16 *19,24 Ex gruppo elettrogeno n.84 *[3,70*2,03] Interventi puntuali *50,00 Sommano positivi mq 430,19 Sommano negativi mq -11,90 SOMMANO mq 418,29			
113 / 190 13.01.02 09/11/2021	TINTEGGIATURA INTERNA A BASE DI SILICATO Locale a disposizione n.01 soffitto *18,11 pareti *25,60*3,000 a detrarre fori porta *-1,00*1,12*1,500 -1,00*0,90*2,100 Disimpegno n.02 *9,00*2,400 a detrarre fori porta *-0,90*2,100 -1,20*2,100 -1,60*2,100 Connettivo n.03 *46,80*2,400 a detrarre fori porta *-2,00*1,60*2,100 -5,00*1,20*2,100 a detrarre foro finestra *-1,20*1,700 a detrarre cella frigo *-4,50*2,400 Frigoriferi n.04 soffitto volte a vista *4,30*3,000*2,000 4,30*3,000*2,000 pareti H240 *[13,81+1,22+0,51+2,72+5,58]*2,400 pareti H290 *13,91*2,900 pareti tutta altezza *[1,22+2,03+5,80+6,03]*3,200 velette verticali H290 - H240 *9,90*[2,90-2,40] velette verticali soffitto - H240 *[3,90+2,85+3,00+2,35]*[3,2-2,4] a detrarre foro porta *-2,00*1,20*2,100 a detrarre foro finestra *-2,00*1,12*1,500 a detrarre foro portone entrata *-1,00*[(1,50*2,05)+(0,75*0,75*3,14*0,5)] Archivio blocchetti n.06 pareti H240 *22,51*2,400 pareti H290 *6,12*2,900 veletta verticale H290 - H240 *3,20*[2,90-2,40] a detrarre foro porta *-1,20*2,100 a detrarre foro finestra *-1,12*1,500 Archivio vetrini n.07 pareti H240 *21,84*2,400 pareti H290 *6,73*2,900 veletta verticale H290 - H240 *3,80*[2,90-2,40] a detrarre foro porta *-1,20*2,100 a detrarre foro finestra *-1,12*1,500 Disimpegno n.08 *16,80*2,400 a detrarre fori porta *-0,90*2,100 -1,20*2,100 Disimpegno n.09 pareti H240 *10,73*2,400 pareti H285 *5,47*2,850 veletta verticale H285 - H 240 *4,20*[2,85-2,4] a detrarre fori porta *-1,20*2,100 -1,60*2,100 -0,90*2,100 a detrarre foro visiva *-1,60*1,100 a detrarre foro finestra *-1,00*[(2,50*0,67)+(1,25*1,25*3,14*0,5)] Ufficio/Studio n.10 pareti H270 *10,68*2,700 pareti H285 *5,44*2,850 veletta verticale H285 - H270 *4,20*[2,85-2,70] a detrarre foro porta *-0,90*2,100	17,68 40,76 19,24 7,51 50,00 430,19 -11,90 418,29 18,11 76,80 -1,68 -1,89 21,60 -1,89 -2,52 -3,36 112,32 -6,72 -12,60 -2,04 -10,80 25,80 25,80 57,22 40,34 48,26 4,95 9,68 -5,04 -3,36 -3,96 54,02 17,75 1,60 -2,52 -1,68 52,42 19,52 1,90 -2,52 -1,68 40,32 -1,89 -2,52 25,75 15,59 1,89 -2,52 -3,36 -1,89 -1,76 -4,13 28,84 15,50 0,63 -1,89	8,51	3'559,65
	A R I P O R T A R E	632,39		376'886,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			387'542,85
	PR - Piano rialzato/terra - interventi puntuali - FASE 1 (SpCat 2)			
120 / 26 01.REG.E.05 .07.b 21/06/2018	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno Area 1 - Piano terra - Rimozione porta esistente che da sul locale tecnico *1,00	1,00		
	SOMMANO n	1,00	17,09	17,09
121 / 27 01.REG.E.05 .18.b 21/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso, gessorivestito e laterizio Area 1 - Piano terra *5,78*0,750 Area 2 - Piano terra *0,75*3,150 interventi puntuali *10,00	4,34 2,36 10,00		
	SOMMANO mq	16,70	12,33	205,91
122 / 28 01.06.04 21/06/2018	RIMOZIONE E REINSTALLAZIONE DI CONTROSOFFITTO ESISTENTE Area 2 - Piano terra (parte rimanente locale Presidi chirurgici) *[1,9+2,14] Interventi puntuali *10,00	4,04 10,00		
	SOMMANO mq	14,04	87,86	1'233,55
123 / 29 01.REG.E.05 .21.b 21/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti caldi resilienti (PVC, ecc.) Area 2 - Piano terra - Locale Presidi chirurgici *6,30 Interventi puntuali *10,00	6,30 10,00		
	SOMMANO mq	16,30	17,88	291,44
124 / 30 01.01.04 21/06/2018	APERTURA DI FORI PER PASSAGGIO IMPIANTI Area 1 - Piano terra Fori 50x20 cm parete *2,00*0,50*0,200 soffitto tra PR e P1 *2,00*0,50*0,200 Foro 200x30 cm a soffitto *2,00*0,300 Area 2 - Piano terra Foro a soffitto 200x30 cm *2,00*0,300 Area 3 - Piano terra Foro per DN 250 per espulsione GE (tra PR e P1) *0,30*0,300 Foro per n. 2 DN 300 per espulsione cappe (tra PR e P1) *0,80*0,400	0,20 0,20 0,60 0,60 0,09 0,32		
	SOMMANO mq	2,01	420,33	844,86
125 / 31 01.REG.E.05 .16.a 21/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI interni su muratura in laterizio Area 2 - Intradosso volta tra PR e P1 *3,10*3,700	11,47		
	SOMMANO mq	11,47	13,12	150,49
126 / 32 01.01.06 21/06/2018	SCOPERTURA DI VOLTA IN LATERIZIO Area 2 - Estradosso volta tra PR e P1 *2,00*3,000	6,00		
	SOMMANO mq	6,00	180,00	1'080,00
127 / 102 20.01.05 09/07/2018	CONSOLIDAMENTO E RICOPERTURA DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN LATERIZIO Volta tra PR e P1 *7,00	7,00		
	SOMMANO mq	7,00	220,19	1'541,33
128 / 103 20.01.06	CONSOLIDAMENTO DI INTRADOSSO DI VOLTE IN LATERIZIO Volta tra PR e P1 *14,00	14,00		
	A R I P O R T A R E	14,00		392'907,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	14,00		392'907,52
09/07/2018				
	SOMMANO mq	14,00	150,08	2'101,12
129 / 104 20.01.07 03/07/2018	ASOLATURA PER PASSAGGIO IMPIANTI ATTRAVERSO VOLTE IN LATERIZIO Passaggio impianti da PR a P1 *1,00	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	900,00	900,00
130 / 105 20.01.08 03/07/2018	ASOLATURA PER PASSAGGIO IMPIANTI ATTRAVERSO SOLAI IN LATERO-CEMENTO Area 1 solaio tra PR e P1 *[2+0,6+0,6]	3,20		
	SOMMANO m	3,20	95,00	304,00
131 / 106 20.01.10 03/07/2018	FORMAZIONE DI APPOGGI PER TRAVATURE IN ACCIAIO Selle per appoggio travature a sostegno del foro a solaio 200x30 in Area 1 *4,00	4,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	50,00	200,00
132 / 107 12.02.01 03/07/2018	CARPENTERIE METALLICHE in acciaio S275 JR cl. EXC1 o EXC2 Travature a sostegno del foro a solaio 200x30 in Area 1 (tra PR e P1) HEA 200 *[2,00*3,90+2,30]*42,300 bulloneria *10,00 Altri interventi puntuali *150,00	427,23 10,00 150,00		
	SOMMANO kg	587,23	3,49	2'049,43
133 / 231 03.02.07 NP 29/01/2022	INTONACO A SECCO PER INTERNI EI 60 (PLACCAGGIO STRUTTURE ESISTENTI) MI-08 *38,20	38,20		
	SOMMANO mq	38,20	30,90	1'180,38
134 / 232 03.02.04 NP 19/12/2021	PARETE SINGOLA IN GESSO RIVESTITO EI120 MI-01 Area 1 - Piano terra - Locale tecnico *[7,25+1,9]*4,500 a detrarre foro porta *-1,00*2,000*2,500 -1,00*0,900*2,100 Area 2 - Piano terra - Locale Presidi chirurgici *3,10*4,500 a detrarre foro porta *-1,00*2,000*2,500 Area 3 - Piano terra - Protezione fori per risalita espulsione gruppo elettrogeno *[.53+.51+.82+.53]*4,500	41,18 -5,00 -1,89 13,95 -5,00 10,76		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq	65,89 -11,89		
	SOMMANO mq	54,00	69,06	3'729,24
135 / 233 02.01.02 NP 28/05/2020	MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE CT C30 F6 Area 2 - Piano terra - Locale Presidi chirurgici *6,30 Interventi puntuali e ripristini *10,00	6,30 10,00		
	SOMMANO mq	16,30	30,25	493,08
136 / 234 06.01.05 09/07/2018	PAVIMENTAZIONE IN GRES CON BATTISCOPA Area 2 - Piano terra - Locale Presidi chirurgici *6,30*1,150 Interventi puntuali e ripristini *10,00*1,150	7,25 11,50		
	SOMMANO mq	18,75	44,96	843,00
137 / 235 08.REG.E.18 .02.a	INTONACO CIVILE su superfici interne Area 2 -Intradosso volta tra PR e P1 *3,10*3,700 Interventi puntuali *5,00	11,47 5,00		
	A R I P O R T A R E	16,47		404'707,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			412'125,41
144 / 33 01.01.01 21/06/2018	P1 - Piano 1° - FASE 1 (SpCat 3) DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURE INTERNE ED ESTERNE IN LATERIZIO O ALTRO MATERIALE divisori tra locali n. 03-04-05-06-07-08-09 *[1,25+1,37+4,75+5,28]*0,150*5,400 a detrarre fori porta *-2,00*0,70*0,150*2,100 -2,00*0,90*0,150*2,100 divisori tra locali n. 12-13-14 *[5,33+4,20]*0,150*5,400 a detrarre fori porta *-2,00*0,90*0,150*2,100 divisori tra locali n. 23 e 74 *3,90*0,150*5,400 a detrarre foro porta *-2,02*0,150*2,100 divisori tra locali n. 29-30-31-32-33-34 *[2,2+6,05+1,90+1,90+1,31+1,45]*0,150*4,600 a detrarre fori porta *-4,00*0,70*0,150*2,100 divisori tra locali n. 38-39 *3,83*0,150*4,600 a detrarre foro porta *-0,70*0,150*2,100 divisori tra locali n. 40-41-42 *[3,85+1,60]*0,150*4,600 a detrarre foro porta *-0,80*0,150*2,100 divisorio tra locali n. 47-48 *1,40*0,150*4,600 divisori tra locali n. da 52 a 60 e 65 *[3,10+3,1+4,70+1,85+1,85]*0,150*5,400 a detrarre fori porta *-3,00*0,70*0,150*2,100 -0,90*0,150*2,100 [3,10+2,60+1,52]*0,150*5,400 a detrarre fori porta *-2,00*0,70*0,150*2,100 -1,00*[.90+.3]*0,150*2,100 divisori tra locali n. da 61 a 64 e da 66 a 69 *[5,35+11,20+2,25+4,70+3,35+5,90+2,12+6,45+1,45]*0,150*5,400 a detrarre fori porta *-5,00*0,70*0,150*2,100 -2,00*1,50*0,150*2,100 divisori tra locali n. 71-72-73 *[4,55+2,45]*0,150*3,130 a detrarre fori porta *-2,00*0,85*0,150*2,100 divisori tra locali 74-24-25 *[2,85+2,25]*0,150*5,400 a detrarre fori porta *-2,00*1,40*0,150*2,100 divisorio con reparto esterno (lato sud-ovest) *2,86*0,250*5,400 Muratura al di sopra delle pareti vetrate Connettivo n.02 *2,00*3,90*0,150*[5,40-3,50] Parete tra i locali n.70 e 75 *8,00*0,150*[5,40-3,50] Muretti al di sotto delle controfinestre interne *[2*1,42+18*1,65]*0,200*1,080 Interventi puntuali *5,00 Sommano positivi mc 118,85 Sommano negativi mc -8,80 SOMMANO mc 110,05	10,25 -0,44 -0,57 7,72 -0,57 3,16 -0,64 10,22 -0,88 2,64 -0,22 3,76 -0,25 0,97 11,83 -0,66 -0,28 5,85 -0,44 -0,38 34,64 -1,10 -0,95 3,29 -0,54 4,13 -0,88 3,86 2,22 2,28 7,03 5,00 118,85 -8,80 110,05		
145 / 34 01.01.02 12/07/2018	DEMOLIZIONE DI MURATURE IN BRECCIA Interventi puntuali *5,00 SOMMANO mc 5,00	5,00 5,00		
146 / 35 01.01.03 22/06/2018	APERTURA ED ALLARGAMENTO DI FORI PORTA E FORI FINESTRA Foro 70x160 (foro finestra) *1,00 Foro 90x210 *16,00 Foro 120x210 *2,00 Foro 150x210 *3,00 Foro 150x300 *1,00 Foro 160x210 *1,00 Interventi puntuali *2,00 SOMMANO n 26,00	1,00 16,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 26,00		
147 / 36 01.01.04 25/06/2018	APERTURA DI FORI PER PASSAGGIO IMPIANTI Fori 130x80 (a parete) *11,00*1,30*0,800 Foro per n. 2 DN 300 per espulsione cappe (tra P1 e sottotetto) *0,80*0,400 Foro per n. 2 DN 300 per espulsione cappe (tra sottotetto e copertura) *0,80*0,400 Foro per DN 250 per espulsione GE (tra P1 e P2) *0,30*0,300 Fori 200x30 cm per passaggio imp elettrici a soffitto (tra P1 e P2)	11,44 0,32 0,32 0,09		
	A R I P O R T A R E	12,17		433'322,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	12,17		433'322,43
	*2,00*2,00*0,300 Foro 20x15 cm per condotti filtro antincendio (a parete) *0,20*0,150 Foro 200x40 per espulsione cappe n. 7 x DN 300 (a parete) *2,00*0,400 Fori 40x100 cm per montanti acqua calda e refrigerata (a parete) *4,00*0,40*1,000 Foro 60x50 cm (a parete) *0,60*0,500 Varie *2,00	1,20 0,03 0,80 1,60 0,30 2,00		
	SOMMANO mq	18,10	420,33	7'607,97
148 / 37 01.01.05.d 25/06/2018	CAROTAGGIO SU PARETI E SOLAI diam. foro 160-200 mm Foro a parete DN 150 per espulsione cappa *0,70 Varie *2,00	0,70 2,00		
	SOMMANO m	2,70	250,00	675,00
149 / 38 01.05.01 22/06/2018	DEMOLIZIONE DI PARETI VETRATE INTERNE Connettivo n. 01 - Connettivo n. 02 *2,00*3,90*3,500 Parete tra locale Infermieri n. 75 - Rianimazione n. 70 *8,00*3,500	27,30 28,00		
	SOMMANO mq	55,30	30,60	1'692,18
150 / 39 01.REG.E.05 .15.00 22/06/2018	DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI Interventi puntuali *100,00	100,00		
	SOMMANO mq	100,00	6,89	689,00
151 / 40 01.REG.E.05 .07.b 22/06/2018	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno 69,00	69,00		
	SOMMANO n	69,00	17,09	1'179,21
152 / 41 01.REG.E.05 .07.c 22/06/2018	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici Finestre 125x190 (controfinestre interne prospetto ovest) *3,00*1,25*1,900 Finestre 105x254 (controfinestre interne prospetto ovest) *2,00*1,05*2,540 Finestre 142x225 (controfinestre interne prospetto sud) *2,00*1,42*2,250 Finestre 142x333 (controfinestre esterne prospetto sud) *2,00*1,42*3,330 Finestre 165x180 (controfinestre interne prospetti sud e est) *17,00*1,65*2,250 Finestre 165x333 (controfinestra interna prospetto est) *1,65*3,330 Finestre 165x333 (controfinestre esterne prospetti sud e est) *18,00*1,65*3,330 Finestre 160x325 (verso corte interna) *1,60*3,250 Finestre 150x325 (verso corte interna) *1,50*3,250 Finestre 120x325 (verso corte interna) *1,20*3,250 Finestre 77x150 (verso corte interna) *10,00*0,77*1,500 Finestre 122x150 (verso corte interna) *1,22*1,500 Finestre 242x185 (verso corte interna) *2,42*1,850 Finestre 160x160 (verso corte interna) *1,60*1,600 Finestre 70x160 (verso corte interna) *3,00*0,70*1,600 Finestre 125x160 (verso corte interna) *2,00*1,25*1,600 Finestra 110x165 (vano scala verso corte interna) *1,10*1,650	7,13 5,33 6,39 9,46 63,11 5,49 98,90 5,20 4,88 3,90 11,55 1,83 4,48 2,56 3,36 4,00 1,82		
	SOMMANO mq	239,39	16,90	4'045,69
153 / 42 01.REG.E.05 .07.d 22/06/2018	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni metallici 3,00	3,00		
	SOMMANO n	3,00	15,43	46,29
154 / 43 01.04.06 25/06/2018	RIMOZIONE DI TAPPARELLE PER SERRAMENTI ESTERNI Finestre lato sud *10,00 Finestre lato est *9,00	10,00 9,00		
	A R I P O R T A R E	19,00		449'257,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	19,00		449'257,77
155 / 44 01.04.07 25/06/2018	SOMMANO n	19,00	22,00	418,00
		19,00		
	SOMMANO n	19,00	20,00	380,00
156 / 45 01.01.07 25/06/2018	RIMOZIONE DI CASSONETTI PER TAPPARELLE Vedi voce n° 43 [n 19.00]			
	RASCHIATURA DELLE TINTEGGIATURE ESISTENTI Locale tecnico n.03 *[0,27+0,29+1,10+3,16+3,82+1,25+5,17+4,11]*5,400	103,52		
	a detrarre fori *-0,60*2,100	-1,26		
	-0,90*2,100	-1,89		
	Locale tecnico n.04 *[5,28+1,51+2,92+1,52+0,56+4,61]*5,400	88,56		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	-1,20*2,100	-2,52		
	Archivio n.06 *1,53*2,400	3,67		
	Disimpegno n.07 *1,65*3,000	4,95		
	a detrarre fori *-1,40*2,100	-2,94		
	Segreteria n.08 *1,96*3,000	5,88		
	a detrarre fori *-1,40*2,100	-2,94		
	Archivio n.09 *1,81*2,400	4,34		
	Archivio n.10 *3,97*2,400	9,53		
	Archivio n.11 *2,75*2,400	6,60		
	Disimpegno n.12 *1,60*3,000	4,80		
	a detrarre fori *-1,40*2,100	-2,94		
	Locale elettrico n.15 *4,50*2,400	10,80		
	Archivio n.16 *2,12*2,400	5,09		
	Disimpegno n.17 *2,15*3,000	6,45		
	a detrarre fori *-1,40*2,100	-2,94		
	Archivio n.19 *2,60*2,400	6,24		
	Disimpegno n.21 *6,71*3,000	20,13		
	a detrarre fori *-1,20*2,100	-2,52		
	Studio medico n.35 *3,90*3,500	13,65		
	Studio medico n.36 *[4,74+4,74+3,83]*3,500	46,59		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Studio primario n.39 *4,91*3,500	17,19		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Studio medico n.40 *[3,76+3,84]*3,500	26,60		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Deposito n.41 *[3,76+1,46]*2,400	12,53		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Deposito n.42 *2,02*2,400	4,85		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Filtro a prova di fumo n.43 *[1,97+1,74+1,97+1,74]*3,000	22,26		
	a detrarre fori *-2,00*1,20*2,100	-5,04		
	Disimpegno n.44 *[1,70+1,74+1,70+1,74]*3,000	20,64		
	a detrarre fori *-2,00*1,20*2,100	-5,04		
	Studio medico n.45 *[3,81+2,78+3,81+2,78+2,52+0,50+0,36+2,96]*3,500	68,32		
	a detrarre fori *-1,20*2,100	-2,52		
	-2,00*1,40*2,100	-5,88		
	Studio medico n.46 *[3,22+4,61+3,22]*3,500	38,68		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Studio medico n.47 *[3,38+3,00]*3,000	19,14		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Connettivo n.56 *[3,04+1,83+1,79+3,62+2,57+1,45+1,21+2,30+1,36+3,62]*3,000	68,37		
	a detrarre fori *-1,55*2,100	-3,26		
	-3,00*0,90*2,100	-5,67		
	Filtro a prova di fumo n.64 *[1,14+4,22]*3,000	16,08		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Connettivo n.72 *[1,83+1,49]*3,000	9,96		
	a detrarre fori *-1,20*2,100	-2,52		
	Disimpegno n.76 *[1,78+0,69+2,35+2,25]*3,000	21,21		
	a detrarre fori *-1,60*2,100	-3,36		
	Interventi puntuali *200,00	200,00		
	Sommano positivi mq	886,63		
	Sommano negativi mq	-70,25		
	A R I P O R T A R E	816,38		450'055,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	816,38		450'055,77
	SOMMANO mq	816,38	4,00	3'265,52
157 / 46 01.REG.E.05 .16.a 25/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI interni su muratura in laterizio Interventi puntuali *200,00	200,00		
	SOMMANO mq	200,00	13,12	2'624,00
158 / 47 01.REG.E.05 .18.a 25/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli metallici Disimpegno n.01 *4,76 Connettivo n.02 *110,50 Cavedio n.03 *2,15 Ripostiglio n.04 *4,61 Disimpegno n.05 *1,73 Bagno n.06 *4,09 Connettivo n.07 *6,63 Caposala-Accettazione n.08 *17,35 Studio medico n.09 *21,38 Ambulatorio 2 n.10 *33,76 Ambulatorio 3 n.11 *34,47 Corridoio n.12 *8,86 Ambulatorio 4 n.13 *13,00 Sala refertazione n.14 *14,79 Ambulatorio n.15 *42,53 Degenza n.16 *41,64 Deposito n.17 *42,44 Degenza n.18 *31,99 Degenza n.19 *33,38 Ripostiglio n.20 *27,60 Spogliatoio n.21 *28,75 Connettivo n.22 *19,72 Magazzino n.23 *27,14 Degenza n.24 *45,89 Degenza n.25 *34,50 Deposito n.26 *27,68 Ambulatorio n.27 *41,91 Ripostiglio n.28 *11,76 Ambulatorio n.29 *22,27 Antibagno n.30 *10,72 Doccia n.31 *1,83 WC n.32 *2,70 WC n.33 *1,44 WC n.34 *2,93 Connettivo n.35 *39,76 Degenza n.36 *18,52 Disimpegno n.37 *10,63 Bagno n.38 *4,59 Magazzino n.39 *14,59 Vuotatoio n.40 *8,98 WC n.41 *4,02 Antibagno n.42 *1,58 Cucina n.43 *6,01 Cucina n.44 *8,52 Disimpegno n.45 *2,97 Filtro a prova di fumo n. 46 *3,45 Sala infermieri n.47 *11,12 Magazzino n.48 *10,61 Cucina n.49 *15,36 Disimpegno n.50 *9,08 Deposito n. 51 *7,57 Vuotatoio n.52 *5,74 WC n.53 *4,40 WC n.54 *3,12 WC n.55 *2,14 WC n.56 *2,37 Disimpegno n.57 *5,67 WC n.58 *1,59 Antibagno n.59 *3,90 WC n.60 *7,16	4,76 110,50 2,15 4,61 1,73 4,09 6,63 17,35 21,38 33,76 34,47 8,86 13,00 14,79 42,53 41,64 42,44 31,99 33,38 27,60 28,75 19,72 27,14 45,89 34,50 27,68 41,91 11,76 22,27 10,72 1,83 2,70 1,44 2,93 39,76 18,52 10,63 4,59 14,59 8,98 4,02 1,58 6,01 8,52 2,97 3,45 11,12 10,61 15,36 9,08 7,57 5,74 4,40 3,12 2,14 2,37 5,67 1,59 3,90 7,16		
	A R I P O R T A R E	990,35		455'945,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	990,35		455'945,29
	Vuotatoio n.61 *6,32 Medico di guardia n.62 *11,02 Bagno n.63 *3,35 Disimpegno n.64 *2,14 WC n.65 *1,74 Deposito n.66 *4,70 Disimpegno n.67 *16,99 Tisaneria n.68 *12,89 Sala farmaci n.69 *19,85 Rianimazione n.70 *121,49 Magazzino n.71 *6,90 Disimpegno n.72 *1,95 Accesso al sottotetto - Sottocentrale termica n.73 *14,68 Connettivo n.74 *105,29 Infermieri n.75 *5,09 Varie *50,00	6,32 11,02 3,35 2,14 1,74 4,70 16,99 12,89 19,85 121,49 6,90 1,95 14,68 105,29 5,09 50,00		
	SOMMANO mq	1'374,75	8,30	11'410,43
159 / 48 01.REG.E.05 .19.b 25/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti caldi (PVC, ecc.) Disimpegno n.01 *4,76 Connettivo n.02 *110,50 Cavedio n.03 *2,15 Ripostiglio n.04 *4,61 Disimpegno n.05 *1,73 Connettivo n.07 *6,63 Caposala-Accettazione n.08 *17,35 Studio medico n.09 *21,38 Ambulatorio 2 n.10 *33,76 Ambulatorio 3 n.11 *34,47 Corridoio n.12 *8,86 Ambulatorio 4 n.13 *13,00 Sala refertazione n.14 *14,79 Ambulatorio n.15 *42,53 Degenza n.16 *41,64 Deposito n.17 *42,44 Degenza n.18 *31,99 Degenza n.19 *33,38 Ripostiglio n.20 *27,60 Spogliatoio n.21 *28,75 Connettivo n.22 *19,72 Magazzino n.23 *27,14 Degenza n.24 *45,89 Degenza n.25 *34,50 Deposito n.26 *27,68 Ambulatorio n.27 *41,91 Ripostiglio n.28 *11,76 Ambulatorio n.29 *22,27 Connettivo n.35 *39,76 Degenza n.36 *18,52 Disimpegno n.37 *10,63 Magazzino n.39 *14,59 Cucina n.43 *6,01 Cucina n.44 *8,52 Disimpegno n.45 *2,97 Filtro a prova di fumo n. 46 *3,45 Sala infermieri n.47 *11,12 Magazzino n.48 *10,61 Cucina n.49 *15,36 Disimpegno n.50 *9,08 Deposito n. 51 *7,57 Medico di guardia n.62 *11,02 Disimpegno n.64 *2,14 Deposito n.66 *4,70 Disimpegno n.67 *16,99 Tisaneria n.68 *12,89 Sala farmaci n.69 *19,85 Rianimazione n.70 *121,49	4,76 110,50 2,15 4,61 1,73 6,63 17,35 21,38 33,76 34,47 8,86 13,00 14,79 42,53 41,64 42,44 31,99 33,38 27,60 28,75 19,72 27,14 45,89 34,50 27,68 41,91 11,76 22,27 39,76 18,52 10,63 14,59 6,01 8,52 2,97 3,45 11,12 10,61 15,36 9,08 7,57 11,02 2,14 4,70 16,99 12,89 19,85 121,49		
	A R I P O R T A R E	1'100,46		467'355,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	1'100,46		467'355,72
	Magazzino n.71 *6,90 Disimpegno n.72 *1,95 Accesso al sottotetto - Sottocentrale termica n.73 *14,68 Connettivo n.74 *105,29 Infermieri n.75 *5,09 Varie *50,00	6,90 1,95 14,68 105,29 5,09 50,00		
	SOMMANO mq	1'284,37	9,95	12'779,48
160 / 49 01.REG.E.05 .19.c 25/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi (gres, ecc.) Bagno n.06 *4,09 Antibagno n.30 *10,72 Doccia n.31 *1,83 WC n.32 *2,70 WC n.33 *1,44 WC n.34 *2,93 Bagno n.38 *4,59 Vuotatoio n.40 *8,98 WC n.41 *4,02 Antibagno n.42 *1,58 Vuotatoio n.52 *5,74 WC n.53 *4,40 WC n.54 *3,12 WC n.55 *2,14 WC n.56 *2,37 Disimpegno n.57 *5,67 WC n.58 *1,59 Antibagno n.59 *3,90 WC n.60 *7,16 Vuotatoio n.61 *6,32 Bagno n.63 *3,35 WC n.65 *1,74 Interventi puntuli *50,00	4,09 10,72 1,83 2,70 1,44 2,93 4,59 8,98 4,02 1,58 5,74 4,40 3,12 2,14 2,37 5,67 1,59 3,90 7,16 6,32 3,35 1,74 50,00		
	SOMMANO mq	140,38	12,25	1'719,66
161 / 50 01.REG.E.05 .22.a 25/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO. Fino a 80 mm Demolizione massetto aggiuntivo nei seguenti locali: Vuotatoio n.61 *6,32 Medico di guardia n.62 *11,02 Bagno n.63 *3,35 Disimpegno n.64 *2,14 Deposito n.66 *4,70 Demolizione massetto in corrispondenza dei seguenti locali di progetto: Antibagno n.37 *4,51 WC n.38 *4,60 WC n.48 *1,76 WC n.49 *1,75 Antibagno n.50 *6,41 WCH n.51 *4,18 Antibagno n.52 *4,60 WC n.53 *1,55 WC n.54 *1,63 Doccia n.57 *2,63 WC n.58 *2,49 WC n.66 *1,30 WC n.67 *1,31 Lavaggio n.68 *2,15 Doccia n.70 *1,90 Doccia n.71 *1,80	6,32 11,02 3,35 2,14 4,70 4,51 4,60 1,76 1,75 6,41 4,18 4,60 1,55 1,63 2,63 2,49 1,30 1,31 2,15 1,90 1,80		
	SOMMANO mq	72,10	11,37	819,78
162 / 51 01.06.03.b	RIMOZIONE DI ARREDI FISSI E MOBILI - Piano primo 1,00	1,00		
	A R I P O R T A R E	1,00		482'674,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	1,00		482'674,64
25/06/2018				
	SOMMANO a corpo	1,00	1'300,00	1'300,00
163 / 52 00.01.01 20/06/2018	OPERAIO COMUNE Demolizioni e rimozioni *25,00	25,00		
	SOMMANO h	25,00	33,38	834,50
164 / 53 00.01.02 20/06/2018	OPERAIO QUALIFICATO Demolizioni e rimozioni *25,00	25,00		
	SOMMANO h	25,00	37,17	929,25
165 / 54 00.01.03 20/06/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Demolizioni e rimozioni *25,00	25,00		
	SOMMANO h	25,00	40,06	1'001,50
166 / 108 20.01.08 03/07/2018	ASOLATURA PER PASSAGGIO IMPIANTI ATTRAVERSO SOLAI IN LATERO-CEMENTO Fori 200x30 su solaio tra P1 e P2 *2,00*[2+0,6+0,6]	6,40		
	SOMMANO m	6,40	95,00	608,00
167 / 109 20.01.10 03/07/2018	FORMAZIONE DI APPOGGI PER TRAVATURE IN ACCIAIO Selle per appoggio travature a sostegno dei fori a solaio 200x30 in Area 1 *8,00 Varie per impianti *10,00	8,00 10,00		
	SOMMANO cadauno	18,00	50,00	900,00
168 / 110 12.02.01 03/07/2018	CARPENTERIE METALLICHE in acciaio S275 JR cl. EXC1 o EXC2 Travature a sostegno del foro a solaio 200x30 (tra P1 e P2) HEA 200 *[2,00*3,90+2,30+2*4,50+2,30]*42,300 bulloneria *20,00 Varie per impianti *1000,00	905,22 20,00 1'000,00		
	SOMMANO kg	1'925,22	3,49	6'719,02
169 / 111 20.01.09.a 03/07/2018	FORMAZIONE DI ARCHITRAVE PER APERTURE SU MURI ESISTENTI sp. 25/30 cm Fori di larghezza 150 cm *4,00*[1,50+0,25+0,25] Varie per impianti *10,00	8,00 10,00		
	SOMMANO m	18,00	220,00	3'960,00
170 / 253 03.02.01 NP 09/07/2018	PARETE SINGOLA IN GESSO RIVESTITO MI-00 *233,43 MI-04 *95,06 MI-04.1 *79,32 Interventi puntuali *50,00	233,43 95,06 79,32 50,00		
	SOMMANO mq	457,81	59,02	27'019,95
171 / 254 03.02.03 NP 16/12/2021	PARETE SINGOLA IN GESSO RIVESTITO EI90 MI-02 *77,97 MI-02.1 *51,36	77,97 51,36		
	SOMMANO mq	129,33	64,04	8'282,29
172 / 255 03.02.04 NP 16/12/2021	PARETE SINGOLA IN GESSO RIVESTITO EI120 MI-01 *50,39	50,39		
	A R I P O R T A R E	50,39		534'229,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	50,39		534'229,15
173 / 256 03.02.05 NP 29/01/2022	PARETE SINGOLA IN GESSO RIVESTITO EI120 (tripla lastra) MI-01.1 *166,45 MI-01.2 *278,19 MI-01.3 *12,08	SOMMANO mq 50,39 166,45 278,19 12,08 SOMMANO mq 456,72	69,06 84,10	3'479,93 38'410,15
174 / 257 03.02.06 NP 09/07/2018	CONTROPARETE IN GESSO RIVESTITO sp. 100 mm Rifodera su di un lato della parete completa EI120 (tripla lastra) MI-01.2 *278,19 Rifodera su entrambi i lati della parete completa EI120 (tripla lastra) MI-01.3 *[12,08*2] MI-05 *7,10 MI_05.1 *2875,72 MI-06 *38,47 MI-06.1 *235,86 MI-02.1 (Rifodera su di un lato della parete completa) *51,36 Interventi puntuali *50,00	278,19 24,16 7,10 2'875,72 38,47 235,86 51,36 50,00 SOMMANO mq 3'560,86	 42,00	 149'556,12
175 / 258 03.02.07 NP 29/01/2022	INTONACO A SECCO PER INTERNI EI 60 (PLACCAGGIO STRUTTURE ESISTENTI) MI-08 *703,96	703,96 SOMMANO mq 703,96	 30,90	 21'752,36
176 / 259 03.02.08 09/07/2018	PARETE DOPPIA IN GESSO RIVESTITO MI_03 *90,77 Interventi puntuali *10,00	90,77 10,00 SOMMANO mq 100,77	 80,99	 8'161,36
177 / 260 03.REG.E.19 .04.00 09/07/2018	INTONACO A SECCO PER INTERNI (PLACCAGGIO STRUTTURE ESISTENTI) MI-08.1 *13,95	13,95 SOMMANO mq 13,95	 16,50	 230,18
178 / 261 03.REG.E.19 .06.a 09/07/2018	SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 12,5 mm MI-04 *[95,06*2] MI-04.1 *79,32 MI-06 *38,47 MI-06.1 *235,86	190,12 79,32 38,47 235,86 SOMMANO mq 543,77	 11,17	 6'073,91
179 / 262 03.REG.E.12 .09.b 09/07/2018	TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 12 MI-07 *2,00*77,00 Interventi puntuali *20,00	154,00 20,00 SOMMANO mq 174,00	 36,67	 6'380,58
180 / 263 03.06.03 09/07/2018	SOVRAPPREZZO PER CONSOLIDAMENTO MURATURE CON RIFODERA SINGOLA Sviluppo delle rifodere per adeguamento strutturale *[3,84*2]*4,700 Interventi puntuali *5,00	36,10 5,00 SOMMANO mq 41,10	 35,00	 1'438,50
181 / 264 03.06.04	SOVRAPPREZZO PER CONSOLIDAMENTO MURATURE CON RIFODERA DOPPIA Sviluppo delle rifodere per adeguamento strutturale *[8,86+8,86+8,86+8,86+8,86+8,86+6,74+3,69+]			
	A R I P O R T A R E			769'712,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			769'712,24
09/07/2018	5,09+2,12]*5,400 [6,86+4,12+3,83+4,05+8,08+2,82+3,30+1,65+6,86]*4,700 a detrarre fori porta *-12,00*0,90*2,100 -10,00*1,30*0,800 -2,00*1,43*2,100 -1,47*2,100 -1,52*2,100 Interventi puntuali *50,00	430,16 195,38 -22,68 -10,40 -6,01 -3,09 -3,19 50,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq	675,54 -45,37		
	SOMMANO mq	630,17	45,06	28'395,46
182 / 265 03.04.04 09/07/2018	STRUTTURA METALLICA IN ACCIAIO ZINCATO A SOSTEGNO DELLE PARETI VETRATE RIVESTITA IN CARTONGESSO CON STAFFAGGIO SISMICO Prospetto 2 - Vetrata interna *3,70*[5,40-3,00]	8,88		
	SOMMANO mq	8,88	277,77	2'466,60
183 / 266 03.04.01 13/07/2018	SARCITURA DI LESIONI DELLA MURATURA CON INTERVENTO DI CUCI SCUCI Interventi vari *25,00	25,00		
	SOMMANO mc	25,00	380,52	9'513,00
184 / 267 03.05.01 NP 17/01/2022	MENSOLE DISTANZIATRICI PER LAVANDINI DISABILI 1,00	1,00		
	SOMMANO n	1,00	170,00	170,00
185 / 268 00.01.01 09/07/2018	OPERAIO COMUNE Murature interne ed esterne *25,00	25,00		
	SOMMANO h	25,00	33,38	834,50
186 / 269 00.01.02 09/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Murature interne ed esterne *25,00	25,00		
	SOMMANO h	25,00	37,17	929,25
187 / 270 00.01.03 09/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Murature interne ed esterne *25,00	25,00		
	SOMMANO h	25,00	40,06	1'001,50
188 / 271 04.03.02 10/07/2018	TRATTAMENTO IDROREPELENTE PER MURATURE A FACCIA VISTA Corpo est - prospetto est finestre 165x333 *10,00*[(1,65+3,33+1,65+3,33)]*[0,2+0,2+0,2] Corpo est - prospetto nord finestre 165x333 *8,00*[(1,65+3,33+1,65+3,33)]*[0,2+0,2+0,2] finestre 142x333 *2,00*[(1,42+3,33+1,42+3,33)]*[0,2+0,2+0,2] Interventi puntuali *15,00	59,76 47,81 11,40 15,00		
	SOMMANO mq	133,97	22,00	2'947,34
189 / 272 04.01.01 16/12/2021	IMPERMEABILIZZAZIONE DI MASSETTO PER PAVIMENTAZIONE CON GUAINA sp. 5 mm Anti n.37 *4,51*1,100 WC n.38 *4,60*1,100 WC n.48 *1,76*1,100 WC n.49 *1,75*1,100	4,96 5,06 1,94 1,93		
	A R I P O R T A R E	13,89		815'969,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	13,89		815'969,89
	Antibagno n.50 *6,41*1,100	7,05		
	WCH n.51 *4,18*1,100	4,60		
	Antibagno n.52 *4,60*1,100	5,06		
	WC n.53 *1,55*1,100	1,71		
	WC n.54 *1,63*1,100	1,79		
	Doccia n.57 *2,63*1,100	2,89		
	WC n.58 *2,49*1,100	2,74		
	WC n.66 *1,30*1,100	1,43		
	WC n.67 *1,31*1,100	1,44		
	Lavaggio n.68 *2,15*1,100	2,37		
	Doccia n.70 *1,90*1,100	2,09		
	Doccia n.71 *1,80*1,100	1,98		
	Interventi puntuali *10,00	10,00		
	SOMMANO mq	59,04	12,97	765,75
190 / 273 04.01.02 10/07/2018	IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CON GUAINA LIQUIDA			
	Locale tecnico n.03 *10,71*1,100	11,78		
	Locale tecnico n.04 *44,82*1,100	49,30		
	Locale elettrico n.15 *10,80*1,100	11,88		
	Anti n.37 *4,51*1,100	4,96		
	WC n.38 *4,60*1,100	5,06		
	WC n.48 *1,76*1,100	1,94		
	WC n.49 *1,75*1,100	1,93		
	Antibagno n.50 *6,41*1,100	7,05		
	WCH n.51 *4,18*1,100	4,60		
	Antibagno n.52 *4,60*1,100	5,06		
	WC n.53 *1,55*1,100	1,71		
	WC n.54 *1,63*1,100	1,79		
	Doccia n.57 *2,63*1,100	2,89		
	WC n.58 *2,49*1,100	2,74		
	Spogliatoio maschile n.59 *20,37*1,100	22,41		
	WC n.66 *1,30*1,100	1,43		
	WC n.67 *1,31*1,100	1,44		
	Lavaggio n.68 *2,15*1,100	2,37		
	Spogliatoio femminile n.69 *27,63*1,100	30,39		
	Doccia n.70 *1,90*1,100	2,09		
	Doccia n.71 *1,80*1,100	1,98		
	Interventi puntuali *15,00	15,00		
	SOMMANO mq	189,80	12,00	2'277,60
191 / 274 04.02.01 10/07/2018	ISOLAMENTO ACUSTICO PER PAVIMENTI SPESSORE CM 0.5 + 0.6			
	Anti n.37 *4,51*1,100	4,96		
	WC n.38 *4,60*1,100	5,06		
	WC n.48 *1,76*1,100	1,94		
	WC n.49 *1,75*1,100	1,93		
	Antibagno n.50 *6,41*1,100	7,05		
	WCH n.51 *4,18*1,100	4,60		
	Antibagno n.52 *4,60*1,100	5,06		
	WC n.53 *1,55*1,100	1,71		
	WC n.54 *1,63*1,100	1,79		
	Doccia n.57 *2,63*1,100	2,89		
	WC n.58 *2,49*1,100	2,74		
	WC n.66 *1,30*1,100	1,43		
	WC n.67 *1,31*1,100	1,44		
	Lavaggio n.68 *2,15*1,100	2,37		
	Doccia n.70 *1,90*1,100	2,09		
	Doccia n.71 *1,80*1,100	1,98		
	Interventi puntuali *5,00	5,00		
	SOMMANO mq	54,04	16,00	864,64
192 / 275 02.01.02 NP 28/05/2020	MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE CT C30 F6			
	Anti n.37 *4,51	4,51		
	WC n.38 *4,60	4,60		
	WC n.48 *1,76	1,76		
	A R I P O R T A R E	10,87		819'877,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	10,87		819'877,88
	WC n.49 *1,75	1,75		
	Antibagno n.50 *6,41	6,41		
	WCH n.51 *4,18	4,18		
	Antibagno n.52 *4,60	4,60		
	WC n.53 *1,55	1,55		
	WC n.54 *1,63	1,63		
	Doccia n.57 *2,63	2,63		
	WC n.58 *2,49	2,49		
	WC n.66 *1,30	1,30		
	WC n.67 *1,31	1,31		
	Lavaggio n.68 *2,15	2,15		
	Doccia n.70 *1,90	1,90		
	Doccia n.71 *1,80	1,80		
	Interventi puntuali *5,00	5,00		
	SOMMANO mq	49,57	30,25	1'499,49
193 / 276 02.01.07 NP 29/12/2021	RIPRISTINO MASSETTO ESISTENTE			
	Filtro sanitario n.01 *11,78	11,78		
	Locale tecnico n.03 *10,71	10,71		
	Locale tecnico n.04 *44,82	44,82		
	Front Office n.04 *4,17	4,17		
	Archivio n.06 *3,60	3,60		
	Disimpegno n.07 *4,14	4,14		
	Segreteria n.08 *75,62	75,62		
	Archivio n.09 *4,35	4,35		
	Archivio n.10 *9,52	9,52		
	Archivio n.11 *6,60	6,60		
	Disimpegno n.12 *6,45	6,45		
	Studio medico n.13 *25,37	25,37		
	Studio medico n.14 *27,61	27,61		
	Locale elettrico n.15 *10,80	10,80		
	Archivio n.16 *5,04	5,04		
	Disimpegno n.17 *5,41	5,41		
	Sala multimediale n.18 *28,16	28,16		
	Archivio n.19 *4,90	4,90		
	Sala riunioni n.20 *29,62	29,62		
	Disimpegno n.21 *12,97	12,97		
	Deposito n.22 *4,27	4,27		
	Sala specializzandi n.23 *67,55	67,55		
	Tisaneria n.24 *10,49	10,49		
	Studio medico n.25 *25,36	25,36		
	Studio medico n.26 *20,91	20,91		
	Studio medico n.27 *21,06	21,06		
	Studio medico n.28 *32,16	32,16		
	Studio medico n.29 *25,54	25,54		
	Studio medico n.30 *23,54	23,54		
	Deposito n.31 *13,88	13,88		
	Deposito n.32 *9,74	9,74		
	Studio medico n.33 *18,24	18,24		
	Segreteria n.34 *21,28	21,28		
	Studio medico n.35 *12,43	12,43		
	Studio medico n.36 *18,14	18,14		
	Studio primario n.39 *18,35	18,35		
	Studio medico n.40 *14,38	14,38		
	Deposito n.41 *5,48	5,48		
	Deposito n.42 *7,55	7,55		
	Filtro a prova di fumo *3,45	3,45		
	Disimpegno n.44 *2,97	2,97		
	Studio medico n.45 *18,89	18,89		
	Studio medico n.46 *14,90	14,90		
	Studio medico n.47 *11,76	11,76		
	Connettivo n.56 *235,78	235,78		
	Spogliatoio maschile n.59 *20,37	20,37		
	Laboratorio stanza mix n.60 *13,58	13,58		
	Laboratorio stanza estrazione n.61 *20,84	20,84		
	Laboratorio stanza amplificazione n.62 *40,14	40,14		
	Deposito n.63 *9,90	9,90		
	Filtro a prova di fumo n.64 *4,81	4,81		
	A R I P O R T A R E	1'099,38		821'377,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	1'099,38		821'377,37
194 / 277 00.01.01 10/07/2018	Sala PC n.65 *29,09	29,09		
	Spogliatoio femminile n.69 *27,63	27,63		
	Connettivo n.72 *24,06	24,06		
	Disimpegno n.76 *6,50	6,50		
	Interventi puntuali *50,00	50,00		
	SOMMANO mq	1'236,66	10,23	12'651,03
194 / 277 00.01.01 10/07/2018	OPERAIO COMUNE			
	Massetti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	33,38	267,04
195 / 278 00.01.02 10/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO			
	Massetti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	37,17	297,36
196 / 279 00.01.03 10/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO			
	Massetti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	40,06	320,48
197 / 280 06.01.03 10/07/2018	PAVIMENTO IN PVC ACUSTICO COMPRESO BATTISCOPA A SGUSCIA			
	Filtro sanitario n.01 *11,78*1,150	13,55		
	Front Office n.04 *4,17*1,150	4,80		
	Archivio n.06 *3,60*1,150	4,14		
	Disimpegno n.07 *4,14*1,150	4,76		
	Segreteria n.08 *75,62*1,150	86,96		
	Archivio n.09 *4,35*1,150	5,00		
	Archivio n.10 *9,52*1,150	10,95		
	Archivio n.11 *6,60*1,150	7,59		
	Disimpegno n.12 *6,45*1,150	7,42		
	Studio medico n.13 *25,37*1,150	29,18		
	Studio medico n.14 *27,61*1,150	31,75		
	Archivio n.16 *5,04*1,150	5,80		
	Disimpegno n.17 *5,41*1,150	6,22		
	Sala multimediale n.18 *28,16*1,150	32,38		
	Archivio n.19 *4,90*1,150	5,64		
	Sala riunioni n.20 *29,62*1,150	34,06		
	Disimpegno n.21 *12,97*1,150	14,92		
	Deposito n.22 *4,27*1,150	4,91		
	Sala specializzandi n.23 *67,55*1,150	77,68		
	Tisaneria n.24 *10,49*1,150	12,06		
	Studio medico n.25 *25,36*1,150	29,16		
	Studio medico n.26 *20,91*1,150	24,05		
	Studio medico n.27 *21,06*1,150	24,22		
	Studio medico n.28 *32,16*1,150	36,98		
	Studio medico n.29 *25,54*1,150	29,37		
	Studio medico n.30 *23,54*1,150	27,07		
	Deposito n.31 *13,88*1,150	15,96		
	Deposito n.32 *9,74*1,150	11,20		
	Studio medico n.33 *18,24*1,150	20,98		
	Segreteria n.34 *21,28*1,150	24,47		
	Studio medico n.35 *12,43*1,150	14,29		
	Studio medico n.36 *18,14*1,150	20,86		
	Studio primario n.39 *18,35*1,150	21,10		
	Studio medico n.40 *14,38*1,150	16,54		
	Deposito n.41 *5,48*1,150	6,30		
	Deposito n.42 *7,55*1,150	8,68		
	Filtro a prova di fumo *3,45*1,150	3,97		
	Disimpegno n.44 *2,97*1,150	3,42		
	Studio medico n.45 *18,89*1,150	21,72		
	Studio medico n.46 *14,90*1,150	17,14		
	Studio medico n.47 *11,76*1,150	13,52		
	Connettivo n.56 *235,78*1,150	271,15		
	A R I P O R T A R E	1'061,92		834'913,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	1'061,92		834'913,28
	Deposito n.63 *9,90*1,150 Filtro a prova di fumo n.64 *4,81*1,150 Sala PC n.65 *29,09*1,150 Connettivo n.72 *24,06*1,150 Disimpegno n.76 *6,50*1,150 Interventi puntuali *50,00	11,39 5,53 33,45 27,67 7,48 50,00		
	SOMMANO mq	1'197,44	53,57	64'146,86
198 / 281 06.01.02 10/07/2018	PAVIMENTO IN PVC STATICO DISSIPATIVO COMPRESO BATTISCOPA Laboratorio Stanza mix n.60 *13,58*1,150 Laboratorio Stanza estrazione n.61 *20,84*1,150 Laboratorio Stanza amplificazione n.62 *40,14*1,150 Interventi puntuali *10,00	15,62 23,97 46,16 10,00		
	SOMMANO mq	95,75	63,02	6'034,17
199 / 282 06.01.05 10/07/2018	PAVIMENTAZIONE IN GRES CON BATTISCOPA Locale tecnico n.03 *10,71*1,150 Locale tecnico n.04 *44,82*1,150 Locale elettrico n.15 *10,80*1,150 Anti n.37 *4,51*1,150 WC n.38 *4,60*1,150 WC n.48 *1,76*1,150 WC n.49 *1,75*1,150 Antibagno n.50 *6,41*1,150 WCH n.51 *4,18*1,150 Antibagno n.52 *4,60*1,150 WC n.53 *1,55*1,150 WC n.54 *1,63*1,150 Doccia n.57 *2,63*1,150 WC n.58 *2,49*1,150 Spogliatoio maschile n.59 *20,37*1,150 WC n.66 *1,30*1,150 WC n.67 *1,31*1,150 Lavaggio n.68 *2,15*1,150 Spogliatoio femminile n.69 *27,63*1,150 Doccia n.70 *1,90*1,150 Doccia n.71 *1,80*1,150 Interventi puntuali *15,00	12,32 51,54 12,42 5,19 5,29 2,02 2,01 7,37 4,81 5,29 1,78 1,87 3,02 2,86 23,43 1,50 1,51 2,47 31,77 2,19 2,07 15,00		
	SOMMANO mq	197,73	44,96	8'889,94
200 / 283 06.01.12 10/07/2018	SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN GRES PER TRATTAMENTO ANTIBATTERICO Anti n.37 *4,51*1,150 WC n.38 *4,60*1,150 WC n.48 *1,76*1,150 WC n.49 *1,75*1,150 Antibagno n.50 *6,41*1,150 WCH n.51 *4,18*1,150 Antibagno n.52 *4,60*1,150 WC n.53 *1,55*1,150 WC n.54 *1,63*1,150 Doccia n.57 *2,63*1,150 WC n.58 *2,49*1,150 Spogliatoio maschile n.59 *20,37*1,150 WC n.66 *1,30*1,150 WC n.67 *1,31*1,150 Lavaggio n.68 *2,15*1,150 Spogliatoio femminile n.69 *27,63*1,150 Doccia n.70 *1,90*1,150 Doccia n.71 *1,80*1,150 Interventi puntuali *15,00	5,19 5,29 2,02 2,01 7,37 4,81 5,29 1,78 1,87 3,02 2,86 23,43 1,50 1,51 2,47 31,77 2,19 2,07 15,00		
	SOMMANO mq	121,45	8,00	971,60
	A R I P O R T A R E			914'955,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			914'955,85
201 / 284 05.01.06 10/07/2018	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES M_RI_GRE *[121,01*2,40] Interventi puntuali *20,00	290,42 20,00 SOMMANO mq	34,94	10'846,07
202 / 285 05.01.07 10/07/2018	RIVESTIMENTO IN PVC M_RI_PVC *[72,30*2] Interventi puntuali *15,00	144,60 15,00 SOMMANO mq	35,05	5'593,98
203 / 286 05.01.08 10/07/2018	RIVESTIMENTO IN TESSUTO VINILICO M_RI_VIN Connettivo n.56 *[2,65+9,90]*3,000 Sala riunioni n.20 *22,15*3,500 a detrarre fori *-1,00*0,900*2,100 -1,00*1,650*3,330 Interventi puntuali *10,00	37,65 77,53 -1,89 -5,49 10,00 Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq	43,10	5'077,18
204 / 287 00.01.01 10/07/2018	OPERAIO COMUNE Pavimenti e rivestimenti *15,00	15,00 SOMMANO h	33,38	500,70
205 / 288 00.01.02 10/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Pavimenti e rivestimenti *15,00	15,00 SOMMANO h	37,17	557,55
206 / 289 00.01.03 10/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Pavimenti e rivestimenti *15,00	15,00 SOMMANO h	40,06	600,90
207 / 290 07.02.01 10/07/2018	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO CLASSE A1 PER INTERNI CON STAFFAGGIO SISMICO Fasce di compensazione perimetrali controsoffitti a quadrotti a tenuta *28,96 Fasce perimetrali di compensazione *161,48 Interventi puntuali *20,00	28,96 161,48 20,00 SOMMANO mq	40,55	8'533,34
208 / 291 07.02.03 28/01/2022	VELETTE VERTICALI IN GESSO RIVESTITO CLASSE A1 CON STAFFAGGIO SISMICO H350 - H245 *5,20*[3,50-2,45] H360 - H300 *6,50*[3,60-3]	5,46 3,90 SOMMANO mq	50,00	468,00
209 / 292 07.02.05 10/07/2018	CONTROSOFFITTO METALLICO IN QUADROTTI 60x60 cm CON STAFFAGGIO SISMICO Filtro sanitario n.01 - Connettivo n.56 - Disimpegno n.76 - Connettivo n.72 *143,64 Interventi puntuali *15,00	143,64 15,00 SOMMANO mq	55,03	8'729,96
	A R I P O R T A R E			955'863,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			955'863,53
210 / 293 07.02.06 10/07/2018	CONTROSOFFITTO METALLICO IN QUADROTTI 60x60 cm CLASSIFICAZIONE IGIENICITA' CON STAFFAGGIO SISMICO A TENUTA Laboratorio Stanza mix n.60 *8,64 Laboratorio Stanza Estrazione n.61 *12,96 Laboratorio Stanza Amplificazione n.62 *[8,64+14,40] Interventi puntuali *5,00	8,64 12,96 23,04 5,00		
	SOMMANO mq	49,64	65,04	3'228,59
211 / 294 07.02.07 10/07/2018	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA SPESSORE 40 MM Archivio n.06 *3,42 Segreteria n.08 *75,38 Archivio n.09 *4,21 Archivio n.10 *9,31 Archivio n.11 *6,45 Studio medico n.13 *25,18 Studio medico n.14 *27,49 Locale elettrico n.15 *10,52 Archivio n.16 *4,88 Sala multimediale n.18 *28,04 Archivio n.19 *4,70 Sala riunioni n.20 *29,62 Deposito n.22 *4,16 Sala specializzandi n.23 *67,40 Tisaneria n.24 *10,40 Studio medico n.25 *25,36 Studio medico n.26 *20,60 Studio medico n.27 *20,73 Studio medico n.28 *31,91 Studio medico n.29 *25,34 Studio medico n.30 *27,40 Deposito n.31 *9,86 Deposito n.32 *9,50 Studio medico n.33 *18,12 Segreteria n.34 *21,28 Studio medico n.35 *12,50 Studio medico n.36 *18,14 Antibagno n.37 *4,51 WC n.38 *4,60 Studio primario n.39 *18,35 Studio medico n.40 *14,38 Deposito n.41 *5,17 Deposito n.42 *7,20 Filtro a prova di fumo n.43 *3,23 Disimpegno n.44 *2,81 Studio medico n.45 *18,89 Studio medico n.46 *14,90 Studio medico n.47 *11,76 WC n. 48 *1,76 WC n.49 *1,75 Antibagno n.50 *6,41 WCH n.51 *4,46 Antibagno n.52 *4,45 WC n.53 *1,44 WC n.54 *1,63 Doccia n.57 *2,63 WC n.58 *2,36 Spogliatoio maschile n.59 *20,37 Deposito n.63 *9,53 Sala PC n.65 *28,75 WC n.66 *1,29 WC n.67 *1,34 Lavaggio n.68 *2,15 Spogliatoio femminile n.69 *27,33 Doccia n.70 *1,87 Doccia n.71 *1,80 Interventi puntuali *50,00	3,42 75,38 4,21 9,31 6,45 25,18 27,49 10,52 4,88 28,04 4,70 29,62 4,16 67,40 10,40 25,36 20,60 20,73 31,91 25,34 27,40 9,86 9,50 18,12 21,28 12,50 18,14 4,51 4,60 18,35 14,38 5,17 7,20 3,23 2,81 18,89 14,90 11,76 1,76 1,75 6,41 4,46 4,45 1,44 1,63 2,63 2,36 20,37 9,53 28,75 1,29 1,34 2,15 27,33 1,87 1,80 50,00		
	SOMMANO mq	829,02	35,02	29'032,28
	A R I P O R T A R E			988'124,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			988'124,40
212 / 295 07.03.01 10/07/2018	CANALI AUTOPORTANTI ORIZZONTALI RESISTENTI AL FUOCO EI 120 Canale impianti tra 64 Filtro e 62 Laboratorio *[9,00+1,00]*[0,30+0,30+0,30+0,30] Canale impianti tra 44 Disimpegno e vano scala *3,10*[0,35+0,15+0,35+0,15] Canale impianti adiacente 39 Studio (esterno reparto) *3,10*[0,45+0,15+0,45+0,15]	12,00 3,10 3,72		
	SOMMANO mq	18,82	180,19	3'391,18
213 / 296 07.03.02 10/07/2018	RIVESTIMENTO PROTETTIVO R 60 IN LASTRE DI CALCIOSILICATO PER TRAVI SPESSORE 30 MM Ala ovest - travi 40x60 cm *4,00*11,22*[0,60+0,40+0,60] Ala ovest - travi 10x15 cm *5,00*18,49*[0,15+0,10+0,15] Ala sud - travi 20x40 cm *6,00*8,86*[0,40+0,20+0,40] Ala est - travi 20x40 cm *7,00*13,05*[0,40+0,20+0,40] Interventi puntuali *50,00	71,81 36,98 53,16 91,35 50,00		
	SOMMANO mq	303,30	120,14	36'438,46
214 / 297 00.01.01 10/07/2018	OPERAIO COMUNE Controsoffitti *25,00	25,00		
	SOMMANO h	25,00	33,38	834,50
215 / 298 00.01.02 10/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Controsoffitti *25,00	25,00		
	SOMMANO h	25,00	37,17	929,25
216 / 299 00.01.03 10/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Controsoffitti *25,00	25,00		
	SOMMANO h	25,00	40,06	1'001,50
217 / 300 08.REG.E.18 .10.00 28/01/2022	INTONACO GREZZO per interni sp. 20 mm Filtro sanitario n.01 *11,98 Front Office n.05 *4,17 Archivio n.06 *3,42 Disimpegno n.07 *4,13 Segreteria n.08 *75,38 Archivio n.09 *4,21 Archivio n.10 *9,31 Archivio n.11 *6,45 Disimpegno n.12 *6,45 Studio medico n.13 *25,18 Studio medico n.14 *27,49 Locale elettrico n.15 *10,52 Archivio n.16 *4,88 Disimpegno n.17 *5,43 Sala multimediale n.18 *28,04 Archivio n.19 *4,70 Sala riunione n.20 *29,62 Disimpegno n.21 *12,92 Deposito n.22 *4,16 Sala specializzandi n.23 *67,40 Tisaneria n.24 *10,40 Studio medico n.25 *25,36 Connettivo n.56 *[225,56-63,53] Doccia n.57 *2,63 WC n.58 *2,36 Spogliatoio maschile n.59 *20,37 Laboratorio Stanza mix n.60 *13,46 Laboratorio Stanza estrazione n.61 *20,84 Laboratorio Stanza amplificazione n.62 *40,14 Deposito n.63 *9,53	11,98 4,17 3,42 4,13 75,38 4,21 9,31 6,45 6,45 25,18 27,49 10,52 4,88 5,43 28,04 4,70 29,62 12,92 4,16 67,40 10,40 25,36 162,03 2,63 2,36 20,37 13,46 20,84 40,14 9,53		
	A R I P O R T A R E	652,96		1'030'719,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	652,96		1'030'719,29
	Filtro a prova di fumo n.64 *4,96	4,96		
	Sala PC n.65 *28,75	28,75		
	WC n.66 *1,29	1,29		
	WC n.67 *1,34	1,34		
	Lavaggio n.68 *2,15	2,15		
	Spogliatoio femminile n.69 *27,33	27,33		
	Doccia n.70 *1,87	1,87		
	Doccia n.71 *1,80	1,80		
	Connettivo n.72 *23,69	23,69		
	Interventi puntuali *50,00	50,00		
	SOMMANO mq	796,14	17,28	13'757,30
218 / 301	INTONACO CIVILE su superfici interne			
08.REG.E.18	Soffitti dei seguenti locali			
.02.a	Cavedio n.02 *2,15	2,15		
10/07/2018	Locale tecnico n.03 *10,71	10,71		
	Locale tecnico n.04 *44,18	44,18		
	Interventi puntuali *50,00	50,00		
	Pareti			
	Interventi puntuali *50,00	50,00		
	SOMMANO mq	157,04	19,34	3'037,15
219 / 302	RASATURA PREMISCELATA			
08.REG.E.18	Locale tecnico n.03 *[0,27+0,29+1,10+3,16+3,82+1,25+5,17+4,11]*5,400	103,52		
.22.00	a detrarre fori *-0,60*2,100	-1,26		
10/07/2018	-0,90*2,100	-1,89		
	Locale tecnico n.04 *[5,28+1,51+2,92+1,52+0,56+4,61]*5,400	88,56		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	-1,20*2,100	-2,52		
	Archivio n.06 *1,53*2,400	3,67		
	Disimpegno n.07 *1,65*3,000	4,95		
	a detrarre fori *-1,40*2,100	-2,94		
	Segreteria n.08 *1,96*3,000	5,88		
	a detrarre fori *-1,40*2,100	-2,94		
	Archivio n.09 *1,81*2,400	4,34		
	Archivio n.10 *3,97*2,400	9,53		
	Archivio n.11 *2,75*2,400	6,60		
	Disimpegno n.12 *1,60*3,000	4,80		
	a detrarre fori *-1,40*2,100	-2,94		
	Locale elettrico n.15 *4,50*2,400	10,80		
	Archivio n.16 *2,12*2,400	5,09		
	Disimpegno n.17 *2,15*3,000	6,45		
	a detrarre fori *-1,40*2,100	-2,94		
	Archivio n.19 *2,60*2,400	6,24		
	Disimpegno n.21 *6,71*3,000	20,13		
	a detrarre fori *-1,20*2,100	-2,52		
	Studio medico n.35 *3,90*3,500	13,65		
	Studio medico n.36 *[4,74+4,74+3,83]*3,500	46,59		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Studio primario n.39 *4,91*3,500	17,19		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Studio medico n.40 *[3,76+3,84]*3,500	26,60		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Deposito n.41 *[3,76+1,46]*2,400	12,53		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Deposito n.42 *2,02*2,400	4,85		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Filtro a prova di fumo n.43 *[1,97+1,74+1,97+1,74]*3,000	22,26		
	a detrarre fori *-2,00*1,20*2,100	-5,04		
	Disimpegno n.44 *[1,70+1,74+1,70+1,74]*3,000	20,64		
	a detrarre fori *-2,00*1,20*2,100	-5,04		
	Studio medico n.45 *[3,81+2,78+3,81+2,78+2,52+0,50+0,36+2,96]*3,500	68,32		
	a detrarre fori *-1,20*2,100	-2,52		
	-2,00*1,40*2,100	-5,88		
	Studio medico n.46 *[3,22+4,61+3,22]*3,500	38,68		
	A R I P O R T A R E	502,10		1'047'513,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	502,10		1'047'513,74
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Studio medico n.47 *[3,38+3,00]*3,000	19,14		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Connettivo n.56 *[3,04+1,83+1,79+3,62+2,57+1,45+1,21+2,30+1,36+3,62]*3,000	68,37		
	a detrarre fori *-1,55*2,100	-3,26		
	-3,00*0,90*2,100	-5,67		
	Filtro a prova di fumo n.64 *[1,14+4,22]*3,000	16,08		
	a detrarre fori *-0,90*2,100	-1,89		
	Connettivo n.72 *[1,83+1,49]*3,000	9,96		
	a detrarre fori *-1,20*2,100	-2,52		
	Disimpegno n.76 *[1,78+0,69+2,35+2,25]*3,000	21,21		
	a detrarre fori *-1,60*2,100	-3,36		
	Interventi puntuali *50,00	50,00		
	Sommano positivi mq	736,63		
	Sommano negativi mq	-70,25		
	SOMMANO mq	666,38	4,54	3'025,37
220 / 303 00.01.01 10/07/2018	OPERAIO COMUNE Intonaci *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	33,38	333,80
221 / 304 00.01.02 10/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Intonaci *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	37,17	371,70
222 / 305 00.01.03 10/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Intonaci *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	40,06	400,60
223 / 306 10.03.01 10/07/2018	OPERE MORTE PER MURI DI QUALSIASI SPESSORE Porta 60x210 - P_IM_REI_01 *[2,2+,7+2,2] Porte 80x210 - P_IM_AL_01 *6,00*[2,2+,9+2,2] Porte 85x210 - P_IM_AL_04 *4,00*[2,2+,95+2,2] Porte 90x210 - P_IM_AL_02 - P_IM_AL_05 - P_IM_REI_02 - P_IM_REI_03-04-05 *47,00*[2,2+1+2,2] Porte 100x210 - P_IM_AL_06 *3,00*[2,2+1,1+2,2] Porte 120x210 - P_IM_AL_03 - P_IM_REI_07-08-09-21 *5,00*[2,2+1,3+2,2] Porte 160x210 - P_IM_REI_13-14-15-18 *4,00*[2,2+1,7+2,2] Porte 200x250 - P_IM_REI_16 *2,00*[2,6+2,1+2,6]	5,10 31,80 21,40 253,80 16,50 28,50 24,40 14,60		
	SOMMANO m	396,10	5,60	2'218,16
224 / 307 10.02.01 10/07/2018	PARETE INTERNA IN ALLUMINIO E VETRO Prospetto 2 - P_IF_VE_07 *[1,03+1,03]*3,000 1,65*0,900	6,18 1,49		
	SOMMANO mq	7,67	450,19	3'452,96
225 / 308 10.02.02 10/07/2018	MAGGIORI ONERI PER INSERIMENTO PORTA SU PARETE IN VETRO P_IF_VE_07 (Prospetto 2) *1,00	1,00		
	SOMMANO n	1,00	260,00	260,00
226 / 309 10.02.10 10/07/2018	RESTAURO DI PORTA INTERNA IN LEGNO ESISTENTE PA_IM_LE_01 *1,00	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	3'500,00	3'500,00
	A R I P O R T A R E			1'061'076,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'061'076,33
227 / 310 10.03.02 10/07/2018	PORTA INTERNA IN LEGNO LAMINATO E CASSA PORTA IN ALLUMINIO P_IM_AL_01 - 80x210 *6,00*0,80*2,100 P_IM_AL_02 - 90x210 *24,00*0,90*2,100 P_IM_AL_03 - 120x210 *1,20*2,100 P_IM_AL_04 - 85x210 (rototraslante) *4,00*0,85*2,100 P_IM_AL_05 - 90x210 (scorrevole) *7,00*0,90*2,100 P_IM_AL_06 - 100x210 (scorrevole) *3,00*1,00*2,100	10,08 45,36 2,52 7,14 13,23 6,30		
	SOMMANO mq	84,63	385,02	32'584,24
228 / 311 10.03.04 10/07/2018	LAVORO AGGIUNTIVO PER PORTA A SCORRERE INTERNA/ESTERNA P_IM_AL_05 - 90x210 *7,00 P_IM_AL_06 - 100x210 *3,00	7,00 3,00		
	SOMMANO n	10,00	150,00	1'500,00
229 / 312 10.03.05 10/07/2018	SOVRAPPREZZO PER PORTA ROTOTRASLANTE P_IM_AL_04 - 85x210 *4,00	4,00		
	SOMMANO n	4,00	400,00	1'600,00
230 / 313 10.04.01 NP 10/07/2018	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 600-800-850x2100 MM COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA P_IM_REI_01 - 60x210 *1,00	1,00		
	SOMMANO n	1,00	830,00	830,00
231 / 314 10.04.02 NP 18/12/2021	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 900-1000-1100x2100 MM COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA P_IM_REI_03 - 90x210 *14,00 P_IM_REI_04 - 90x210 *1,00 P_IM_REI_05 - 90x210 *1,00	14,00 1,00 1,00		
	SOMMANO n	16,00	930,37	14'885,92
232 / 315 10.04.04 10/07/2018	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 1200-(900+300)-(600+600)-1300x2100 COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA P_IM_REI_07 - 120x210 *1,00 P_IM_REI_08 - 120x210 *1,00 P_IM_REI_09 - 120x210 *1,00 P_IM_REI_21 - 120x210 *1,00	1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO n	4,00	1'150,38	4'601,52
233 / 316 10.04.06 26/01/2022	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 1500-(900+600)-(1200+300)x2100 COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA P_IM_REI_18 - 150X210 *1,00	1,00		
	SOMMANO n	1,00	1'300,00	1'300,00
234 / 317 10.04.07 18/12/2021	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 1600-(800+800)x2100 COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA P_IM_REI_13 - 160x210 *1,00 P_IM_REI_14 - 160x210 *1,00 P_IM_REI_15 - 160x210 *1,00	1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO n	3,00	1'400,38	4'201,14
235 / 318 10.04.08 10/07/2018	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 2000-(1000+1000)x2500 COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA P_IM_REI_16 - 200x250 *2,00	2,00		
	SOMMANO n	2,00	1'850,38	3'700,76
	A R I P O R T A R E			1'126'279,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'126'279,91
236 / 319 14.01.17 10/07/2018	FERMAPORTE A PAVIMENTO A SCOMPARSA P_IM_REI_13 *1,00 P_IM_REI_14 *1,00 P_IM_REI_15 *1,00 P_IM_REI_18 *1,00 P_IM_REI_21 *1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO n	5,00	580,00	2'900,00
237 / 320 10.REG.E.27 .13.00 10/07/2018	MAGNETE DI APERTURA PER PORTE TAGLIAFUOCO P_IM_REI_13 *[1,00*2,00] P_IM_REI_21 *[1,00*2,00]	2,00 2,00		
	SOMMANO n	4,00	190,55	762,20
238 / 321 10.06.05 10/07/2018	PORTA AUTOMATICA TELESCOPICA 2 ANTE MOBILI VETRATA A SFONDAMENTO 160x210 cm P_IF_VE_07 *1,00	1,00		
	SOMMANO n	1,00	8'516,34	8'516,34
239 / 322 00.01.01 10/07/2018	OPERAIO COMUNE Serramenti interni *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	33,38	267,04
240 / 323 00.01.02 10/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Serramenti interni *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	37,17	297,36
241 / 324 00.01.03 10/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Serramenti interni *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	40,06	320,48
242 / 325 11.02.03 10/07/2018	TAMPONAMENTO DEI VANI DEI CASSONETTI Finestre lato sud *10,00 Finestre lato est *9,00	10,00 9,00		
	SOMMANO n	19,00	351,18	6'672,42
243 / 326 11.01.01.AP 10/07/2018	SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO-LEGNO F_EM_AL_01 *1,20*3,250 F_EM_AL_02 *1,50*3,250 F_EM_AL_03 *1,42*3,330 F_EM_AL_04 *17,00*1,65*3,330 F_EM_AL_05 *1,60*3,250 F_EM_AL_06 *2,42*3,000 F_EM_AL_07 *4,00*0,70*1,600 F_EM_AL_08 *10,00*0,77*1,500 F_EM_AL_11 *1,22*1,500 F_EM_AL_12 *2,00*1,25*1,600 F_EM_AL_13 *1,60*1,600 F_EM_AL_19 *1,10*1,650 F_EM_AL_21 *1,65*3,330	3,90 4,88 4,73 93,41 5,20 7,26 4,48 11,55 1,83 4,00 2,56 1,82 5,49		
	SOMMANO mq	151,11	817,18	123'484,07
244 / 327 11.01.08 10/07/2018	SOVRAPPREZZO PER VETRO ACIDATO F_EM_AL_01 *1,20*1,050 F_EM_AL_02 *1,50*1,050	1,26 1,58		
	A R I P O R T A R E	2,84		1'269'499,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	2,84		1'269'499,82
	F_EM_AL_03 *1,42*1,050 F_EM_AL_04 *17,00*1,65*1,050 F_EM_AL_06 *2,42*1,050 F_EM_AL_21 *1,65*1,050	1,49 29,45 2,54 1,73		
	SOMMANO mq	38,05	47,80	1'818,79
245 / 328 11.01.14 10/07/2018	SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO/LEGNO - PANNELLO ALETTATO F_EM_GRI_01 *1,42*3,330	4,73		
	SOMMANO mq	4,73	726,87	3'438,10
246 / 329 11.01.04 28/01/2022	SOVRAPPREZZO AGLI INFISSI IN ALLUMINIO PER INSERIMENTO GRIGLIA AFONICA F_EM_GRI_01 *1,42*1,800 F_EM_AL_21 *1,65*0,850	2,56 1,40		
	SOMMANO mq	3,96	300,00	1'188,00
247 / 330 11.01.15 10/07/2018	RETE PARAINSETTI F_EM_GRI_01 *1,42*1,800 F_EM_AL_19 *1,10*0,500 F_EM_AL_21 *1,65*0,850	2,56 0,55 1,40		
	SOMMANO mq	4,51	25,00	112,75
248 / 331 11.01.16 10/07/2018	SERRAMENTI VETRATI REI 60 F_IM_REI_01 *3,00*1,25*1,900 F_IM_REI_02 *2,00*1,05*2,510	7,13 5,27		
	SOMMANO mq	12,40	819,78	10'165,27
249 / 332 00.01.01 10/07/2018	OPERAIO COMUNE Serramenti esterni *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	33,38	333,80
250 / 333 00.01.02 10/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Serramenti esterni *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	37,17	371,70
251 / 334 00.01.03 10/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Serramenti esterni *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	40,06	400,60
252 / 335 13.01.01 10/07/2018	TINTEGGIATURA INTERNA CON IDROPITTURA LAVABILE Fasce di compensazione perimetrali controsoffitti a quadrotti a tenuta *28,96 Fasce perimetrali di compensazione *161,48 Interventi puntuali *20,00 Valette verticali in gesso rivestito H350 - H245 *5,20*[3,50-2,45] H360 - H300 *6,50*[3,60-3,00] Canali autoportanti orizzontali Canale impianti tra 64 Filtro e 62 Laboratorio *[9,00+1,00]*[0,30+0,30+0,30+0,30] Canale impianti tra 44 Disimpegno e vano scala *3,10*[0,35+0,15+0,35+0,15] Canale impianti adiacente 39 Studio (esterno reparto) *3,10*[0,45+0,15+0,45+0,15] Soffitti	28,96 161,48 20,00 5,46 3,90 12,00 3,10 3,72		
	A R I P O R T A R E	238,62		1'287'328,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	238,62		1'287'328,83
	Locale tecnico n.03 *10,71*1,100 Locale tecnico n.04 *44,82*1,100 Pareti Locale tecnico n.03 *19,18*5,400 a detrarre fori *-0,60*2,100 -0,90*2,100 Locale tecnico n.04 *29,77*5,400 a detrarre fori *-0,90*2,100 -1,20*2,100 -1,42*3,330	11,78 49,30 103,57 -1,26 -1,89 160,76 -1,89 -2,52 -4,73		
	Sommano positivi mq	564,03		
	Sommano negativi mq	-12,29		
	SOMMANO mq	551,74	8,51	4'695,31
253 / 336 13.01.03 10/07/2018	RIVESTIMENTO INTERNO CON SMALTO ALL'ACQUA Filtro sanitario n.01 *[6,00+8,03]*3,000 -2,00*1,60*2,100 -1,00*3,70*3,000 Archivio n.06 *7,86*2,400 -0,90*2,100 Disimpegno n.07 *8,31*3,000 -3,00*0,90*2,100 -1,50*3,000 Segreteria n.08 *62,30*3,500 2,00*-0,90*2,100 -1,10*3,000 -2,00*1,50*2,100 -1,42*3,330 -2,00*1,65*3,330 Archivio n.09 *8,37*2,400 -0,90*2,100 Archivio n.10 *12,73*2,400 -0,90*2,100 Archivio n.11 *10,30*2,400 -2,00*0,90*2,100 Disimpegno n.12 *11,26*3,000 -1,50*3,000 -4,00*0,90*2,100 Studio medico n.13 *21,47*3,500 -0,90*2,100 -1,65*3,330 Studio medico n.14 *21,27*3,500 -0,90*2,100 -1,65*3,330 Locale elettrico n.15 *13,80*2,400 -0,90*2,100 Archivio n.16 *9,03*2,400 -0,90*2,100 Disimpegno n.17 *9,30*3,000 -1,50*3,000 -3,00*0,90*2,100 Sala multimediale n.18 *21,45*3,500 -0,90*2,100 -1,65*3,330 Archivio n.19 *8,96*2,400 -0,90*2,100 Disimpegno n.21 *17,40*3,000 -4,00*0,90*2,100 -1,50*3,000 Deposito n.22 *8,90*2,400 -0,90*2,100 Sala specializzandi n.23 *56,04*3,500 -0,90*2,100 -2,00*1,50*2,100 -3,00*1,65*3,330 Tisaneria n.24 *13,01*3,500	42,09 -6,72 -11,10 18,86 -1,89 24,93 -5,67 -4,50 218,05 -3,78 -3,30 -6,30 -4,73 -10,99 20,09 -1,89 30,55 -1,89 24,72 -3,78 33,78 -4,50 -7,56 75,15 -1,89 -5,49 74,45 -1,89 -5,49 33,12 -1,89 21,67 -1,89 27,90 -4,50 -5,67 75,08 -1,89 -5,49 21,50 -1,89 52,20 -7,56 -4,50 21,36 -1,89 196,14 -1,89 -6,30 -16,48 45,54		
	A R I P O R T A R E	901,98		1'292'024,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	901,98		1'292'024,14
	-0,90*2,100	-1,89		
	-1,65*3,330	-5,49		
	Studio medico n.25 *21,09*3,500	73,82		
	-0,90*2,100	-1,89		
	-1,65*3,330	-5,49		
	Studio medico n.26 *20,01*3,500	70,04		
	-0,90*2,100	-1,89		
	-1,65*3,330	-5,49		
	Studio medico n.27 *20,03*3,500	70,11		
	-0,90*2,100	-1,89		
	-1,65*3,330	-5,49		
	Studio medico n.28 *22,98*3,500	80,43		
	-0,90*2,100	-1,89		
	-1,65*3,330	-5,49		
	Studio medico n.29 *20,97*3,500	73,40		
	-0,90*2,100	-1,89		
	-1,65*3,330	-5,49		
	Studio medico n.30 *20,37*3,500	71,30		
	-0,90*2,100	-1,89		
	-1,65*3,330	-5,49		
	Deposito n.31 *17,29*2,400	41,50		
	-0,90*2,100	-1,89		
	Deposito n.32 *16,04*2,400	38,50		
	-0,90*2,100	-1,89		
	Studio medico n.33 *18,36*3,500	64,26		
	-0,90*2,100	-1,89		
	-1,65*3,330	-5,49		
	Segreteria n.34 *21,24*3,500	74,34		
	-0,90*2,100	-1,89		
	-1,65*3,330	-5,49		
	-1,30*2,330	-3,03		
	Studio medico n.35 *14,15*3,500	49,53		
	-0,90*2,100	-1,89		
	-1,30*2,330	-3,03		
	Studio medico n.36 *17,14*3,500	59,99		
	-0,90*2,100	-1,89		
	-1,00*1,30*2,330	-3,03		
	Studio primario n.39 *17,30*3,500	60,55		
	-2,00*0,90*2,100	-3,78		
	-1,60*3,250	-5,20		
	Studio medico n.40 *15,18*3,500	53,13		
	-0,90*2,100	-1,89		
	-1,50*3,250	-4,88		
	Deposito n.41 *10,41*2,400	24,98		
	-0,90*2,100	-1,89		
	Deposito n.42 *11,54*2,400	27,70		
	-0,90*2,100	-1,89		
	Filtro a prova di fumo n.43 *7,43*3,000	22,29		
	-2,00*1,20*2,100	-5,04		
	Disimpegno n.44 *6,92*3,000	20,76		
	-2,00*1,20*2,100	-5,04		
	Studio medico n.45 *[13,20+11,74]*3,500	87,29		
	-1,20*3,250	-3,90		
	-1,20*2,100	-2,52		
	-2,00*2,500	-5,00		
	Studio medico n.46 *15,75*3,500	55,13		
	-0,90*2,100	-1,89		
	-0,77*1,500	-1,16		
	-1,22*1,500	-1,83		
	Studio medico n.47 *15,20*3,000	45,60		
	-3,00*0,77*1,500	-3,47		
	-0,90*2,100	-1,89		
	WC n.48 *5,34*[3,00-2,40]	3,20		
	-0,77*[1,3+1,5-2,4]	-0,31		
	WC n.49 *5,34*[3,00-2,40]	3,20		
	-0,77*[1,3+1,5-2,4]	-0,31		
	WCH n.51 *8,57*[3,00-2,40]	5,14		
	-0,77*[1,3+1,5-2,4]	-0,31		
	WC n.53 *5,02*[3,00-2,40]	3,01		
	WC n.54 *5,15*[3,00-2,40]	3,09		
	A R I P O R T A R E	1'949,00		1'292'024,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	1'949,00		1'292'024,14
	-0,77*[1,30+1,50-2,40] Connettivo n.56 *[171,59+14,14-2,71-9,98]*3,000 -23,00*0,90*2,100 -4,00*1,20*2,100 -2,00*1,60*2,100 -1,55*3,000 -4,00*1,50*3,000 Spogliatoio maschile n.59 *20,31*3,000 -0,90*2,100 -2,00*0,80*2,100 -1,60*1,600 Laboratorio Stanza mix n.60 *15,30*[3-2,2] -0,70*1,600 Laboratorio Stanza estrazione n.61 *18,27*[3,00-2,00] -3,00*0,70*1,600 Laboratorio Stanza amplificazione n.62 *16,64*[3,00-2,00] 19,29*[2,70-2,00] -2,00*1,25*1,600 Deposito n.63 *13,71*2,400 -0,90*2,100 Filtro a prova di fumo n.64 *10,72*3,000 -2,00*0,90*2,100 Sala PC n.65 *24,24*3,000 -0,90*2,100 -2,00*1,25*1,900 Lavaggio n.68 *5,88*[3,00-2,40] Spogliatoio femminile n.69 *8,12*3,600 14,18*3,000 -0,90*2,100 -4,00*0,80*2,100 -1,25*1,900 -2,00*1,05*2,510 Connettivo n.72 *29,93*3,000 -4,00*0,90*2,100 -3,00*1,00*2,100 -1,60*2,100 Disimpegno n.76 *10,57*3,000 -2,00*1,60*2,100	-0,31 519,12 -43,47 -10,08 -6,72 -4,65 -18,00 60,93 -1,89 -3,36 -2,56 12,24 -1,12 18,27 -3,36 16,64 13,50 -4,00 32,90 -1,89 32,16 -3,78 72,72 -1,89 -4,75 3,53 29,23 42,54 -1,89 -6,72 -2,38 -5,27 89,79 -7,56 -6,30 -3,36 31,71 -6,72		
	Sommano positivi mq	3'214,75		
	Sommano negativi mq	-442,50		
	SOMMANO mq	2'772,25	12,02	33'322,45
254 / 337 00.01.01 10/07/2018	OPERAIO COMUNE Opere da pittore *15,00	15,00		
	SOMMANO h	15,00	33,38	500,70
255 / 338 00.01.02 10/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Opere da pittore *15,00	15,00		
	SOMMANO h	15,00	37,17	557,55
256 / 339 00.01.03 10/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Opere da pittore *15,00	15,00		
	SOMMANO h	15,00	40,06	600,90
257 / 340 14.01.01 10/07/2018	PARASPIGOLI 74,00	74,00		
	SOMMANO n	74,00	24,00	1'776,00
258 / 341	FASCIA PARACOLPI			
	A R I P O R T A R E			1'328'781,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'332'353,28
	P2 - Piano 2° - interventi puntuali - FASE 1 (SpCat 4)			
260 / 55 01.REG.E.05 .18.b 21/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso, gessorivestito e laterizio Area 4 *3,15*0,750 Area 5 *0,75*3,700 Interventi puntuali *10,00	2,36 2,78 10,00		
	SOMMANO mq	15,14	12,33	186,68
261 / 56 01.06.04 21/06/2018	RIMOZIONE E REINSTALLAZIONE DI CONTROSOFFITTO ESISTENTE Area 4 *5,00 Area 5 *10,00 Interventi puntuali *10,00	5,00 10,00 10,00		
	SOMMANO mq	25,00	87,86	2'196,50
262 / 57 01.REG.E.05 .21.b 21/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti caldi resilienti (PVC, ecc.) Area 4 *3,15*0,750 Area 5 *0,75*3,700 interventi puntuali *10,00	2,36 2,78 10,00		
	SOMMANO mq	15,14	17,88	270,70
263 / 58 01.01.04 21/06/2018	APERTURA DI FORI PER PASSAGGIO IMPIANTI Area 4 Cavedio 200x30 *2,00*0,300 Area 5 Cavedio 200x30 *2,00*0,300 Foro per DN 250 per espulsione GE (tra P2 e sottotetto) *0,30*0,300 Foro per DN 250 per espulsione GE (tra sottotetto e copertura) *0,30*0,300	0,60 0,60 0,09 0,09		
	SOMMANO mq	1,38	420,33	580,06
264 / 112 12.02.01 12/07/2018	CARPENTERIE METALLICHE in acciaio S275 JR cl. EXC1 o EXC2 Varie *500,00	500,00		
	SOMMANO kg	500,00	3,49	1'745,00
265 / 242 03.02.07 NP 29/01/2022	INTONACO A SECCO PER INTERNI EI 60 (PLACCAGGIO STRUTTURE ESISTENTI) MI-08 *41,20	41,20		
	SOMMANO mq	41,20	30,90	1'273,08
266 / 243 03.02.01 NP 09/07/2018	PARETE SINGOLA IN GESSO RIVESTITO MI-01 *35,50	35,50		
	SOMMANO mq	35,50	59,02	2'095,21
267 / 244 02.01.02 NP 28/05/2020	MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE CT C30 F6 Area 4 *2,50 Area 5 *3,00 Interventi puntuali *10,00	2,50 3,00 10,00		
	SOMMANO mq	15,50	30,25	468,88
268 / 245 06.01.05 09/07/2018	PAVIMENTAZIONE IN GRES CON BATTISCOPA Area 4 *1,15*2,50 Area 5 *1,15*3,00 Interventi puntuali *1,15*10,00	2,88 3,45 11,50		
	A R I P O R T A R E	17,83		1'341'169,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'349'272,70
	P4 - Piano 4° - FASE 2 (SpCat 6)			
276 / 59 01.01.01 27/06/2018	DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURE INTERNE ED ESTERNE IN LATERIZIO O ALTRO MATERIALE Sala riunioni n.03 - Connettivon.49 *[4,2+,70]*0,150*3,000 a detrarre foro porta *-1,00*0,90*0,150*2,100 Da studio medico n.04 a Disidratatori-Laboratorio n.16 Divisorio con connettivo n.48 e 49 *[54,50+1,3+1,45+1,45+0,76+1,81+1,20+4,01+1+1,15+1,40+,70+1,27+,90+1,30+1]*0,150*3,000 a detrarre fori porta *-10,00*0,90*0,150*2,100 a detrarre foro visiva *-2,00*1,20*0,150*1,200 Divisori tra locali *[6,5+5,60+5,60+1,30+5,60+2,1+1,40+6,50+,85+,45+4,4+4,60+6,80+,5+5,65+6,3+6,3+1,75+3,20]*0,150*3,000 a detrarre foro porta *-1,00*1,00*0,150*2,100 Da Accettazione n.26 a locale tecnico n.47 Divisorio con connettivo n.48 e 49 *[52,20+,85]*0,150*3,000 a detrarre fori porta *-13,00*0,90*0,150*2,100 a detrarre fori visive *-6,00*1,20*0,150*1,200 Divisori tra locali *[3,10+3,10+3,10+3,10+,60+2,70+5,05+1,45+1,90+3,10+3,10+1,78+3,3+2,70+6,85+1,40+0,75+2,70+1,15+1,15+2,80+1,65+,75+1,20]*0,150*3,000 a detrarre fori porta *-6,00*0,80*0,150*2,100 -2,00*0,70*0,150*2,100 Connettivo n.48 - Connettivo n.49 *2,10*0,150*3,000 a detrarre foro porta *-1,00*1,20*0,150*2,100 Interventi puntuali *10,00	2,21 -0,28 33,84 -2,84 -0,43 33,93 -0,32 23,87 -3,69 -1,30 26,32 -1,51 -0,44 0,95 -0,38 10,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	131,12 -11,19		
	SOMMANO mc	119,93	142,52	17'092,42
277 / 60 01.01.04 27/06/2018	APERTURA DI FORI PER PASSAGGIO IMPIANTI Fori a parete 20x20 cm *6,00*0,20*0,200 Fori per DN 300 per posta pneumatica (tra P3 e P4) *0,40*0,400 Fori per DN 300 per espulsione cappe (tra P4 e sottotetto) *8,00*0,40*0,400 Fori per DN 300 per espulsione cappe (tra sottotetto e copertura) *8,00*0,40*0,400 Fori 45x40 cm per nuove canalizzazioni aria (tra P4 e sottotetto) *2,00*0,40*0,450 Asola per tubi 90x20 cm (tra P4 e sottotetto) *0,90*0,200	0,24 0,16 1,28 1,28 0,36 0,18		
	SOMMANO mq	3,50	420,33	1'471,16
278 / 61 01.01.02 12/07/2018	DEMOLIZIONE DI MURATURE IN BRECCIA Interventi puntuali *5,00	5,00		
	SOMMANO mc	5,00	218,33	1'091,65
279 / 62 01.05.01 27/06/2018	DEMOLIZIONE DI PARETI VETRATE INTERNE Laboratorio Biologia molecolare n.15 *1,20*1,200 Laboratorio immunoistochimico n.13 *1,20*1,200 Accettazione n.26 *2,00*1,20*1,200 Studio n.27 *1,20*1,200 Studio n.28 *1,20*1,200 Studio n.29 *1,20*1,200 Studio n.30 *1,20*1,200	1,44 1,44 2,88 1,44 1,44 1,44 1,44		
	SOMMANO mq	11,52	30,60	352,51
280 / 63 01.REG.E.05 .15.00 22/06/2018	DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI Interventi puntuali *50,00	50,00		
	SOMMANO mq	50,00	6,89	344,50
281 / 64 01.REG.E.05	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno Porte 70x210 *6,00	6,00		
	A R I P O R T A R E	6,00		1'369'624,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	6,00		1'369'624,94
.07.b 27/06/2018	Porte 80x210 *8,00 Porte 90x210 *19,00 Porte 120x210 *2,00	8,00 19,00 2,00		
	SOMMANO n	35,00	17,09	598,15
282 / 65 01.05.02 28/06/2018	RIMOZIONE E RECUPERO DI SERRAMENTI ESTERNI Locale provvisorio UTA n.22 (destinazione d'uso di progetto) *1,05*1,700	1,79		
	SOMMANO mq	1,79	35,00	62,65
283 / 66 01.01.07 25/06/2018	RASCHIATURA DELLE TINTEGGIATURE ESISTENTI Interventi puntuali *50,00	50,00		
	SOMMANO mq	50,00	4,00	200,00
284 / 67 01.REG.E.05 .16.a 25/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI interni su muratura in laterizio Interventi puntuali *50,00	50,00		
	SOMMANO mq	50,00	13,12	656,00
285 / 68 01.REG.E.05 .18.b 28/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso, gessorivestito e laterizio Disimpegno n.11 *5,79 Disidratatori-Laboratorio n.16 (2°FASE) *9,51 WC n.31 *2,28 WC n.32 *3,22 WC n.33 *2,21 WC n.34 *2,99 Disimpegno n.35 *5,71 Antibagno n.36 *2,19 WC n.39 *1,68 WC n.40 *2,19 WC n.41 *2,27 WC n.42 *1,94 Disimpegno n.43 *4,05 Disimpegno n.45 *4,51 Atrio ascensore n.46 *5,06 Locale tecnico n.47 *0,98 Connettivo n.48 (2°FASE) *35,92 Connettivo n.49 *71,17 Ribassamenti aree non controsoffittate Studio medico n.05 *1,86 Studio medico n.06 *0,99 Studio direttore n.08 *5,09 Segreteria n.12 *2,96 Laboratorio immunoistochimico n.13 *[1,60+3,14] Laboratorio biologia molecolare n.14 *5,45 Laboratorio biologia molecolare n.15 *3,96	5,79 9,51 2,28 3,22 2,21 2,99 5,71 2,19 1,68 2,19 2,27 1,94 4,05 4,51 5,06 0,98 35,92 71,17 1,86 0,99 5,09 2,96 4,74 5,45 3,96		
	SOMMANO mq	188,72	12,33	2'326,92
286 / 69 01.REG.E.05 .14.b 28/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI in gesso rivestito Vedette dei ribassamenti a soffitto Studio medico n.05 *2,95*[3,00-2,55] Studio medico n.06 *3,40*[3,00-2,55] Studio direttore n.08 *5,40*[3,00-2,52] Segreteria n.12 *4,40*[3,00-2,49] Laboratorio immunoistochimico n.13 *2,15*[3-2,49] 5,40*[3-2,64] Laboratorio biologia molecolare n.14 *[2,09+4,57+2,09]*[3,00-2,64] Laboratorio biologia molecolare n.15 *3,60*[3,00-2,49]	1,33 1,53 2,59 2,24 1,10 1,94 3,15 1,84		
	SOMMANO mq	15,72	21,71	341,28
	A R I P O R T A R E			1'373'809,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'373'809,94
287 / 70 01.REG.E.05 .21.c 28/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti freddi (gres, ecc.) Disimpegno n.01 *3,95 Atrio ascensore n.46 *5,06	3,95 5,06		
	SOMMANO mq	9,01	20,37	183,53
288 / 71 01.02.04 28/06/2018	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO SOPRAELEVATO Disimpegno n.01 *3,95 Sala riunioni n.03 *22,06 Studio medico n.04 *24,30 Studio medico n.05 *27,59 Studio medico n.06 *18,94 Studio medico n.07 *14,67 Studio direttore n.08 *33,00 Segreteria n.09 *18,75 Segreteria n.10 *12,29 Disimpegno n.11 *5,79 Segreteria n.12 *28,94 Laboratorio immunoistochimico n.13 *23,24 Laboratorio biologia molecolare n.14 *15,00 Laboratorio biologia molecolare n.15 *22,58 Disidratatori-Laboratorio n.16 (2°FASE) *9,51 Accettazione n.26 *18,10 Studio n.27 *9,14 Studio n.28 *12,48 Studio n.29 *10,85 Studio n.30 *11,42 WC n.31 *2,28 WC n.32 *3,22 WC n.33 *2,21 WC n.34 *2,99 Disimpegno n.35 *5,71 Antibagno n.36 *2,19 Segreteria n.37 *11,50 Studio medico n.38 *13,08 WC n.39 *1,68 WC n.40 *2,19 WC n.41 *2,27 WC n.42 *1,94 Disimpegno n.43 *4,05 Disimpegno n.45 *4,51 Locale tecnico n.47 *0,98 Connettivo n.48 (2°FASE) *35,92 Connettivo n.49 *71,17	3,95 22,06 24,30 27,59 18,94 14,67 33,00 18,75 12,29 5,79 28,94 23,24 15,00 22,58 9,51 18,10 9,14 12,48 10,85 11,42 2,28 3,22 2,21 2,99 5,71 2,19 11,50 13,08 1,68 2,19 2,27 1,94 4,05 4,51 0,98 35,92 71,17		
	SOMMANO mq	510,49	15,02	7'667,56
289 / 72 01.06.03.c 28/06/2018	RIMOZIONE DI ARREDI FISSI E MOBILI - Piano quarto (fase 2) 1,00	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	700,00	700,00
290 / 73 00.01.01 28/06/2018	OPERAIO COMUNE Demolizioni e rimozioni *15,00	15,00		
	SOMMANO h	15,00	33,38	500,70
291 / 74 00.01.02 28/06/2018	OPERAIO QUALIFICATO Demolizioni e rimozioni *15,00	15,00		
	SOMMANO h	15,00	37,17	557,55
	A R I P O R T A R E			1'383'419,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'383'419,28
292 / 75 00.01.03 28/06/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Demolizioni e rimozioni *15,00	15,00		
	SOMMANO h	15,00	40,06	600,90
293 / 343 03.02.01 NP 18/12/2021	PARETE SINGOLA IN GESSO RIVESTITO MI-00 *182,43 MI-04 *22,62 MI-04.1 *64,54	182,43 22,62 64,54		
	SOMMANO mq	269,59	59,02	15'911,20
294 / 344 03.02.03 NP 18/12/2021	PARETE SINGOLA IN GESSO RIVESTITO EI90 MI-02 *228,01 MI-02.1 *43,28 MI-02.2 *9,92	228,01 43,28 9,92		
	SOMMANO mq	281,21	64,04	18'008,69
295 / 345 03.02.06 NP 10/07/2018	CONTROPARETE IN GESSO RIVESTITO sp. 100 mm Rifodera su di un lato della parete completa EI90 MI-02.1 *43,28 Rifodera su entrambi i lati della parete completa EI90 MI-02.2 *[9,92*2] MI-05 *16,54 MI-05.1 *262,85 MI-06 *20,76 MI-06.1 *25,72 Interventi puntuali *40,00	43,28 19,84 16,54 262,85 20,76 25,72 40,00		
	SOMMANO mq	428,99	42,00	18'017,58
296 / 346 03.REG.E.19 .06.a 10/07/2018	SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 12,5 mm MI-04 *[2*22,62] MI-04.1 *64,54 MI-06 *20,76 MI-06.1 *25,72	45,24 64,54 20,76 25,72		
	SOMMANO mq	156,26	11,17	1'745,42
297 / 347 03.04.04 10/07/2018	STRUTTURA METALLICA IN ACCIAIO ZINCATO A SOSTEGNO DELLE PARETI VETRATE RIVESTITA IN CARTONGESSO CON STAFFAGGIO SISMICO Prospetto 6 *[1,15+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25+1,25+1,27]*[3,00-2,40] Prospetto 7 *2,75*[3,00-2,40] Prospetto 8 *[1,30+,5]*[3,00-2,40] Prospetto 9 *[1,51+1,49+0,56]*[3,00-2,40] Prospetto 13 *9,97*[3,00-2,40] Prospetto 14 *[1,25+1,11]*[3,00-2,40] Prospetto 15 *1,85*[3,00-2,40] Prospetto 18 *[1,26+1,68+1,68+1,68+1,68]*[3,00-2,40] Prospetto 19 *[1,3+1,3+1,27]*[3,00-2,40] Prospetto 22 *1,25*[3,00-2,40]	6,70 1,65 1,08 2,14 5,98 1,42 1,11 4,79 2,32 0,75		
	SOMMANO mq	27,94	277,77	7'760,89
298 / 348 03.05.01 NP 17/01/2022	MENSOLE DISTANZIATRICI PER LAVANDINI DISABILI 1,00	1,00		
	SOMMANO n	1,00	170,00	170,00
299 / 349 00.01.01	OPERAIO COMUNE Murature interne ed esterne *10,00	10,00		
	A R I P O R T A R E	10,00		1'445'633,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	10,00		1'445'633,96
10/07/2018				
	SOMMANO h	10,00	33,38	333,80
300 / 350 00.01.02 10/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Murature interne ed esterne *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	37,17	371,70
301 / 351 00.01.03 10/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Murature interne ed esterne *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	40,06	400,60
302 / 352 04.01.01 10/07/2018	IMPERMEABILIZZAZIONE DI MASSETTO PER PAVIMENTAZIONE CON GUAINA sp. 5 mm WC n.25 *2,38*1,100 WC n.26 *2,36*1,100 Antibagno n.27 *7,91*1,100 WCH n.28 *4,87*1,100 Doccia emergenza n.29 *3,40*1,100 Lavaggio n.32 *6,33*1,100 Interventi puntuali *5,00	2,62 2,60 8,70 5,36 3,74 6,96 5,00		
	SOMMANO mq	34,98	12,97	453,69
303 / 353 04.01.02 10/07/2018	IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CON GUAINA LIQUIDA Vedi voce n° 352 [mq 34.98]	34,98		
	SOMMANO mq	34,98	12,00	419,76
304 / 354 04.02.01 10/07/2018	ISOLAMENTO ACUSTICO PER PAVIMENTI SPESSORE CM 0.5 + 0.6 Vedi voce n° 352 [mq 34.98]	34,98		
	SOMMANO mq	34,98	16,00	559,68
305 / 355 02.REG.E.13 .12.00 10/07/2018	MASSETTO ALLEGGERITO WC n.25 *2,38 WC n.26 *2,36 Antibagno n.27 *7,91 WCH n.28 *4,87 Doccia emergenza n.29 *3,40 Lavaggio n.32 *6,33 Interventi puntuali *5,00	2,38 2,36 7,91 4,87 3,40 6,33 5,00		
	SOMMANO mq	32,25	15,70	506,33
306 / 356 02.REG.E.13 .13.00 10/07/2018	SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO WC n.25 *2,38*6,000 WC n.26 *2,36*6,000 Antibagno n.27 *7,91*6,000 WCH n.28 *4,87*6,000 Doccia emergenza n.29 *3,40*6,000 Lavaggio n.32 *6,33*6,000 Interventi puntuali *15,00	14,28 14,16 47,46 29,22 20,40 37,98 15,00		
	SOMMANO mq	178,50	1,79	319,52
307 / 357 02.01.02 NP 28/05/2020	MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE CT C30 F6 Vedi voce n° 355 [mq 32.25]	32,25		
	SOMMANO mq	32,25	30,25	975,56
	A R I P O R T A R E			1'449'974,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'449'974,60
308 / 358 00.01.01 10/07/2018	OPERAIO COMUNE Massetti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	33,38	267,04
309 / 359 00.01.02 10/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Massetti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	37,17	297,36
310 / 360 00.01.03 10/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Massetti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	40,06	320,48
311 / 361 12.02.01 10/07/2018	CARPENTERIE METALLICHE in acciaio S275 JR cl. EXC1 o EXC2 Locale provvisorio UTA - profilati per ripartizione del carico dell'UTA (HEA 200) *2,00*6,50*42,300	549,90		
	SOMMANO kg	549,90	3,49	1'919,15
312 / 362 06.01.10 10/07/2018	PAVIMENTO GALLEGGIANTE (FLOTTANTE) CON FINITURA IN GRES Solaio S_I_05.3 Locale elettrico n.21 *5,66 Atrio ascensori n.34 *6,04 Locale eltrico n.35 *0,89	5,66 6,04 0,89		
	SOMMANO mq	12,59	55,00	692,45
313 / 363 06.01.07 10/07/2018	PAVIMENTO GALLEGGIANTE (FLOTTANTE) S_I_05 Disimpegno n.01 *3,95 Connettivo n.30 (2° FASE) *103,00 Box fotocopie n.09 *4,23 Controllo criostati n.23 *7,51 Coordinamento n.24 *11,43 Sala conferenze n.31 *23,41 S_I_05.1 Accettazione n.02 *23,83 Criostati n.03 *10,81 Infetto n.04 *10,99 Processazione n.06 *43,96 Locale carrelli n.07 *9,31 Processazione-Riduzione 1 n.08 *37,60 Processazione-Riduzione 2 n.10 *34,65 Area processatori n.11 *16,52 Biopsie n.12 *29,01 Linea 1 n.13 *36,51 Citologia n.33 *17,18 S_I_05.2 Pezzi grossi n.05 *10,83	3,95 103,00 4,23 7,51 11,43 23,41 23,83 10,81 10,99 43,96 9,31 37,60 34,65 16,52 29,01 36,51 17,18 10,83		
	SOMMANO mq	434,73	40,04	17'406,59
314 / 364 06.01.04.a 10/07/2018	PAVIMENTO IN PVC AUTOPOSANTE S_I_05 Disimpegno n.01 *3,95 Accettazione n.02 *23,83 Pezzi grossi n.05 *10,83 Box fotocopie n.09 *4,23 Controllo criostati n.23 *7,51 Coordinamento n.24 *11,43 Sala conferenza n.31 *23,41 Connettivo n.30 *103,00 Interventi puntuali *20,00	3,95 23,83 10,83 4,23 7,51 11,43 23,41 103,00 20,00		
	A R I P O R T A R E	208,19		1'470'877,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	208,19		1'470'877,67
	SOMMANO mq	208,19	56,52	11'766,90
315 / 365 06.01.04.b 10/07/2018	PAVIMENTO IN PVC AUTOPOSANTE SIGILLATO Criostati n.03 *10,81 Infetto n.04 *10,99 Processazione n.06 *43,96 Locale carrelli n.07 *9,31 Processazione-Riduzione 1 n.08 *37,60 Processazione-Riduzione 2 n.10 *34,65 Area processatori n.11 *16,52 Biopsie n.12 *29,00 Linea 1 n.13 *36,51 Citologia n.33 *17,18 Interventi puntuali *30,00	10,81 10,99 43,96 9,31 37,60 34,65 16,52 29,00 36,51 17,18 30,00		
	SOMMANO mq	276,53	69,06	19'097,16
316 / 366 06.01.04.c 10/07/2018	BATTISCOPA IN PVC SEMI-RIGIDO Pavimenti in PVC autoposante 01 Disimpegno *[7,95-1,2-1,2] 02 Accettazione *[20,34-1,2] 05 Pezzi grossi *9,53 09 Box fotocopie *4,76 23 Controllo criostati *[10,98-0,90] 24 Coordinamento *9,69 30 Connettivo (fase 2) *[114,30-3,19-1,50-0,90-1,20-0,90-0,90-1,20-0,90-0,90-1,20-0,80-1,20-1,20-0,90-0,90-1,20] 31 Sala conferenze *14,07 Pavimenti in PVC autoposante sigillato 03 Criostati *9,54 04 Infetto *9,59 06 Processazione *[19,32+6,63-1,20-1,20] 07 Locale carrelli *3,29 08 Processazione *[10,91+7,72] 10 Processazione *7,79 11 Area processatori *4,88 12 Biopsie *[3,26+6,05] 13 Linea 1 *[6,59+13,04] 33 Citologia *[19,43-0,90] Pavimenti in gres 21 Locale elettrico *[9,76-0,90] 34 Atrio ascensore *[10,83-1,20-1,20] 35 Locale elettrico *[3,80-0,90] Interventi puntuali *15,00	5,55 19,14 9,53 4,76 10,08 9,69 93,21 14,07 9,54 9,59 23,55 3,29 18,63 7,79 4,88 9,31 19,63 18,53 8,86 8,43 2,90 15,00		
	SOMMANO m	325,96	12,50	4'074,50
317 / 367 06.01.04.d 16/01/2022	PAVIMENTO IN PVC AUTOPOSANTE SIGILLATO ANTISCIVOLO R11 S_I_05.2 Pezzi grossi n.05 *10,83	10,83		
	SOMMANO mq	10,83	71,05	769,47
318 / 368 06.01.05 10/07/2018	PAVIMENTAZIONE IN GRES CON BATTISCOPA Vedi voce n° 352 [mq 34,98] Interventi puntuali *10,00	34,98 10,00		
	SOMMANO mq	44,98	44,96	2'022,30
319 / 369 06.01.12	SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN GRES PER TRATTAMENTO ANTIBATTERICO Vedi voce n° 368 [mq 44,98]	44,98		
	A R I P O R T A R E	44,98		1'508'608,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	44,98		1'508'608,00
10/07/2018				
	SOMMANO mq	44,98	8,00	359,84
320 / 370 05.01.06 10/07/2018	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES M_RI_GRE *[50*2,4]	120,00		
	SOMMANO mq	120,00	34,94	4'192,80
321 / 371 05.01.07 10/07/2018	RIVESTIMENTO IN PVC M_RI_PVC *[170*2] Interventi puntuali *30,00	340,00 30,00		
	SOMMANO mq	370,00	35,05	12'968,50
322 / 372 00.01.01 10/07/2018	OPERAIO COMUNE Pavimenti e rivestimenti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	33,38	267,04
323 / 373 00.01.02 10/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Pavimenti e rivestimenti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	37,17	297,36
324 / 374 00.01.03 10/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Pavimenti e rivestimenti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	40,06	320,48
325 / 375 07.02.01 10/07/2018	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO CLASSE A1 PER INTERNI CON STAFFAGGIO SISMICO Fasce di compensazione perimetrali controsoffitti a quadrotti a tenuta *[124,55+5,86] Fasce di compensazione *46,47 Interventi puntuali *15,00	130,41 46,47 15,00		
	SOMMANO mq	191,88	40,55	7'780,73
326 / 376 07.02.03 28/01/2022	VELETTE VERTICALI IN GESSO RIVESTITO CLASSE A1 CON STAFFAGGIO SISMICO Vele verticali H300-H270 *[2,60+3,87+3,76]*[3-2,7] H290-H270 *7,97*[2,90-2,70]	3,07 1,59		
	SOMMANO mq	4,66	50,00	233,00
327 / 377 07.02.05 10/07/2018	CONTROSOFFITTO METALLICO IN QUADROTTI 60x60 cm CON STAFFAGGIO SISMICO Connettivo n.30 (2°FASE) *56,61 Interventi puntuali *5,00	56,61 5,00		
	SOMMANO mq	61,61	55,03	3'390,40
328 / 378 07.02.06 10/07/2018	CONTROSOFFITTO METALLICO IN QUADROTTI 60x60 cm CLASSIFICAZIONE IGIENICITA' CON STAFFAGGIO SISMICO A TENUTA Crisotati n.03 *5,76 Infetto n.04 *5,76 Pezzi grossi n.05 *5,76 Processazione n.06 *16,56 Processazione-Riduzione 1 n.08 *18,00 Processazione-Riduzione 2 n.10 *19,80 Area processatori n.11 *10,95 Biopsie n.12 *14,40	5,76 5,76 5,76 16,56 18,00 19,80 10,95 14,40		
	A R I P O R T A R E	96,99		1'538'418,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	96,99		1'538'418,15
	Linea 1 n.13 *36,51 Citologia n.33 *10,80 Interventi puntuali *15,00	36,51 10,80 15,00		
	SOMMANO mq	159,30	65,04	10'360,87
329 / 379 07.02.07 10/07/2018	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA SPESSORE 40 MM Accettazione n.02 *6,16 Box fotocopie n.09 *4,23 Controllo criostati n.23 *1,82 Coordinamento n.24 *2,80 WC n.25 *2,38 WC n.26 *2,36 Antibagno n.27 *7,91 WCH n.28 *4,87 Doccia emergenza n.29 *3,40 Lavaggio n.32 *6,33	6,16 4,23 1,82 2,80 2,38 2,36 7,91 4,87 3,40 6,33		
	SOMMANO mq	42,26	35,02	1'479,95
330 / 380 07.02.08 11/07/2018	CONTROSOFFITTO EI 90 IN LASTRE DI CALCIOSILICATO 15+15+15 mm CON STAFFAGGIO SISMICO Linea 1 n.13 *1,00	1,00		
	SOMMANO mq	1,00	164,58	164,58
331 / 381 07.03.01 10/07/2018	CANALI AUTOPORTANTI ORIZZONTALI RESISTENTI AL FUOCO EI 120 Canale impianti esterno reparto *7,50*[0,30+0,50+0,30+0,50] Canale impianti in 01 Disimpegno *2,02*[0,30+0,50+0,30+0,50]	12,00 3,23		
	SOMMANO mq	15,23	180,19	2'744,29
332 / 382 07.03.02 10/07/2018	RIVESTIMENTO PROTETTIVO R 60 IN LASTRE DI CALCIOSILICATO PER TRAVI SPESSORE 30 MM Trave tra 01 Disimpegno e 02 Accettazione *2,22*[0,10+0,25+0,10]	1,00		
	SOMMANO mq	1,00	120,14	120,14
333 / 383 00.01.01 10/07/2018	OPERAIO COMUNE Controsoffitti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	33,38	267,04
334 / 384 00.01.02 10/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Controsoffitti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	37,17	297,36
335 / 385 00.01.03 10/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Controsoffitti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	40,06	320,48
336 / 386 08.REG.E.18 .02.a 10/07/2018	INTONACO CIVILE su superfici interne Soffitti (int. puntuali) *100,00 Interventi puntuali *50,00	100,00 50,00		
	SOMMANO mq	150,00	19,34	2'901,00
337 / 387 08.REG.E.18	RASATURA PREMISCELATA Interventi puntuali *50,00	50,00		
	A R I P O R T A R E	50,00		1'557'073,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	50,00		1'557'073,86
22.00 10/07/2018	SOMMANO mq	50,00	4,54	227,00
338 / 388 10.03.01 10/07/2018	OPERE MORTE PER MURI DI QUALSIASI SPESSORE Porte 85x210 - P_IM_AL_04 *2,00*[2,2+,95+2,2] Porte 90x210 - P_IM_AL_02 - P_IM_AL_05 - P_IM_REI_03 *8,00*[2,2+1+2,2] Porte 120x210 - P_IM_AL_03 - P_IM_AL_07 - P_IM_REI_09-11 *6,00*[2,2+1,3+2,2] Porta provvisoria 150x210 *[2,10+1,50+2,10]	10,70 43,20 34,20 5,70		
	SOMMANO m	93,80	5,60	525,28
339 / 389 10.03.02 10/07/2018	PORTA INTERNA IN LEGNO LAMINATO E CASSAPORTA IN ALLUMINIO P_IM_AL_02 - 90x210 *3,00*0,90*2,100 P_IM_AL_03 - 120x210 *3,00*1,20*2,100 P_IM_AL_04 - 85x210 (rottraslante) *2,00*0,85*2,100 P_IM_AL_05 - 90x210 (scorrevole) *3,00*0,90*2,100 P_IM_AL_07 - 120x210 (scorrevole) *1,20*2,100	5,67 7,56 3,57 5,67 2,52		
	SOMMANO mq	24,99	385,02	9'621,65
340 / 390 10.02.01 10/07/2018	PARETE INTERNA IN ALLUMINIO E VETRO Prospetto 6 *[1,15+7*1,25+1,27]*2,400 Prospetto 7 *2,75*2,400 Prospetto 8 *[1,51+1,51]*[3,00-2,40] [1,30+0,50]*2,400 Prospetto 9 *0,56*2,400 Prospetto 10 *1,06*[2,4+,6] Prospetto 11 *[,98+1,65]*[2,4+,6] Prospetto 12 *1,00*[3-2,4] [1,90+2,00+1,92]*[3,00-1,15] Prospetto 13 *[1,44+2,08+2,08+2,11]*[2,40-1,15] Prospetto 14 *[1,61+1,61]*[3,00-1,15] 1,11*[2,40-1,15] Prospetto 15 *1,85*[2,40-1,15] Prospetto 16 *1,28*[3,00-2,35] [1,68+1,70]*[3,00-1,15] Prospetto 17 *1,28*3,000 [1,85+1,43+0,84]*[3,00-1,15] Prospetto 19 *[1,29+1,30+1,27]*2,400 Prospetto 22 *1,25*2,400	26,81 6,60 1,81 4,32 1,34 3,18 7,89 0,60 10,77 9,64 5,96 1,39 2,31 0,83 6,25 3,84 7,62 9,26 3,00		
	SOMMANO mq	113,42	450,19	51'060,55
341 / 391 10.02.08 10/07/2018	PARETE INTERNA IN ALLUMINIO E VETRO CON VENEZIANA INTERNA Prospetto 18 *[1,28+4*1,68]*2,400 F_IM_AL_01 (vetrata banco accettazione) *1,70*1,300	19,20 2,21		
	SOMMANO mq	21,41	510,20	10'923,38
342 / 392 10.02.02 10/07/2018	MAGGIORI ONERI PER INSERIMENTO PORTA SU PARETE IN VETRO P_IF_VE_05 (Prospetto 6) *3,00 P_IF_VE_02 (Prospetto 8) *1,00 P_IF_PVC_01 (Prospetto 8) *2,00 P_IF_PVC_01 (Prospetto 9) *2,00 P_IF_VE_03 (Prospetto 11) *1,00 P_IF_VE_03 (Prospetto 12) *1,00 P_IF_VE_05 (Prospetto 13) *1,00 P_IF_VE_03 (Prospetto 13) *1,00 P_IF_VE_02 (Prospetto 17) *1,00 P_IF_VE_06 (Prospetto 18) *1,00 P_IF_VE_06 (Prospetto 19) *1,00 P_IF_VE_08 (Prospetto 22) *1,00	3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO n	16,00	260,00	4'160,00
	A R I P O R T A R E			1'633'591,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'633'591,72
343 / 393 10.06.06 10/07/2018	PORTA INTERBLOCCATA SINGOLA ANTA 90x235 cm P_IF_VE_03 (Prospetto 12) *1,00 P_IF_VE_03 (Prospetto 13) *1,00	1,00 1,00		
	SOMMANO n	2,00	6'016,16	12'032,32
344 / 394 10.06.07 10/07/2018	PORTA INTERBLOCCATA SINGOLA ANTA 120x235 cm P_IF_VE_05 (Prospetto 13) *1,00	1,00		
	SOMMANO n	1,00	6'294,46	6'294,46
345 / 395 10.06.08 10/07/2018	PORTA RAPIDA IN PVC 150x240 cm P_IF_PVC_01 (Prospetto 8) *2,00 P_IF_PVC_01 (Prospetto 9) *2,00	2,00 2,00		
	SOMMANO n	4,00	9'962,96	39'851,84
346 / 396 10.03.04 10/07/2018	LAVORO AGGIUNTIVO PER PORTA A SCORRERE INTERNA/ESTERNA P_IF_VE_05 (Prospetto 6) *3,00 P_IF_VE_03 (Prospetto 11) *1,00 P_IM_AL_05 *3,00 P_IM_AL_07 *1,00	3,00 1,00 3,00 1,00		
	SOMMANO n	8,00	150,00	1'200,00
347 / 397 10.03.05 10/07/2018	SOVRAPPREZZO PER PORTA ROTOTRASLANTE P_IM_AL_04 *2,00	2,00		
	SOMMANO n	2,00	400,00	800,00
348 / 398 10.02.04 10/07/2018	SOVRAPPREZZO PER INSERIMENTO DI SCIVOLO PASSADOCUMENTI SU SERRAMENTO INTERNO VETRATO F_IM_AL_01 (vetrata banco accettazione) *1,00	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	300,00	300,00
349 / 399 10.02.09 10/07/2018	SOVRAPPREZZO PER FASCIA IN HPL STAMPATO F_IM_AL_01 (vetrata banco accettazione) *1,70	1,70		
	SOMMANO m	1,70	45,00	76,50
350 / 400 10.04.02 NP 18/12/2021	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 900-1000-1100x2100 MM COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA P_IM_REI_03 *2,00	2,00		
	SOMMANO n	2,00	930,37	1'860,74
351 / 401 10.04.04 10/07/2018	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 1200-(900+300)-(600+600)-1300x2100 COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA P_IM_REI_09 *2,00	2,00		
	SOMMANO n	2,00	1'150,38	2'300,76
352 / 402 10.04.06 10/07/2018	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 1500-(900+600)-(1200+300)x2100 COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA Porta provvisoria 150x210 *1,00	1,00		
	SOMMANO n	1,00	1'300,00	1'300,00
	A R I P O R T A R E			1'699'608,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'699'608,34
353 / 403 00.01.01 10/07/2018	OPERAIO COMUNE Serramenti interni *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	33,38	267,04
354 / 404 00.01.02 10/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Serramenti interni *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	37,17	297,36
355 / 405 00.01.03 10/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Serramenti interni *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	40,06	320,48
356 / 406 11.01.14 10/07/2018	SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO/LEGNO - PANNELLO ALETTATO Serramento locale provvisorio UTA *1,05*1,700	1,79		
	SOMMANO mq	1,79	726,87	1'301,10
357 / 407 11.01.04 28/01/2022	SOVRAPPREZZO AGLI INFISSI IN ALLUMINIO PER INSERIMENTO GRIGLIA AFONICA Serramento locale provvisorio UTA *1,05*1,700	1,79		
	SOMMANO mq	1,79	300,00	537,00
358 / 408 11.01.15 10/07/2018	RETE PARAINSETTI Serramento locale provvisorio UTA *1,05*1,700	1,79		
	SOMMANO mq	1,79	25,00	44,75
359 / 409 00.01.01 10/07/2018	OPERAIO COMUNE Serramenti esterni *3,00	3,00		
	SOMMANO h	3,00	33,38	100,14
360 / 410 00.01.02 10/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Serramenti esterni *3,00	3,00		
	SOMMANO h	3,00	37,17	111,51
361 / 411 00.01.03 10/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Serramenti esterni *3,00	3,00		
	SOMMANO h	3,00	40,06	120,18
362 / 412 13.01.01 11/07/2018	TINTEGGIATURA INTERNA CON IDROPITTURA LAVABILE Controsoffitto in lastre di gesso rivestito Fasce di compensazione perimetrale controsoffitti a quadrotti *[46,46+13,11+13,70+5,86+13,17+18,69+26,54+4,87+5,04+4,84+6,38] Controsoffitti a lastra - Locale carrelli n.07 *9,31 Interventi puntuali *15,00 Controsoffitto EI 120 13 Linea 1 *1,00 Valette verticali in gesso rivestito H300 - H270 *[2,60+3,87+3,76]*[3,00-2,70] H290 - H270 *7,97*[2,90-2,70] Canali autoportanti orizzontali Canale impianti esterno reparto *7,50*[0,30+0,50+0,30+0,50]	158,66 9,31 15,00 1,00 3,07 1,59 12,00		
	A R I P O R T A R E	200,63		1'702'707,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	200,63		1'702'707,90
	Canale impianti in 01 Disimpegno *2,02*[0,30+0,50+0,30+0,50]	3,23		
	Soffitti			
	02 Accettazione *17,49	17,49		
	21 Locale elettrico *5,66	5,66		
	23 Controllo criostati *5,69	5,69		
	24 Coordinamento *8,43	8,43		
	34 Atrio ascensori *6,04	6,04		
	35 Locale elettrico *0,89	0,89		
	Pareti			
	21 Locale elettrico *9,75*3,000	29,25		
	-0,90*2,100	-1,89		
	-1,05*1,700	-1,79		
	35 Locale elettrico *3,80*3,000	11,40		
	-0,90*2,100	-1,89		
	Sommano positivi mq	288,71		
	Sommano negativi mq	-5,57		
	SOMMANO mq	283,14	8,51	2'409,52
363 / 413	RIVESTIMENTO INTERNO CON SMALTO ALL'ACQUA			
13.01.03	Disimpegno n.01 *7,96*2,400	19,10		
11/07/2018	-2,00*1,20*2,100	-5,04		
	Accettazione n.02 *13,21*3,000	39,63		
	7,14*2,700	19,28		
	2,00*-1,20*2,100	-5,04		
	-2,00*1,100	-2,20		
	-1,25*1,450	-1,81		
	Criostati n.03 *9,54*[2,70-2,00]	6,68		
	3,59*[2,70-2,40]	1,08		
	-1,25*[0,75+1,45-2,00]	-0,25		
	Infetto n.04 *9,59*[2,70-2,00]	6,71		
	3,63*[2,70-2,40]	1,09		
	-1,25*[0,75+1,45-2,00]	-0,25		
	Pezzi grossi n.05 *9,53*[2,70-2,00]	6,67		
	3,58*[2,70-2,40]	1,07		
	-1,25*[0,75+1,45-2,00]	-0,25		
	Precassazione n.06 *[19,32+6,09]*[2,40-2,00]	10,16		
	-1,25*[0,75+1,45-2,00]	-0,25		
	-1,20*[2,10-2,00]	-0,12		
	Locale carrelli n.07 *3,29*[2,40-2,00]	1,32		
	-1,25*[0,75+1,45-2,00]	-0,25		
	Processazione n.08 *[7,72+10,91]*[2,70-2,00]	13,04		
	8,21*[2,70-2,40]	2,46		
	1,11*[2,70-2,40]	0,33		
	-1,25*[0,75+1,45-2,00]	-0,25		
	-2,00*1,00*[0,75+1,45-2,00]	-0,40		
	Box fotocopie n.09 *4,73*2,400	11,35		
	Processazione n.10 *7,79*[2,70-2,00]	5,45		
	-1,10*[0,75+1,45-2,00]	-0,22		
	-2,00*1,20*[0,75+1,45-2,00]	-0,48		
	[2,08+2,08+2,11+0,98]*[2,70-2,40]	2,18		
	Area processatori n.11 *4,88*2,400	11,71		
	Biopsie n.12 *[6,05+3,26]*[2,70-2,00]	6,52		
	-2,00*1,00*[0,75+1,45-2,00]	-0,40		
	-1,20*[0,75+1,45-2,00]	-0,24		
	1,84*[2,70-2,40]	0,55		
	[1,28+1,44]*[2,70-2,40]	0,82		
	Linea 1 n.13 *[6,59+13,04]*[2,70-2,40]	5,89		
	-1,20*[0,75+1,45-2,00]	-0,24		
	-1,20*[2,70-2,40]	-0,36		
	Controllo criostati n.23 *6,98*3,000	20,94		
	4,00*2,700	10,80		
	-0,90*2,100	-1,89		
	-1,05*1,700	-1,79		
	Coordinamento n.24 *8,25*3,000	24,75		
	2,00*0,73*2,700	3,94		
	A R I P O R T A R E	211,79		1'705'117,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	211,79		1'705'117,42
	3,87*[2,70-2,40]	1,16		
	-1,05*1,700	-1,79		
	-0,90*2,100	-1,89		
	Connettivo n.30 (2°FASE) *111,11*2,400	266,66		
	-3,86*2,400	-9,26		
	-7,97*2,400	-19,13		
	[-1,06-0,98-1,65]*2,400	-8,86		
	-1,00*2,400	-2,40		
	[-1,90-2,00-1,92]*1,250	-7,28		
	-1,50*2,100	-3,15		
	7,00*-0,90*2,100	-13,23		
	5,00*-1,20*2,100	-12,60		
	-1,24*2,270	-2,81		
	-2,00*1,100	-2,20		
	Sala conferenze n.31 *12,87*2,900	37,32		
	[0,70+0,70]*2,700	3,78		
	-3,00*1,05*1,700	-5,36		
	Citologia n.33 *19,43*2,700	52,46		
	-3,00*1,05*1,700	-5,36		
	-0,90*2,100	-1,89		
	Atrio ascensori n.34 *10,83*3,000	32,49		
	-2,00*1,20*2,100	-5,04		
	Sommano positivi mq	627,39		
	Sommano negativi mq	-123,98		
	SOMMANO mq	503,41	12,02	6'050,99
364 / 414 00.01.01 11/07/2018	OPERAIO COMUNE Opere da pittore *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	33,38	267,04
365 / 415 00.01.02 11/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Opere da pittore *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	37,17	297,36
366 / 416 00.01.03 11/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Opere da pittore *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	40,06	320,48
367 / 417 14.02.04 11/07/2018	BANCONE ACCETTAZIONE - ANATOMIA PATOLOGICA (piano quarto) 1,00	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	2'500,00	2'500,00
368 / 418 14.01.01 11/07/2018	PARASPIGOLI 51,00	51,00		
	SOMMANO n	51,00	24,00	1'224,00
369 / 419 14.01.02 11/07/2018	FASCIA PARACOLPI 69,81	69,81		
	SOMMANO m	69,81	28,00	1'954,68
370 / 420 05.02.01 11/07/2018	CAMINI DI AERAZIONE IN COPERTURA Camini in copertura *8,00	8,00		
	SOMMANO n	8,00	450,18	3'601,44
	A R I P O R T A R E			1'721'333,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'721'333,41
	P4 - Piano 4° - FASE 3 (SpCat 7)			
371 / 76 01.01.01 27/06/2018	DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURE INTERNE ED ESTERNE IN LATERIZIO O ALTRO MATERIALE divisori tra 16-17-18-19 *[3,41+2,40+0,75+3,80+5,50+3,70+0,62+0,40]*0,150*3,000 a detrarre fori *-0,90*0,150*2,100 a detrarre fori *-1,20*0,150*2,100 a detrarre fori *-1,70*0,150*2,100 divisori tra 20-21-22-25-48 *[1,03+0,74+4,46+0,62+0,55+0,62+0,55+4,65+4,46+0,24+0,57+0,24+0,43+0,55+0,43+0,55+15,40+0,15+0,40+0,30+0,66]*0,150*3,000 a detrarre fori *-0,90*0,150*2,100 a detrarre fori *-4,00*1,20*0,150*2,100 a detrarre fori *-1,40*0,150*2,100 a detrarre fori *-1,70*0,150*2,100 Interventi puntuali *2,00	9,26 -0,28 -0,38 -0,54 16,92 -0,28 -1,51 -0,44 -0,54 2,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	28,18 -3,97		
	SOMMANO mc	24,21	142,52	3'450,41
372 / 77 01.01.03 28/06/2018	APERTURA ED ALLARGAMENTO DI FORI PORTA E FORI FINESTRA Locale tecnico n.19 - Apertura foro finestra *1,00 Linea 5 n.18 - Allargamento foro finestra *1,00 Archivio blocchetti n.22a - Apertura foro porta 120x210 *1,00 Tisaneria n.22b - Apertura foro porta 90x210 *1,00	1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO n	4,00	170,04	680,16
373 / 78 01.01.04 27/06/2018	APERTURA DI FORI PER PASSAGGIO IMPIANTI Fori per DN 300 per espulsione cappe (tra P4 e sottotetto) *2,00*0,40*0,400 Fori per DN 300 per espulsione cappe (tra sottotetto e copertura) *2,00*0,40*0,400 Asola per tubi 90x20 cm (tra P4 e sottotetto) *0,90*0,200	0,32 0,32 0,18		
	SOMMANO mq	0,82	420,33	344,67
374 / 79 01.REG.E.05 .15.00 22/06/2018	DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI Interventi puntuali *50,00	50,00		
	SOMMANO mq	50,00	6,89	344,50
375 / 80 01.REG.E.05 .07.b 27/06/2018	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno Porte 90x210 *1,00 Porte 100x210 *1,00 Porte 120x210 *5,00 Porte 140x210 *1,00 Porte 170x210 *1,00 Porta locale provvisorio UTA 150x210 *1,00	1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO n	10,00	17,09	170,90
376 / 81 01.01.07 25/06/2018	RASCHIATURA DELLE TINTEGGIATURE ESISTENTI Interventi puntuali *50,00	50,00		
	SOMMANO mq	50,00	4,00	200,00
377 / 82 01.REG.E.05 .16.a 25/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI interni su muratura in laterizio Interventi puntuali *50,00	50,00		
	SOMMANO mq	50,00	13,12	656,00
378 / 83	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso,			
	A R I P O R T A R E			1'727'180,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'727'180,05
01.REG.E.05 .18.b 28/06/2018	gessorivestito e laterizio Disidratatori-Laboratorio n.16 *15,82 Disimpegno n.17 *5,30 Accettazione laboratorio n.18 *9,20 Disimpegno n.25 *2,93 Connettivo n.48 (3°FASE) *24,50 Ribassamenti aree non controsoffittate Laboratorio n.19 *2,23 Laboratorio campioni 1 n.20 *[7,33+9,04] Laboratorio n.21 *[5,13+2,65] Laboratorio Immunoistochimica n.23 *4,26	15,82 5,30 9,20 2,93 24,50 2,23 16,37 7,78 4,26		
	SOMMANO mq	88,39	12,33	1'089,85
379 / 84 01.REG.E.05 .14.b 28/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI in gesso rivestito Valette dei ribassamenti a soffitto Laboratorio n.19 *3,60*[3,00-2,55] Laboratorio campioni 1 n.20 *[7,65+7,7]*[3,00-2,47] Laboratorio n.21 *[4,65+4,66]*[3,00-2,47] Laboratorio Immunoistochimica n.23 *5,00*[3,00-2,48]	1,62 8,14 4,93 2,60		
	SOMMANO mq	17,29	21,71	375,37
380 / 85 01.05.02 11/07/2018	RIMOZIONE E RECUPERO DI SERRAMENTI ESTERNI Serramento alettato in locale provvisorio UTA *1,05*1,700	1,79		
	SOMMANO mq	1,79	35,00	62,65
381 / 86 01.REG.E.05 .21.c 28/06/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti freddi (gres, ecc.) Disimpegno n.20 - Rampa di accesso *2,84	2,84		
	SOMMANO mq	2,84	20,37	57,85
382 / 87 01.02.04 28/06/2018	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO SOPRAELEVATO Disidratatori-Laboratorio n.16 *24,10 Disimpegno n.17 *5,30 Accettazione laboratorio n.18 *9,20 Laboratorio n.19 *14,53 Laboratorio campioni 1 n.20 *33,81 Laboratorio n.21 *16,77 Laboratorio campioni n.22 *98,19 Laboratorio Immunoistochimica n.23 *25,06 Disimpegno n.25 *2,93 Connettivo n.48 (3° FASE) *24,75	24,10 5,30 9,20 14,53 33,81 16,77 98,19 25,06 2,93 24,75		
	SOMMANO mq	254,64	15,02	3'824,69
383 / 88 01.06.03.d 28/06/2018	RIMOZIONE DI ARREDI FISSI E MOBILI - Piano quarto (fase 3) 1,00	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	400,00	400,00
384 / 89 00.01.01 28/06/2018	OPERAIO COMUNE Demolizioni e rimozioni *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	33,38	333,80
385 / 90 00.01.02 28/06/2018	OPERAIO QUALIFICATO Demolizioni e rimozioni *10,00	10,00		
	SOMMANO h	10,00	37,17	371,70
	A R I P O R T A R E			1'733'695,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'733'695,96
386 / 91 00.01.03 28/06/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Demolizioni e rimozioni *10,00			
		10,00		
	SOMMANO h	10,00	40,06	400,60
387 / 421 03.02.01 NP 11/07/2018	PARETE SINGOLA IN GESSO RIVESTITO MI-00 *91,11 Interventi puntuali *10,00			
		91,11		
		10,00		
	SOMMANO mq	101,11	59,02	5'967,51
388 / 422 03.02.03 NP 19/12/2021	PARETE SINGOLA IN GESSO RIVESTITO EI90 MI-02 *59,95 MI-02.1 *30,75 MI-02.2 *12,19 Chiusura foro provvisorio FASE 2° *[2,20*1,60] Interventi puntuali *10,00			
		59,95		
		30,75		
		12,19		
		3,52		
		10,00		
	SOMMANO mq	116,41	64,04	7'454,90
389 / 423 03.02.06 NP 11/07/2018	CONTROPARETE IN GESSO RIVESTITO sp. 100 mm Rifodera su di un lato della parete completa EI90 MI-02.1 *30,75 Rifodera su entrambi i lati della parete completa EI90 MI-02.2 *[2*12,19] MI-05 *1,51 MI-05.1 *174,13 Chiusura foro provvisorio FASE 2° *[2,2*1,6] Interventi puntuali *20,00			
		30,75		
		24,38		
		1,51		
		174,13		
		3,52		
		20,00		
	SOMMANO mq	254,29	42,00	10'680,18
390 / 424 03.02.07 NP 29/01/2022	INTONACO A SECCO PER INTERNI EI 60 (PLACCAGGIO STRUTTURE ESISTENTI) MI-08 *[2*3,09]			
		6,18		
	SOMMANO mq	6,18	30,90	190,96
391 / 425 00.01.01 11/07/2018	OPERAIO COMUNE Murature interne ed esterne *8,00			
		8,00		
	SOMMANO h	8,00	33,38	267,04
392 / 426 00.01.02 11/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Murature interne ed esterne *8,00			
		8,00		
	SOMMANO h	8,00	37,17	297,36
393 / 427 00.01.03 11/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Murature interne ed esterne *8,00			
		8,00		
	SOMMANO h	8,00	40,06	320,48
394 / 428 18.01.20 11/07/2018	ONERI PER LO SPOSTAMENTO DELLE TRAVI DI RIPARTIZIONE NEL LOCALE UTA DEFINITIVO 1,00			
		1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	500,00	500,00
	A R I P O R T A R E			1'759'774,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'759'774,99
395 / 429 06.01.10 11/07/2018	PAVIMENTO GALLEGGIANTE (FLOTTANTE) CON FINITURA IN GRES Locale tecnico n.19 *23,66	23,66		
	SOMMANO mq	23,66	55,00	1'301,30
396 / 430 06.01.07 11/07/2018	PAVIMENTO GALLEGGIANTE (FLOTTANTE) S_I_05.1 Taglio e colorazione n.14 *72,15 Linea 2 n.15 *26,69 Linea 3 n.16 *24,09 Linea 4 n.17 *21,41 Linea 5 n.18 *23,28 S_I_05 Disimpegno n.20 *2,93 Archivio blocchetti n.22a *11,72 Tisaneria n.22b *10,13 Connettivo n.30 (3°FASE) *49,00*1,100	72,15 26,69 24,09 21,41 23,28 2,93 11,72 10,13 53,90		
	SOMMANO mq	246,30	40,04	9'861,85
397 / 431 06.01.04.a 11/07/2018	PAVIMENTO IN PVC AUTOPOSANTE S_I_05 Disimpegno n.20 *2,93 Archivio blocchetti n.22a *11,72 Tisaneria n.22b *10,13 Connettivo n.30 (3° FASE) *49,00*1,100 Interventi puntuali *10,00	2,93 11,72 10,13 53,90 10,00		
	SOMMANO mq	88,68	56,52	5'012,19
398 / 432 06.01.04.b 12/07/2018	PAVIMENTO IN PVC AUTOPOSANTE SIGILLATO S_I_05.1 14 Taglio e colorazione *72,15 15 Linea 2 *26,69 16 Linea 3 *24,07 17 Linea 4 *21,41 18 Linea 5 *23,28 Interventi puntuali *15,00	72,15 26,69 24,07 21,41 23,28 15,00		
	SOMMANO mq	182,60	69,06	12'610,36
399 / 433 06.01.04.c 11/07/2018	BATTISCOPA IN PVC SEMI-RIGIDO Pavimento in PVC autoposante 20 Disimpegno *[6,87-1,2-1,2] 22a Archivio blocchetti *[13,98-1,2] 22b Tisaneria *[12,84-0,90] 30 Connettivo (fase 3) *[52,85-1,20-0,90-1,20-1,20-1,20-1,20-1,20] Pavimento in PVC autoposante sigillato 14 Taglio e colorazione *[35,37+14,52-1,20-1,20] 15 Linea 2 *[22,38-1,20] 16 Linea 3 *[19,56-1,20] 17 Linea 4 *[18,91-1,20] 18 Linea 5 *[19,65-1,20] Pavimenti in gres 19 Locale tecnico *[20,36-1,20] Interventi puntuali *10,00	4,47 12,78 11,94 43,55 47,49 21,18 18,36 17,71 18,45 19,16 10,00		
	SOMMANO m	225,09	12,50	2'813,63
400 / 434 05.01.07 11/07/2018	RIVESTIMENTO IN PVC M_RL_PVC *[130*2] Interventi puntuali *25,00	260,00 25,00		
	A R I P O R T A R E	285,00		1'791'374,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	285,00		1'791'374,32
401 / 435 00.01.01 11/07/2018	OPERAIO COMUNE Pavimenti e rivestimenti *8,00	SOMMANO mq 285,00	35,05	9'989,25
		8,00		
		SOMMANO h 8,00	33,38	267,04
402 / 436 00.01.02 11/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Pavimenti e rivestimenti *8,00	8,00		
		SOMMANO h 8,00	37,17	297,36
403 / 437 00.01.03 11/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Pavimenti e rivestimenti *8,00	8,00		
		SOMMANO h 8,00	40,06	320,48
404 / 438 07.02.01 11/07/2018	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO CLASSE A1 PER INTERNI CON STAFFAGGIO SISMICO Fasce di compensazione perimetrale controsoffitti a quadrotti *[3,43+6,45+19,72+9,96+7,04+8,82+6,77+10,48+9,50] Interventi puntuali *10,00	82,17 10,00		
		SOMMANO mq 92,17	40,55	3'737,49
405 / 439 07.02.03 20/12/2021	VELETTE VERTICALI IN GESSO RIVESTITO CLASSE A1 CON STAFFAGGIO SISMICO Velette verticali Connettivo n.30 (3°FASE) *2,90*[2,4-2,2] 1,85*[2,4-2,2] H300 - H270 *[4,20+3,63]*[3,00-2,70] H270 - H240 *5,78*[2,70-2,40] H240 - H220 *[1,84+2,87]*[2,40-2,20]	0,58 0,37 2,35 1,73 0,94		
		SOMMANO mq 5,97	50,00	298,50
406 / 440 07.02.05 11/07/2018	CONTROSOFFITTO METALLICO IN QUADROTTI 60x60 cm CON STAFFAGGIO SISMICO Connettivo n.30 (3° FASE) *18,99 Interventi puntuali *5,00	18,99 5,00		
		SOMMANO mq 23,99	55,03	1'320,17
407 / 441 07.02.06 11/07/2018	CONTROSOFFITTO METALLICO IN QUADROTTI 60x60 cm CLASSIFICAZIONE IGIENICITA' CON STAFFAGGIO SISMICO A TENUTA Taglio e colorazione n.14 *[14,40+9,72] Linea 2 n.15 *16,20 Linea 3 n.16 *17,28 Linea 4 n.17 *14,40 Linea 5 n.18 *12,96 Interventi puntuali *10,00	24,12 16,20 17,28 14,40 12,96 10,00		
		SOMMANO mq 94,96	65,04	6'176,20
408 / 442 07.02.07 20/12/2021	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA SPESSORE 40 MM Fasce ribassate 22a Archivio blocchetti *2,52 22b Tisaneria *2,18	2,52 2,18		
		SOMMANO mq 4,70	35,02	164,59
409 / 443 07.02.08	CONTROSOFFITTO EI 90 IN LASTRE DI CALCIOSILICATO 15+15+15 mm CON STAFFAGGIO SISMICO			
	A R I P O R T A R E			1'813'945,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'813'945,40
11/07/2018	Taglio e colorazione n.14 *30,00 Veelette verticali H300-H240 *5,90*[3-2,40] H300-H240 *1,00*[3-2,4] Interventi puntuali *5,00	30,00 3,54 0,60 5,00		
	SOMMANO mq	39,14	164,58	6'441,66
410 / 444 07.03.05 12/07/2018	BOTOLA DI ISPEZIONE PER CONTROSOFFITTI EI90 Taglio e colorazione n.14 *12,00	12,00		
	SOMMANO n	12,00	600,17	7'202,04
411 / 445 07.03.02 11/07/2018	RIVESTIMENTO PROTETTIVO R 60 IN LASTRE DI CALCIOSILICATO PER TRAVI SPESSORE 30 MM Trave passante sopra 15 Linea 2 e 30 Connettivo *15,40*[0,55+0,50+0,55] Trave passante sopra 30 Connettivo *1,84*[0,55+0,55+0,55] Trave passante sopra 21 Locale elettrico *2,62*[0,55+0,20+0,55]	24,64 3,04 3,41		
	SOMMANO mq	31,09	120,14	3'735,15
412 / 446 00.01.01 11/07/2018	OPERAIO COMUNE Controsoffitti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	33,38	267,04
413 / 447 00.01.02 11/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Controsoffitti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	37,17	297,36
414 / 448 00.01.03 11/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Controsoffitti *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	40,06	320,48
415 / 449 08.REG.E.18 .02.a 11/07/2018	INTONACO CIVILE su superfici interne Soffitti (int. puntuali) *50,00 Interventi puntuali *50,00	50,00 50,00		
	SOMMANO mq	100,00	19,34	1'934,00
416 / 450 08.REG.E.18 .22.00 11/07/2018	RASATURA PREMISCELATA Interventi puntuali *50,00	50,00		
	SOMMANO mq	50,00	4,54	227,00
417 / 451 10.03.01 11/07/2018	OPERE MORTE PER MURI DI QUALSIASI SPESSORE Porte 90x210 *1,00*[2,2+1+2,2] Porte 120x210 *9,00*[2,2+1,3+2,2]	5,40 51,30		
	SOMMANO m	56,70	5,60	317,52
418 / 452 10.03.02 11/07/2018	PORTA INTERNA IN LEGNO LAMINATO E CASSAPORTA IN ALLUMINIO P_IM_AL_03 - 120x210 *6,00*1,20*2,100	15,12		
	SOMMANO mq	15,12	385,02	5'821,50
419 / 453 10.02.01	PARETE INTERNA IN ALLUMINIO E VETRO Prospetto 20 *3,62*[1,55+0,30]	6,70		
	A R I P O R T A R E	6,70		1'840'509,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	6,70		1'840'509,15
11/07/2018	Prospetto 21 *[1,25+1,25+1,25]*[1,55+0,30]	6,94		
	SOMMANO mq	13,64	450,19	6'140,59
420 / 454 10.04.02 NP 19/12/2021	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 900-1000-1100x2100 MM COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA P_IM_REI_03 - 90x210 *1,00	1,00		
	SOMMANO n	1,00	930,37	930,37
421 / 455 10.04.04 11/07/2018	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 1200-(900+300)-(600+600)-1300x2100 COMPRESO IMBOTTE IN LAMIERA P_IM_REI_09 *1,00 P_IM_REI_11 *2,00	1,00 2,00		
	SOMMANO n	3,00	1'150,38	3'451,14
422 / 456 00.01.01 11/07/2018	OPERAIO COMUNE Serramenti interni *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	33,38	267,04
423 / 457 00.01.02 11/07/2018	OPERAIO QUALIFICATO Serramenti interni *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	37,17	297,36
424 / 458 00.01.03 11/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Serramenti interni *8,00	8,00		
	SOMMANO h	8,00	40,06	320,48
425 / 459 11.ER.B02.0 6.77 11/07/2018	RICOLLOCAMENTO DI INFISSI Riposizionamento infisso in locale Tisaneria n.22b *1,05*1,700	1,79		
	SOMMANO mq	1,79	57,12	102,24
426 / 460 11.01.14 29/01/2022	SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO/LEGNO - PANNELLO ALETTATO F_EM_GRI_02 *1,10*2,310	2,54		
	SOMMANO mq	2,54	726,87	1'846,25
427 / 461 11.01.04 29/01/2022	SOVRAPPREZZO AGLI INFISSI IN ALLUMINIO PER INSERIMENTO GRIGLIA AFONICA F_EM_GRI_02 *1,10*2,310	2,54		
	SOMMANO mq	2,54	300,00	762,00
428 / 462 11.01.15 11/07/2018	RETE PARAINSETTI F_EM_GRI_02 *1,10*2,310	2,54		
	SOMMANO mq	2,54	25,00	63,50
429 / 463 00.01.01 11/07/2018	OPERAIO COMUNE Serramenti esterni *3,00	3,00		
	SOMMANO h	3,00	33,38	100,14
430 / 464 00.01.02	OPERAIO QUALIFICATO Serramenti esterni *3,00	3,00		
	A R I P O R T A R E	3,00		1'854'790,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	3,00		1'854'790,26
11/07/2018				
	SOMMANO h	3,00	37,17	111,51
431 / 465 00.01.03 11/07/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO Serramenti esterni *3,00	3,00		
	SOMMANO h	3,00	40,06	120,18
432 / 466 13.01.01 11/07/2018	TINTEGGIATURA INTERNA CON IDROPITTURA LAVABILE Controsoffitto in lastre di gesso rivestito Fasce di compensazione perimetrale controsoffitti a quadrotti *[3,43+6,45+19,72+9,96+7,04+8,82+6,77+10,48+9,50] Interventi puntuali *10,00 Valette verticali in gesso rivestito *10,00 H300 - H270 *[4,20+3,63]*[3,00-2,70] H270 - H240 *5,78*[2,70-2,40] H240 - H220 *[1,84+2,87]*[2,40-2,20] Controsoffitto EI 120 14 Taglio e colorazione *29,51 Interventi puntuali *5,00 Soffitti 19 Locale tecnico *23,66 22a Archivio blocchetti *9,20 22b Tisaneria *7,96 Pareti 19 Locale tecnico *20,36*3,000 -1,20*2,100 -1,10*2,270 Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq	82,17 10,00 10,00 2,35 1,73 0,94 29,51 5,00 23,66 9,20 7,96 61,08 -2,52 -2,50 243,60 -5,02 238,58		
433 / 467 13.01.03 11/07/2018	RIVESTIMENTO INTERNO CON SMALTO ALL'ACQUA Taglio e colorazione n.14 *35,37*[2,40-2,00] 14,52*[2,70-2,00] -2,00*0,90*[0,75+1,45-2,00] 1,25*[2,70-2,40] Linea 2 n.15 *18,79*[2,70-2,00] -1,05*[2,27-2,00] 3,62*1,150 Linea 3 n.16 *[2,48+9,88]*[2,70-2,00] -2,00*1,10*[2,27-2,00] [3,62+3,77]*1,150 Linea 4 n.17 *15,19*[2,70-2,00] -2,00*1,10*[2,27-2,00] Linea 5 n.18 *19,65*[2,70-2,00] -1,10*[2,27-2,00] Archivio blocchetti n.22a *5,40*2,700 8,58*3,000 -1,20*2,100 -1,05*1,700 Tisaneria n. 22b *4,23*2,700 5,82*3,000 0,60*[2,70-2,00] 2,19*[3,00-2,00] -0,90*2,100 -2,00*1,05*1,700 Connettivo n.30 (3°FASE) *[31,76+1,58+2,93]*2,400 [8,80+7,78]*2,200 -0,90*2,100 -8,00*1,20*2,100	14,15 10,16 -0,36 0,38 13,15 -0,28 4,16 8,65 -0,59 8,50 10,63 -0,59 13,76 -0,30 14,58 25,74 -2,52 -1,79 11,42 17,46 0,42 2,19 -1,89 -3,57 87,05 36,48 -1,89 -20,16		
	A R I P O R T A R E	244,94		1'857'052,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'870'682,56
	EXT - Aree esterne (SpCat 9)			
442 / 196 12.01.01 06/07/2018	PARAPETTI E RINGHIERE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO Ringhiera a protezione del gruppo frigo esterno *[1,45+3,50+1,45]*1,100	7,04		
	SOMMANO mq	7,04	190,00	1'337,60
443 / 197 16.REG.E.03 .15.a 09/07/2018	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. Fino a cm 8,00 di spessore Trincea per corrugati *[6,60+7,20+21,40+3,80+14,03+4,00+1,00+1,50+20,00+4,70] Trincea larghezza 50 cm (gas gruppo frigo) *[5,70+6,52] Trincea larghezza 50 cm (scarico formaldeide) *9,60 Pozzetti per aerazione vespaio *4,00*1,00	84,23 12,22 9,60 4,00		
	SOMMANO m	110,05	2,24	246,51
444 / 198 01.REG.E.05 .21.c 12/07/2018	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti freddi (gres, ecc.) Interventi puntuali per allacci interni *20,00	20,00		
	SOMMANO mq	20,00	20,37	407,40
445 / 199 16.01.02 09/07/2018	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE E MARCIAPIEDI COMPRESI CORDONATE Trincea x corrugati *[6,60+7,20+21,40+3,80+14,03+4,00+1,00+1,50+20,00+4,70]*2,600 Trincea larghezza 50 cm (gas gruppo frigo) *[5,70+6,52]*0,500 Trincea larghezza 50 cm (scarico formaldeide) *9,60*0,500 Pozzetti per aerazione vespaio *4,00*1,00*1,000 Marcia piede per ingresso Gruppo Elettrogeno *3,50*1,000 Alzate gradini del marciapiede *3,00*1,00*0,140	219,00 6,11 4,80 4,00 3,50 0,42		
	SOMMANO mq	237,83	9,00	2'140,47
446 / 200 01.REG.E.05 .11.00 18/01/2022	DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Demolizione pozzetto pluviale (marciapiede zona gruploelettrogeno) *0,40*0,400*0,400	0,06		
	SOMMANO mc	0,06	168,10	10,09
447 / 201 16.01.03 09/07/2018	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA CONDOTTE. Per profondità di scavo fino a m 1,50 Trincea x corrugati *[6,60+7,20+21,40+3,80+14,03+4,00+1,00+1,50+20,00+4,70]*[(2,60+1,60)/2]*1,500 Trincea larghezza 50 cm (gas gruppo frigo) *[5,70+6,52]*0,500*1,500 Trincea larghezza 50 cm (scarico formaldeide) *9,60*0,500*1,500 Pozzetti per aerazione vespaio *4,00*1,00*1,000*1,500 Scavo temporaneo per ingresso Gruppo Elettrogeno *[(2,50+3,60)/2*1,00]*[(3,50+4,10)/2]	265,32 9,17 7,20 6,00 11,59		
	SOMMANO mc	299,28	9,00	2'693,52
448 / 202 16.01.05 09/07/2018	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA CONDOTTE. Per profondità di scavo da m 1,51 fino a m 3,50 Pozzetti per aerazione vespaio *4,00*1,00*1,000*0,500	2,00		
	SOMMANO mc	2,00	9,30	18,60
449 / 203 16.REG.E.02 .05.b 09/07/2018	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in terre compatte Scavo per alloggi pozzetti nei locali interni *10,00*1,00*1,000*1,500 Interventi in caso di intercettazione impianti *50,00	15,00 50,00		
	SOMMANO mc	65,00	113,37	7'369,05
450 / 204 20.01.03	MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE Platea provvisoria (per inserimento gruppo elettrogeno) *2,50*3,500*0,200	1,75		
	A R I P O R T A R E	1,75		1'884'905,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	1,75		1'884'905,80
29/01/2022				
	SOMMANO mc	1,75	90,00	157,50
451 / 205	DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO			
01.REG.E.05	Platea provvisoria (per inserimento gruppo elettrogeno) *2,50*3,500*0,200	1,75		
.11.00				
18/01/2022	SOMMANO mc	1,75	168,10	294,18
452 / 206	TUBO DRENANTE IN PVC DURO DN 150			
16.REG.E.99	Tubi drenanti nel vespaio di fondazione *[23+22+23+13+13]	94,00		
.04.c				
09/07/2018	SOMMANO m	94,00	5,62	528,28
453 / 207	NASTRO DI AVVERTIMENTO			
16.04.01	Corrugati linee interrate F.M. e impianti speciali *6,00*[6,60+7,20+21,40+3,80+14,03+4,00+1,00+1,50+	505,38		
09/07/2018	20,00+4,70]	12,22		
	Gas gruppo frigo *[5,70+6,52]	9,60		
	Scarico formaldeide *9,60	18,00		
	derivazioni nei locali interni *6,00*3,00			
	SOMMANO m	545,20	0,40	218,08
454 / 208	POZZETTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATI DIMENSIONI CM 40x40x40x7			
16.03.04 NP	Pozzetto per pluviale in corrispondenza del locale Gruppo elettrogeno *1,00	1,00		
01/02/2022	SOMMANO n	1,00	70,00	70,00
455 / 209	CHIUSINO IN C.A. 40 X 40 CLASSE "D" PER POZZETTI STRADALI			
16.03.06	Pozzetto per pluviale in corrispondenza del locale Gruppo elettrogeno *1,00	1,00		
10/02/2022	SOMMANO n	1,00	20,00	20,00
456 / 210	ADEGUAMENTO SCARICO PLUVIALE			
16.04.02 NP	Pozzetto per pluviale in corrispondenza del locale Gruppo elettrogeno *1,00	1,00		
29/01/2022	SOMMANO a corpo	1,00	300,00	300,00
457 / 211	POZZETTI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATI DIMENSIONI CM 60x60x60x8			
16.03.02	Pozzetti aerazione vespaio *4,00	4,00		
09/07/2018	SOMMANO n	4,00	150,00	600,00
458 / 212	CADITOIA STRADALE 60x60			
16.03.08	Pozzetti aerazione vespaio *4,00	4,00		
12/07/2018	SOMMANO n	4,00	100,00	400,00
459 / 213	SOLETTA CARRABILE PER POZZETTI			
16.03.09	Pozzetti 80x80 *4,00	4,00		
10/02/2022	Pozzetti 100x100 *6,00	6,00		
	SOMMANO n	10,00	40,00	400,00
460 / 214	CHIUSINO IN GHISA 50 X 50 CLASSE "D" PER POZZETTI STRADALI			
16.03.07	Pozzetti 60x60 *10,00	10,00		
09/07/2018	Pozzetti 80x80 *4,00	4,00		
	Pozzetti 100x100 *6,00	6,00		
	SOMMANO n	20,00	40,00	800,00
	A R I P O R T A R E			1'888'693,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'888'693,84
461 / 215 16.REG.E.03 .06.a 09/07/2018	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici Riempimenti degli scavi per alloggi pozzetti nei locali interni *[10*((1*1*1,5)-(0,76*0,76*1,40))] Trincea x corrugati *[6,60+7,20+21,40+3,80+14,03+4,00+1,00+1,50+20,00+4,70]*2,100*[0,10+0,60+0,10] Trincea larghezza 50 cm (gas gruppo frigo) *[5,70+6,52]*0,500*[0,20+0,10+0,20] Trincea larghezza 50 cm (scarico formaldeide) *9,60*0,500*[0,20+0,10+0,20] Pozzetti per aerazione vespaio *4,00*[(1*1*2)-(0,76*0,76*1,9)]	6,91 141,51 3,06 2,40 3,60		
	SOMMANO mc	157,48	24,52	3'861,41
462 / 216 16.REG.E.03 .05.a 09/07/2018	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello scavo Scavo temporaneo per ingresso Gruppo Elettrogeno *(2,50+3,60)/2*1,00]*[(3,50+4,10)/2]	11,59		
	SOMMANO mc	11,59	2,66	30,83
463 / 217 16.01.12 NP 17/01/2022	TAPPETO ERBOSO In corrispondenza dello scavo su area a verde (Gruppo elettrogeno) *4,10*3,500	14,35		
	SOMMANO mq	14,35	9,00	129,15
464 / 218 17.01.01 NP 17/01/2022	TESSUTO NON TESSUTO 400 g/mq Marciapiede zona Gruppo Elettrogeno *3,50*1,500	5,25		
	SOMMANO mq	5,25	3,30	17,33
465 / 219 16.REG.E.03 .11.00 09/07/2018	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Trincea x corrugati *[6,60+7,20+21,40+3,80+14,03+4,00+1,00+1,50+20,00+4,70]*2,250*0,600 Trincea larghezza 50 cm (gas gruppo frigo) *[5,70+6,52]*0,500*0,900 Trincea larghezza 50 cm (scarico formaldeide) *9,60*0,500*0,900 Porzione di marciapiede (Gruppo elettrogeno) *3,50*1,000*0,390	113,71 5,50 4,32 1,37		
	SOMMANO mc	124,90	26,79	3'346,07
466 / 220 16.REG.E.06 .06.a 09/07/2018	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA - inerte proveniente da scavi Scavo fino a 1.50 m Trincea x corrugati *[6,60+7,20+21,40+3,80+14,03+4,00+1,00+1,50+20,00+4,70]*2,100*1,500 Trincea larghezza 50 cm (gas gruppo frigo) *[5,70+6,52]*0,500*1,500 Trincea larghezza 50 cm (scarico formaldeide) *9,30*0,500*1,500 Pozzetti per aerazione vespaio *4,00*1,00*1,000*1,500 Scavo da 1.51 a 3.50 m Pozzetti per aerazione vespaio *4,00*1,00*1,000*0,500 Scavi a mano sez. obbligata Scavo per alloggi pozzetti nei locali interni *10,00*1,00*1,000*1,500	265,32 9,17 6,98 6,00 2,00 15,00		
	SOMMANO mc	304,47	12,69	3'863,72
467 / 221 16.REG.E.08 .11.00 29/01/2022	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE Muro di sostegno (in corrispondenza locale G.E.) *[(0,15*0,8)+(0,75*0,2)]*3,50 Marciapiede (in corrispondenza locale G.E.) *3,50*1,000*0,150 Alzate gradini marciapiede *3,00*1,00*0,140*0,150	0,95 0,53 0,06		
	SOMMANO mc	1,54	218,87	337,06
468 / 222 06.01.13 01/02/2022	FINITURA INDUSTRIALE AL QUARZO PER MASSETTI IN CALCESTRUZZO Marciapiede (in corrispondenza locale G.E.) *3,50*1,000 Alzate gradini marciapiede *3,00*1,00*0,140	3,50 0,42		
	SOMMANO mq	3,92	12,00	47,04
	A R I P O R T A R E			1'900'326,45

