

LEGENDA

INDICATORI MURATURE

M-1

Vedi abaco murature: tipologie di muro

INDICATORI SERRAMENTI

PORTE INTERNE ED ESTERNE

Codice di riferimento

Larghezza netta del foro di passaggio

Altezza netta del foro di passaggio

ELEMENTI FINESTRATI

Codice di riferimento

Larghezza

Altezza

INFISSI

PORTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO

PORTA EI (resistenza al fuoco come da legenda)

PORTA EI NORMALMENTE APERTA CON ELETTROCALAMITA, MANIGLIONE ANTIPANICO E ANTINCAMPO

PORTA ROTOTRASLANTE

PORTA SCORREVOLE ESTERNO MURO

PORTA AUTOMATICA: SCORREVOLE A SFONDAMENTO

VESTRATA PER INTERNI

LEGENDA ACCESSORI SERRAMENTI

MANIGLIONE

ELETTROMAGNETE

AUTOMATICA

SFONDAMENTO

CONTROLLO ACCESSI E CITOFONO

FERMAPORTA ANTINCAMPO

LEGENDA COMPARTIMENTAZIONI MURATURE

MURATURE ESISTENTI (indicate in azzurro)

TAMPONAMENTO FORI

MURATURA GENERICA

MURATURA EI 90°

MURATURA EI 120°

RIFODERA EI 60° (cod. MI-08)

RIFODERA PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE SU TUTTO IL SETTO MURARIO (PER SPECIFICHE VEDASI ABACO MURATURE)

PORTE

PARTIZIONE EI 90°

PARTIZIONE EI 120°

Murature e serramenti pianta piano seminterrato/terra – fase 1 - Scala 1:100

Key Plan - Scala 1:750

- Nota 1: Le contropareti potranno subire delle modifiche puntuali in funzione delle reali esigenze della componente impiantistica.
- Nota 2: Lo spessore delle lastre in gesso rivestito, necessarie a garantire strutture o sistemi di compartimentazione, potranno variare rispetto a quanto riportato in abaco. Allo stesso modo potranno variare, in base ai diversi prodotti, lo spessore e la densità della lana minerale, ferme restando le prescrizioni richieste.
- Nota 3: Nelle pareti in cartongesso dovranno essere previsti i rinforzi necessari per poter ancorare gli accessori a muro rappresentati negli elaborati grafici (parasigilli, corrimano, fasce parasigilli, maniglioni).
- Nota 4: La posizione, l'estensione e lo spessore delle contropareti su muratura EI andranno verificati in funzione della reale posizione dell'impiantistica ad incasso.
- Nota 5: Prevedere idonei elementi di supporto in corrispondenza dei montaggi dei sanitari e degli altri elementi sospesi.
- Nota 6: Le porte collocate lungo le vie di fuga dovranno essere dotate di maniglione antipanico, nel caso di porte scorrevoli e/o motorizzate, essere apribili a spinta. (Vedi tavole Prevenzioni Incendi).
- Nota 7: Le quote riportate di porte interne ed esterne fanno riferimento alla luce netta di passaggio; le quote degli elementi finestrali fanno riferimento alle dimensioni totali degli stessi.
- Nota 8: I serramenti esterni privi di codifica sono da considerarsi esistenti.
- Nota 9: La presenza di rivestimenti quali gres, PVC o altro sulle murature viene segnalata negli elaborati di Tipologie delle finiture.
- Nota 10: Per la definizione delle pareti interne vetrate vedasi elaborato grafico Abaco pareti vetrate.

REGIONE VENETO

Azienda Ospedaliera di Padova

REGIONE VENETO

UNIVERSITA' DI PADOVA

Il Responsabile UOQ - Progettazione e Sviluppo Interventi di Edilizia Ospedaliera e Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovanni Spina

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA:

NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA

PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANEO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

COMMESSA 1562

CIG n. 70560191DB - CUP n. I81B1400060002

PROGETTO ESECUTIVO

55 - 56 CORPI SUD ED EST

ARCHITETTUNICO

Progetto: Murature e serramenti pianta piano seminterrato/terra - fase 1

GENNAIO 2022

Come indicato

NEM

DATA

DESCRIZIONE

REO

01/09/22

1° EMISSIONE

1101_E.A.T.P.P.INT-PT

Responsabile progetto impianti elettrici Ing. Giorgio Finotti

Responsabile progetto impianti termomeccanici Ing. Willem Sierckx

Responsabile progetto di prevenzione incendi Per. Ind. Paolo Sette