

LEGENDA

INDICATORI MURATURE

M-1

Vedi abaco murature: tipologie di muro

INDICATORI SERRAMENTI

PORTE INTERNE ED ESTERNE

Codice di riferimento

Larghezza netta del foro di passaggio

Altezza netta del foro di passaggio

ELEMENTI FINESTRATI

Codice di riferimento

Larghezza

Altezza

INFISSI

PORTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO

PORTA ROTOTRASLANTE

PORTA EI (resistenza al fuoco come da legenda)

PORTA SCORREVOLE ESTERNO MURO

PORTA EI NORMALMENTE APERTA CON ELETTROCALAMITA, MANIGLIONE ANTIPANICO E ANTINCIAMPO

PORTA AUTOMATICA: SCORREVOLE A SFONDAMENTO

VETRATA PER INTERNI

LEGENDA ACCESSORI SERRAMENTI

- MANIGLIONE
- AUTOMATICA
- CONTROLLO ACCESSI E CITOFONO
- ELETTROMAGNETE
- SFONDAMENTO
- FERMAPORTA ANTINCIAMPO

LEGENDA COMPARTIMENTAZIONI

MURATURE


- MURATURE ESISTENTI (indicate in azzurro)
- TAMPONAMENTO FORI
- MURATURA GENERICA
- MURATURA EI 90'
- MURATURA EI 120'
- RIFODERA EI 60' (cod. Ml-08)

PORTE

PARTIZIONE EI 90'

PARTIZIONE EI 120'

RIFODERA PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE SU TUTTO IL SETTO MURARIO (PER SPECIFICHE VEDASI ABACO MURATURE)



- Nota 1: Le contropareti potranno subire delle modifiche puntuali in funzione delle reali esigenze della componente impiantistica. Quando necessario dovranno essere utilizzate scatole a incasso certificate EI.
- Nota 2: Lo spessore delle lastre in gesso rivestito, necessarie a garantire strutture o sistemi di compartimentazione, potranno variare rispetto a quanto riportato in abaco. Allo stesso modo potranno variare, in base ai diversi prodotti, lo spessore e la densità della lana minerale, ferme restando le prescrizioni richieste.
- Nota 3: Nelle pareti in cartongesso dovranno essere previsti i rinforzi necessari per poter ancorare gli accessori a muro rappresentati negli elaborati grafici (parapigoli, corrimano, fesse parapocchi, maniglioni).
- Nota 4: La posizione, l'estensione e lo spessore delle contropareti su muratura EI andranno verificati in funzione della reale posizione dell'impiantistica ad incasso.
- Nota 5: Prevedere idonei elementi di supporto in corrispondenza dei montaggi dei sanitari e degli altri elementi sospesi.
- Nota 6: Le porte collocate lungo le vie di fuga dovranno essere dotate di maniglione antipanco, nel caso di porte scorrevoli e/o motorizzate, essere apribili a spinta. (Vedi tavole Prevenzioni Incendi)
- Nota 7: Le quote riportate di porte interne ed esterne fanno riferimento alla luce netta di passaggio; le quote degli elementi finestrati fanno riferimento alle dimensioni totali degli stessi;
- Nota 8: I serramenti esterni privi di codifica sono da considerarsi esistenti;
- Nota 9: La presenza di rivestimenti quali gres, PVC o altro sulle murature viene segnalata negli elaborati di Tipologie delle finiture.
- Nota 10: Per la definizione delle pareti interne vetrare vedasi elaborato grafico Abaco pareti vetrare.

AZIENDA
OSPEDALIERA
UNIVERSITÁ



PADOVA

Il Responsabile UOC - Progettazione e Sviluppo Interventi di Edilizia Ospedaliera e Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giovanni Spina

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE; DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE,
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA:
NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA
PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANEO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
COMMESSA 1562
CIG n. 70550191DB - CUP n.I91B14000600002



PROGETTO ESECUTIVO

Dato: febbraio 2022

55 - 56 _CORPI SUD ED EST

Breve Sintesi:

ARCHITETTONICO
Progetto_Murature e serramenti pianta piano primo – fase1

Data: GENNAIO 2022

Descr:

Descr: Come indicato

N.EM DATA DESCRIZIONE

R00 01-2022 1^ EMISSIONE

R01 05-2022 2^ EMISSIONE - VALIAZIONE

Codice Relatore:

1102_E.A.TP.P.P1