

CAPOGRUPPO MANDATARIA



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

MANDANTE

Manens-Tifs
INGEGNERIA

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Integratore delle prestazioni specialistiche
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO ARCHITETTONICO



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO STRUTTURALE



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Responsabile di progetto
Ing. Andrea Fochesato

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE



Striolo, Fochesato & Partners

Via della Paglia n°14 - 35122 Padova - tel 0492104521 - fax 0492104523 - info@striolo-fochesato.com

Coordinatore per la sicurezza
Ing. Andrea Fochesato

PROGETTO IMPIANTISTICO

Manens-Tifs
INGEGNERIAResponsabile progetto impianti elettrici e speciali
Ing. Giorgio FinottiResponsabile progetto impianti termomeccanici
Ing. Viliam StefanuttiResponsabile progetto di prevenzione incendi
Per. Ind. Paolo Sette

REGIONE VENETO

Azienda Ospedaliera di Padova

Il Responsabile UOC - Progettazione e Sviluppo Interventi di
Edilizia Ospedaliera e Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giovanni SpinaPROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE,
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA:**NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA**PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANEO DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA DI PADOVA**COMMESSA 1562**

CIG n. 70550191DB - CUP n.I91B14000600002

**PROGETTO ESECUTIVO**

Zona / Edificio n°

Disciplina

55 - 56_CORPI SUD ED EST

Nome Elaborato

Data

**AMMINISTRATIVI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Analisi prezzi****GENNAIO 2022**

Scala

-

N.EM	DATA	DESCRIZIONE
R00	01/2022	1° EMISSIONE
R01	05/2022	2° EMISSIONE - VALIDAZIONE
R02	08/2022	3° EMISSIONE - AGGIORNAMENTO PREZZI

Codice Elaborato

E.IES.G.AP

A termini di legge il presente documento e' di proprieta' esclusiva - e' vietata la riproduzione o la trasmissione anche parziale a terzi senza preventiva autorizzazione.

PREMESSA

Le analisi esposte nel presente documento utilizzano come costo della manodopera il valore medio di una squadra tipo (impianti elettrici) composta da:

- n. 1 operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.; (A.04.02.a)
n. 2 operai qualificati da 0 a 1000 m s.l.m.; (A.04.03.a)

Il costo orario medio dell'impiantista elettricista rilevato per tale squadra tipo risulta dal prezzario ufficiale Regione Veneto aggiornamento 2022 escluse le spese generali (15%) e utile impresa (10%).

Il costo orario medio rilevato da tale squadra tipo risulta dalla seguente analisi:

descrizione	unità di misura	quantità	prezzo elementare	importo
Valore medio della manodopera di una squadra impianti elettrici tipo				
Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.;	ora	1	30,39	30,39
Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.;	ora	2	28,31	56,62
totale euro				87,01
Determinazione prezzo di applicazione		87,71 / 3 = euro/ora 29,00		
Prezzo di applicazione (ventinove/00)	euro/ora	29,00		

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	Analisi E07.100.A10.A02N QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO TIPO "POWER CENTER" A CELLE SEGREGATE Forma costruttiva 4b; sigla quadro Q.56.BT.01.N				
	1 - Forma costruttiva 4b; sigla quadro Q.56.BT.01.N	n	1,0000	128.313,28	128.313,28
	2				2.566,27
	(trasporto)2%*128313,28				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	32,000000	29,00	928,00
	Totale Parziale				131.807,55
	Spese Generali 15,00%				19.771,13
	Utile Impresa 10,00%				15.157,87
	Totale analizzato	n	1,00		166.736,55
	Prezzo di applicazione Euro/n 166.736,55				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
2	Analisi E07.200.A10.A02N QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE IN INVOLUCRO DI LAMIERA DI ACCIAIO Forma costruttiva 2; sigla quadro Q.56.CA.01.N				
	1 - Forma costruttiva 2; sigla quadro Q.56.CA.01.N	n	1,0000	44.964,60	44.964,60
	2				899,29
	(trasporto)2%*44964,60				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	24,000000	29,00	696,00
	Totale Parziale				46.559,89
	Spese Generali 15,00%				6.983,98
	Utile Impresa 10,00%				5.354,39
	Totale analizzato	n	1,00		58.898,26
	Prezzo di applicazione Euro/n 58.898,26				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
3	Analisi E07.200.A10.A06 QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE IN INVOLUCRO DI LAMIERA DI ACCIAIO Forma costruttiva 2; sigla quadro Q.56.LS.01.N				
	1 - Forma costruttiva 2; sigla quadro Q.56.LS.01.N	n	1,0000	6.765,04	6.765,04
	2				135,30
	(trasporto)2%*6765,04				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	12,000000	29,00	348,00
	Totale Parziale				7.248,34
	Spese Generali 15,00%				1.087,25
	Utile Impresa 10,00%				833,56
	Totale analizzato	n	1,00		9.169,15
	Prezzo di applicazione Euro/n 9.169,15				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
4	Analisi E07.200.A10.A11 QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE IN INVOLUCRO DI LAMIERA DI ACCIAIO Forma costruttiva 2; sigla quadro Q_AP/PS-PT/01				
	1 - Forma costruttiva 2; sigla quadro Q_AP/PS-PT/01	n	1,0000	18.996,04	18.996,04
	2				379,92
	(trasporto)2%*18996,04				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	16,000000	29,00	464,00
	Totale Parziale				19.839,96
	Spese Generali 15,00%				2.975,99
	Utile Impresa 10,00%				2.281,60
	Totale analizzato	n	1,00		25.097,55
	Prezzo di applicazione Euro/n 25.097,55				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
5	Analisi E07.200.A10.A21 QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE IN INVOLUCRO DI LAMIERA DI ACCIAIO Forma costruttiva 2; sigla quadro Q_AP/P1/01				
	1 - Forma costruttiva 2; sigla quadro Q_AP/P1/01	n	1,0000	17.989,03	17.989,03
	2				359,78
	(trasporto)2%*17989,03				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI	ora	16,000000	29,00	464,00
	Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo				
	Totale Parziale				18.812,81
	Spese Generali 15,00%				2.821,92
	Utile Impresa 10,00%				2.163,47
	Totale analizzato	n	1,00		23.798,20
	Prezzo di applicazione Euro/n 23.798,20				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
6	Analisi E07.200.A10.A31 QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE IN INVOLUCRO DI LAMIERA DI ACCIAIO Forma costruttiva 2; sigla quadro Q_AP/P4/01				
	1 - Forma costruttiva 2; sigla quadro Q_AP/P4/01	n	1,0000	18.391,41	18.391,41
	2				367,83
	(trasporto)2%*18391,41				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	16,000000	29,00	464,00
	Totale Parziale				19.223,24
	Spese Generali 15,00%				2.883,49
	Utile Impresa 10,00%				2.210,67
	Totale analizzato	n	1,00		24.317,40
	Prezzo di applicazione Euro/n 24.317,40				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
7	Analisi E07.200.A10.A41 QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE IN INVOLUCRO DI LAMIERA DI ACCIAIO Forma costruttiva 1; sigla quadro Q_AP/P../SIC/...				
	1 - Forma costruttiva 1; sigla quadro Q_AP/P../SIC/...	n	1,0000	944,41	944,41
	2				18,89
	(trasporto)2%*944,41				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	16,000000	29,00	464,00
	Totale Parziale				1.427,30
	Spese Generali 15,00%				214,10
	Utile Impresa 10,00%				164,14
	Totale analizzato	n	1,00		1.805,54
	Prezzo di applicazione Euro/n 1.805,54				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
8	Analisi E07.200.A10.A51 QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE IN INVOLUCRO DI LAMIERA DI ACCIAIO Forma costruttiva 1; sigla quadro Q_AP/P../LAB/... TIPO 1				
	1 - Forma costruttiva 1; sigla quadro Q_AP/P../LAB/... TIPO 1	n	1,0000	2.197,46	2.197,46
	2				43,95
	(trasporto)2%*2197,46				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	10,000000	29,00	290,00
	4			0,00	
	Totale Parziale Spese Generali 15,00% Utile Impresa 10,00% Totale analizzato	n	1,00		2.531,41 379,71 291,11 3.202,23
	Prezzo di applicazione Euro/n 3.202,23				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
9	Analisi E07.200.A10.A61 QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE IN INVOLUCRO DI LAMIERA DI ACCIAIO Forma costruttiva 1; sigla quadro Q_AP/P../LAB/... TIPO 2				
	1 - Forma costruttiva 1; sigla quadro Q_AP/P../LAB/... TIPO 2	n	1,0000	6.954,56	6.954,56
	2				139,09
	(trasporto)2%*6954,56				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	10,000000	29,00	290,00
	4			0,00	
	Totale Parziale				7.383,65
	Spese Generali 15,00%				1.107,55
	Utile Impresa 10,00%				849,12
	Totale analizzato	n	1,00		9.340,32
	Prezzo di applicazione Euro/n 9.340,32				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
10	Analisi E07.300.A10.A03 QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE CON INVOLUCRO IN MATERIALE TERMOPLASTICO ISOLANTE, POSA AD INCASSO Forma costruttiva 1; sigla quadro Q_AP/P.../UFF/... TIPO 1				
	1 - Forma costruttiva 1; sigla quadro Q_AP/P.../UFF/... TIPO 1	n	1,0000	1.222,29	1.222,29
	2				24,45
	(trasporto)2%*1222,29				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	8,000000	29,00	232,00
	4			0,00	
	Totale Parziale				1.478,74
	Spese Generali 15,00%				221,81
	Utile Impresa 10,00%				170,06
	Totale analizzato	n	1,00		1.870,61
	Prezzo di applicazione Euro/n 1.870,61				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
11	Analisi E07.300.A10.A04 QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE CON INVOLUCRO IN MATERIALE TERMOPLASTICO ISOLANTE, POSA AD INCASSO Forma costruttiva 1; sigla quadro Q_AP/P.../UFF/... TIPO 2				
	1 - Forma costruttiva 1; sigla quadro Q_AP/P.../UFF/... TIPO 2	n	1,0000	1.421,90	1.421,90
	2				28,44
	(trasporto)2%*1421,90				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	8,000000	29,00	232,00
	4			0,00	
	Totale Parziale				1.682,34
	Spese Generali 15,00%				252,35
	Utile Impresa 10,00%				193,47
	Totale analizzato	n	1,00		2.128,16
	Prezzo di applicazione Euro/n 2.128,16				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
12	Analisi E17.300.A21.A07 CAVO FG16M16 0,6/1 kV, CAVO FG16OM16 0,6/1 kV (Prezzario Regione Veneto M.01.34 per cavi multipolari e M.01.35 per cavi unipolari) 1x25 mm²				
	1 - CAVO FG16M1 0,6/1kV, FG16OM1 0,6/1kV Cavo FG16M1 0,6/1kV 1x25	m	100,00	2,60	260,00
	2				5,20
	(Trasporto)2%*260				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	7,100000	29,00	205,90
	Totale Parziale				471,10
	Spese Generali 15,00%				70,67
	Utile Impresa 10,00%				54,18
	Totale analizzato	m	100,00		595,95
	Prezzo di applicazione 595,95/100,00 =				5,96
	Prezzo di applicazione Euro/m 5,96				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
13	Analisi E17.300.A21.A09 CAVO FG16M16 0,6/1 kV, CAVO FG16OM16 0,6/1 kV (Prezzario Regione Veneto M.01.34 per cavi multipolari e M.01.35 per cavi unipolari) 1x50 mm ²				
	1 - CAVO FG16M1 0,6/1kV, FG16OM1 0,6/1kV Cavo FG16M1 0,6/1kV 1x50	m	100,00	4,84	484,00
	2				9,68
	(Trasporto)2%*484				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	9,500000	29,00	275,50
	Totale Parziale				769,18
	Spese Generali 15,00%				115,38
	Utile Impresa 10,00%				88,46
	Totale analizzato	m	100,00		973,02
	Prezzo di applicazione 973,02/100,00 =				9,73
	Arrotondamento				0,02
	Prezzo di applicazione Euro/m 9,75				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
14	Analisi E17.300.A21.A10 CAVO FG16M16 0,6/1 kV, CAVO FG16OM16 0,6/1 kV (Prezzario Regione Veneto M.01.34 per cavi multipolari e M.01.35 per cavi unipolari) 1x70 mm ²				
	1 - CAVO FG16M1 0,6/1kV, FG16OM1 0,6/1kV Cavo FG16M1 0,6/1kV 1x70	m	100,00	6,72	672,00
	2				13,44
	(Trasporto)2%*672				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	11,000000	29,00	319,00
	Totale Parziale				1.004,44
	Spese Generali 15,00%				150,67
	Utile Impresa 10,00%				115,51
	Totale analizzato	m	100,00		1.270,62
	Prezzo di applicazione 1.270,62/100,00 =				12,71
	Prezzo di applicazione Euro/m 12,71				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
15	Analisi E17.300.A21.A11N CAVO FG16M16 0,6/1 kV, CAVO FG16OM16 0,6/1 kV (Prezzario Regione Veneto M.01.34 per cavi multipolari e M.01.35 per cavi unipolari) 1x95 mm ²				
	1 - CAVO FG16M1 0,6/1kV, FG16OM1 0,6/1kV Cavo FG16M1 0,6/1kV 1x95	m	100,00	8,71	871,00
	2				17,42
	(Trasporto)2%*871				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	12,500000	29,00	362,50
	Totale Parziale				1.250,92
	Spese Generali 15,00%				187,64
	Utile Impresa 10,00%				143,86
	Totale analizzato	m	100,00		1.582,42
	Prezzo di applicazione 1.582,42/100,00 =				15,82
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/m 15,83				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
16	Analisi E17.300.A21.A15 CAVO FG16M16 0,6/1 kV, CAVO FG16OM16 0,6/1 kV (Prezzario Regione Veneto M.01.34 per cavi multipolari e M.01.35 per cavi unipolari) 1x240 mm ²				
	1 - CAVO FG16M1 0,6/1kV, FG16OM1 0,6/1kV Cavo FG16M1 0,6/1kV 1x240	m	100,00	22,33	2.233,00
	2				44,66
	(Trasporto)2%*2233				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	18,900000	29,00	548,10
	Totale Parziale				2.825,76
	Spese Generali 15,00%				423,86
	Utile Impresa 10,00%				324,96
	Totale analizzato	m	100,00		3.574,58
	Prezzo di applicazione 3.574,58/100,00 =				35,75
	Prezzo di applicazione Euro/m 35,75				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
17	Analisi E17.300.A21.A21 CAVO FG16M16 0,6/1 kV, CAVO FG16OM16 0,6/1 kV (Prezzario Regione Veneto M.01.34 per cavi multipolari e M.01.35 per cavi unipolari) 2x10 mm ²				
	1 - CAVO FG16M1 0,6/1kV, FG16OM1 0,6/1kV Cavo FG16OM1 0,6/1kV 2x10	m	100,00	2,87	287,00
	2				5,74
	(Trasporto)2%*287				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	8,500000	29,00	246,50
	Totale Parziale				539,24
	Spese Generali 15,00%				80,89
	Utile Impresa 10,00%				62,01
	Totale analizzato	m	100,00		682,14
	Prezzo di applicazione 682,14/100,00 =				6,82
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/m 6,83				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
18	Analisi E17.300.A21.A31 CAVO FG16M16 0,6/1 kV, CAVO FG16OM16 0,6/1 kV (Prezzario Regione Veneto M.01.34 per cavi multipolari e M.01.35 per cavi unipolari) 3x2,5 mm ²				
	1 - CAVO FG16M1 0,6/1kV, FG16OM1 0,6/1kV Cavo FG16OM1 0,6/1kV 3x2,5	m	100,00	1,16	116,00
	2				2,32
	(Trasporto)2%*116				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	6,400000	29,00	185,60
	Totale Parziale				303,92
	Spese Generali 15,00%				45,59
	Utile Impresa 10,00%				34,95
	Totale analizzato	m	100,00		384,46
	Prezzo di applicazione 384,46/100,00 =				3,84
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,85				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
19	Analisi E17.300.A21.A32 CAVO FG16M16 0,6/1 kV, CAVO FG16OM16 0,6/1 kV (Prezzario Regione Veneto M.01.34 per cavi multipolari e M.01.35 per cavi unipolari) 3x4 mm ²				
	1 - CAVO FG16M1 0,6/1kV, FG16OM1 0,6/1kV Cavo FG16OM1 0,6/1kV 3x4	m	100,00	1,63	163,00
	2				3,26
	(Trasporto)2%*163				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	7,500000	29,00	217,50
	Totale Parziale				383,76
	Spese Generali 15,00%				57,56
	Utile Impresa 10,00%				44,13
	Totale analizzato	m	100,00		485,45
	Prezzo di applicazione 485,45/100,00 =				4,85
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/m 4,86				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
20	Analisi E17.300.A21.A33 CAVO FG16M16 0,6/1 kV, CAVO FG16OM16 0,6/1 kV (Prezzario Regione Veneto M.01.34 per cavi multipolari e M.01.35 per cavi unipolari) 3x6 mm ²				
	1 - CAVO FG16M1 0,6/1kV, FG16OM1 0,6/1kV Cavo FG16OM1 0,6/1kV 3x6	m	100,00	2,21	221,00
	2				4,42
	(Trasporto)2%*221				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	8,400000	29,00	243,60
	Totale Parziale				469,02
	Spese Generali 15,00%				70,35
	Utile Impresa 10,00%				53,94
	Totale analizzato	m	100,00		593,31
	Prezzo di applicazione 593,31/100,00 =				5,93
	Prezzo di applicazione Euro/m 5,93				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
21	Analisi E17.300.A21.A63 CAVO FG16M16 0,6/1 kV, CAVO FG16OM16 0,6/1 kV (Prezzario Regione Veneto M.01.34 per cavi multipolari e M.01.35 per cavi unipolari) 5x6 mm ²				
	1 - CAVO FG16M1 0,6/1kV, FG16OM1 0,6/1kV Cavo FG16OM1 0,6/1kV 5x6	m	100,00	3,34	334,00
	2				6,68
	(Trasporto)2%*334				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	10,800000	29,00	313,20
	Totale Parziale				653,88
	Spese Generali 15,00%				98,08
	Utile Impresa 10,00%				75,20
	Totale analizzato	m	100,00		827,16
	Prezzo di applicazione 827,16/100,00 =				8,27
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,27				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
22	Analisi E17.300.A21.A64 CAVO FG16M16 0,6/1 kV, CAVO FG16OM16 0,6/1 kV (Prezzario Regione Veneto M.01.34 per cavi multipolari e M.01.35 per cavi unipolari) 5x10 mm ²				
	1 - CAVO FG16M1 0,6/1kV, FG16OM1 0,6/1kV Cavo FG16OM1 0,6/1kV 5x10	m	100,00	5,98	598,00
	2				11,96
	(Trasporto)2%*598				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	12,800000	29,00	371,20
	Totale Parziale				981,16
	Spese Generali 15,00%				147,17
	Utile Impresa 10,00%				112,83
	Totale analizzato	m	100,00		1.241,16
	Prezzo di applicazione 1.241,16/100,00 =				12,41
	Prezzo di applicazione Euro/m 12,41				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
23	Analisi E17.300.A21.A65 CAVO FG16M16 0,6/1 kV, CAVO FG16OM16 0,6/1 kV (Prezzario Regione Veneto M.01.34 per cavi multipolari e M.01.35 per cavi unipolari) 5x16 mm ²				
	1 - CAVO FG16M1 0,6/1kV, FG16OM1 0,6/1kV Cavo FG16OM1 0,6/1kV 5x16	m	100,00	8,71	871,00
	2				17,42
	(Trasporto)2%*871				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	15,400000	29,00	446,60
	Totale Parziale				1.335,02
	Spese Generali 15,00%				200,25
	Utile Impresa 10,00%				153,53
	Totale analizzato	m	100,00		1.688,80
	Prezzo di applicazione 1.688,80/100,00 =				16,89
	Prezzo di applicazione Euro/m 16,89				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
24	Analisi E17.300.A21.A66 CAVO FG16M16 0,6/1 kV, CAVO FG16OM16 0,6/1 kV (Prezzario Regione Veneto M.01.34 per cavi multipolari e M.01.35 per cavi unipolari) 5x25 mm ²				
	1 - CAVO FG16M1 0,6/1kV, FG16OM1 0,6/1kV Cavo FG16OM1 0,6/1kV 5x25	m	100,00	12,95	1.295,00
	2				25,90
	(Trasporto)2%*1295				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	18,500000	29,00	536,50
	Totale Parziale				1.857,40
	Spese Generali 15,00%				278,61
	Utile Impresa 10,00%				213,60
	Totale analizzato	m	100,00		2.349,61
	Prezzo di applicazione 2.349,61/100,00 =				23,50
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/m 23,51				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
25	Analisi E17.400.A10.A08 CAVO FTG18M16 0,6/1kV CEI 20-45, FTG18OM16 0,6/1kV CEI 20-45 (Prezzario Regione Veneto M.01.32 per cavi multipolari e M.01.33 per cavi unipolari) 1x35 mm ²				
	1 - CAVO FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45 1x35	m	100,00	3,43	343,00
	2				6,86
	(Trasporto)2%*343				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	8,300000	29,00	240,70
	Totale Parziale				590,56
	Spese Generali 15,00%				88,58
	Utile Impresa 10,00%				67,91
	Totale analizzato	m	100,00		747,05
	Prezzo di applicazione 747,05/100,00 =				7,47
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/m 7,48				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
26	Analisi E17.400.A10.A12 CAVO FTG18M16 0,6/1kV CEI 20-45, FTG18OM16 0,6/1kV CEI 20-45 (Prezzario Regione Veneto M.01.32 per cavi multipolari e M.01.33 per cavi unipolari) 1x120 mm ²				
	1 - CAVO FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45 1x120	n	100,0000	10,65	1.065,00
	2				21,30
	(Trasporto)2%*1065				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	14,000000	29,00	406,00
	Totale Parziale				1.492,30
	Spese Generali 15,00%				223,85
	Utile Impresa 10,00%				171,62
	Totale analizzato	m	100,00		1.887,77
	Prezzo di applicazione 1.887,77/100,00 =				18,88
	Prezzo di applicazione Euro/m 18,88				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
27	Analisi E17.400.A10.A25 CAVO FTG18M16 0,6/1kV CEI 20-45, FTG18OM16 0,6/1kV CEI 20-45 (Prezzario Regione Veneto M.01.32 per cavi multipolari e M.01.33 per cavi unipolari) 2x10 mm ²				
	1 - CAVO FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45 2x10	m	100,00	2,72	272,00
	2				5,44
	(Trasporto)2%*272				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	8,500000	29,00	246,50
	Totale Parziale				523,94
	Spese Generali 15,00%				78,59
	Utile Impresa 10,00%				60,25
	Totale analizzato	m	100,00		662,78
	Prezzo di applicazione 662,78/100,00 =				6,63
	Prezzo di applicazione Euro/m 6,63				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
28	Analisi E17.400.A10.A32 CAVO FTG18M16 0,6/1kV CEI 20-45, FTG18OM16 0,6/1kV CEI 20-45 (Prezzario Regione Veneto M.01.32 per cavi multipolari e M.01.33 per cavi unipolari) 3x2,5 mm ²				
	1 - CAVO FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45 3x2,5	m	100,00	1,47	147,00
	2				2,94
	(Trasporto)2%*147				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	6,400000	29,00	185,60
	Totale Parziale				335,54
	Spese Generali 15,00%				50,33
	Utile Impresa 10,00%				38,59
	Totale analizzato	m	100,00		424,46
	Prezzo di applicazione 424,46/100,00 =				4,24
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/m 4,25				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
29	Analisi E17.400.A10.A33				
	CAVO FTG18M16 0,6/1kV CEI 20-45, FTG18OM16 0,6/1kV CEI 20-45 (Prezzario Regione Veneto M.01.32 per cavi multipolari e M.01.33 per cavi unipolari) 3x4 mm ²				
	1 - CAVO FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FTG100M1 0,6/1kV CEI 20-45 3x4	m	100,00	1,80	180,00
	2				3,60
	(Trasporto)2%*180				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	7,000000	29,00	203,00
	Totale Parziale				386,60
	Spese Generali 15,00%				57,99
	Utile Impresa 10,00%				44,46
	Totale analizzato	m	100,00		489,05
	Prezzo di applicazione 489,05/100,00 =				4,89
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/m 4,90				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
30	Analisi E19.100.A10.A12 Per piccole utenze luce e FM in rame IP55 3FN+3FN 40+40A bilaterale				
	1 - ELETTRCONDOTTO PREFABB.PER PICCOLE UTENZE LUCE-FM Minisbarra con conduttori in rame IP55, 40+40A (3F+3F+N+T) o equivalente	m	1,00	20,95	20,95
	2 - ACCESSORI Accessori per conduttori 20,95*43%	a corpo			9,01
	3 (Trasporto)2%*29,96				0,60
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,750000	29,00	21,75
	Totale Parziale				52,31
	Spese Generali 15,00%				7,85
	Utile Impresa 10,00%				6,02
	Totale analizzato	m	1,00		66,18
	Prezzo di applicazione Euro/m 66,18				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
31	Analisi E19.100.A20.A02				
	Per piccole utenze luce e FM in rame IP55 fino a 40A bilaterale				
	1 - CASSETTE DI ALIMENTAZ. E DERIVAZ. PER MINISBARRE Cassetta di alimentazione per minisbarra bilaterali fino a 40A IP55	n	1,0000	46,61	46,61
	2				0,93
	(Trasporto)2%*46,61				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				62,04
	Spese Generali 15,00%				9,31
	Utile Impresa 10,00%				7,14
	Totale analizzato	n	1,00		78,49
	Prezzo di applicazione Euro/n 78,49				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
32	Analisi E19.100.A30.A12 UNITA' DI DERIVAZIONE DA CONDOTTI SBARRE PREFABBRICATI (CSP) PER DISTRIBUZIONE LUCE E PICCOLA/MEDIA FORZA MOTRICE A spina IP55 3F+N+T 32A				
	1 - ELETTROCONDOTTO PREFABB.PER PICCOLE UTENZE LUCE-FM Spina di derivazione 3F+N+T per blindoluce, 32A IP55	n	1,0000	12,22	12,22
	2 - CAVO FG7M1 0,6/1kV, FG7OM1 0,6/1kV Cavo FG7OM1 0,6/1kV 3x2,5	m	5,00	0,79	3,95
	3				0,32
	(Trasporto)2%*16,17				
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,250000	29,00	7,25
	Totale Parziale				23,74
	Spese Generali 15,00%				3,56
	Utile Impresa 10,00%				2,73
	Totale analizzato	n	1,00		30,03
	Prezzo di applicazione Euro/n 30,03				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
33	Analisi E19.200.A10.A31 CONDOTTI SBARRE PREFABBRICATI (CSP) DI TIPO COMPATTO PER DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA - UNITA' LINEARI In alluminio IP52 3F+N+T 160A				
	1 - CONDOSTTO SBARRA PREFABBRICATO PER DISTRIBUZIONE FM Condotto sbarra in alluminio IP52, 3F+N+T, 160A o equivalente	m	1,00	47,47	47,47
	2 - ACCESSORI Accessori per conduttori 47,47*32%	a corpo			15,19
	3 (Trasporto)2%*62,66				1,25
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,750000	29,00	21,75
	Totale Parziale				85,66
	Spese Generali 15,00%				12,85
	Utile Impresa 10,00%				9,85
	Totale analizzato	m	1,00		108,36
	Prezzo di applicazione Euro/m 108,36				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
34	Analisi E19.200.A10.A34 CONDOTTI SBARRE PREFABBRICATI (CSP) DI TIPO COMPATTO PER DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA - UNITA' LINEARI In alluminio IP52 3F+N+T 400A				
	1 - CONDOSTTO SBARRA PREFABBRICATO PER DISTRIBUZIONE FM Condotto sbarra in alluminio IP52, 3F+N+T, 400A o equivalente	m	1,00	112,20	112,20
	2 - ACCESSORI Accessori per conduttori 112,20*19,58%	a corpo			21,97
	3 (Trasporto)2%*134,17				2,68
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,580000	29,00	45,82
	Totale Parziale				182,67
	Spese Generali 15,00%				27,40
	Utile Impresa 10,00%				21,01
	Totale analizzato	m	1,00		231,08
	Prezzo di applicazione Euro/m 231,08				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
35	Analisi E19.200.A20.A31 UNITA' DI ALIMENTAZIONE DI CONDOTTI SBARRE PREFABBRICATI (CSP) DI TIPO COMPATTO PER DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA In alluminio IP55 160A				
	1 - CASSETTE DI ALIMENTAZIONE E DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATI - UTENZE FM Cassetta di alimentazione per Condotta sbarra in alluminio, 160A IP55	n	1,0000	207,16	207,16
	2 (Trasporto)2%*207,16				4,14
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,750000	29,00	21,75
	Totale Parziale				233,05
	Spese Generali 15,00%				34,96
	Utile Impresa 10,00%				26,80
	Totale analizzato	n	1,00		294,81
	Prezzo di applicazione Euro/n 294,81				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
36	Analisi E19.200.A20.A34 UNITA' DI ALIMENTAZIONE DI CONDOTTI SBARRE PREFABBRICATI (CSP) DI TIPO COMPATTO PER DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA In alluminio IP55 400A				
	1 - CASSETTE DI ALIMENTAZIONE E DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATI - UTENZE FM Cassetta di alimentazione per Condotta sbarra in alluminio, 400A IP55	n	1,0000	310,73	310,73
	2 (Trasporto)2%*310,73				6,21
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,750000	29,00	21,75
	Totale Parziale				338,69
	Spese Generali 15,00%				50,80
	Utile Impresa 10,00%				38,95
	Totale analizzato	n	1,00		428,44
	Prezzo di applicazione Euro/n 428,44				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
37	Analisi E19.200.A30.A61 UNITA' DI DERIVAZIONE DA CONDOTTI SBARRE PREFABBRICATI (CSP) DI TIPO COMPATTO PER DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA 3F+N+T, 32A\40A IP55 con fusibili o protezione magnetotermica e bobina di sgancio dove indicato negli elaborati				
	1 - CASSETTE DI ALIMENTAZIONE E DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATI - UTENZE FM Cassetta di derivazione 3F+N+T, 32A IP55 con portafusibili	n	1,0000	51,79	51,79
	2 (Trasporto)2%*51,79				1,04
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,583000	29,00	16,91
	Totale Parziale				69,74
	Spese Generali 15,00%				10,46
	Utile Impresa 10,00%				8,02
	Totale analizzato	n	1,00		88,22
	Prezzo di applicazione Euro/n 88,22				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
38	Analisi E19.200.A30.A62 UNITA' DI DERIVAZIONE DA CONDOTTI SBARRE PREFABBRICATI (CSP) DI TIPO COMPATTO PER DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA 3F+N+T, 63A IP55 con fusibili o protezione magnetotermica e bobina di sgancio dove indicato negli elaborati				
	1 - CASSETTE DI ALIMENTAZIONE E DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATI - UTENZE FM Cassetta di derivazione 3F+N+T, 63A IP55 con portafusibili	n	1,0000	97,89	97,89
	2				1,96
	(Trasporto)2%*97,89				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,583000	29,00	16,91
	Totale Parziale				116,76
	Spese Generali 15,00%				17,51
	Utile Impresa 10,00%				13,43
	Totale analizzato	n	1,00		147,70
	Prezzo di applicazione Euro/n 147,70				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
39	Analisi E19.200.A30.A63 UNITA' DI DERIVAZIONE DA CONDOTTI SBARRE PREFABBRICATI (CSP) DI TIPO COMPATTO PER DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA 3F+N+T, 160A IP55 con fusibili o protezione magnetotermica e bobina di sgancio dove indicato negli elaborati				
	1 - CASSETTE DI ALIMENTAZIONE E DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA PREFABBRICATI - UTENZE FM Cassetta di derivazione 3F+N+T, 125A IP55 con portafusibili	n	1,0000	103,58	103,58
	2				2,07
	(Trasporto)2%*103,58				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,583000	29,00	16,91
	Totale Parziale				122,56
	Spese Generali 15,00%				18,38
	Utile Impresa 10,00%				14,09
	Totale analizzato	n	1,00		155,03
	Prezzo di applicazione Euro/n 155,03				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
40	Analisi E21.100.A11.A05 PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR Fondo perforato 300x75 mm				
	1 - CANALE METALLICO ZINCATO SENDZIMIR Canale metallico zincato Sendzimir forato 300x75 o equivalente	m	200,00	12,16	2.432,00
	2 - ACCESSORI Accessori per cavidotti 2432*41%	a corpo			997,12
	3 (Trasporto)2%*3429,12				68,58
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	73,300000	29,00	2.125,70
	Totale Parziale				5.623,40
	Spese Generali 15,00%				843,51
	Utile Impresa 10,00%				646,69
	Totale analizzato	m	200,00		7.113,60
	Prezzo di applicazione 7.113,60/200,00 =				35,57
	Prezzo di applicazione Euro/m 35,57				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
41	Analisi E21.100.A11.A06 PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR Fondo perforato 400x75 mm				
	1 - CANALE METALLICO ZINCATO SENDZIMIR Canale metallico zincato Sendzimir forato 400x75 o equivalente	m	200,00	15,54	3.108,00
	2 - ACCESSORI Accessori per cavidotti 3108*48%	a corpo			1.491,84
	3 (Trasporto)2%*4599,84				92,00
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	83,300000	29,00	2.415,70
	Totale Parziale				7.107,54
	Spese Generali 15,00%				1.066,13
	Utile Impresa 10,00%				817,37
	Totale analizzato	m	200,00		8.991,04
	Prezzo di applicazione 8.991,04/200,00 =				44,96
	Prezzo di applicazione Euro/m 44,96				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
42	Analisi E21.100.A11.A31 PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR Setto separatore per passerella in acciaio zincato Sendzimir h = 75 mm				
	1 - CANALE METALLICO ZINCATO SENDZIMIR Setto separatore	m	200,00	4,92	984,00
	2 - ACCESSORI Accessori per cavidotti 984*1%	a corpo			9,84
	3 (Trasporto)2%*993,84				19,88
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	10,000000	29,00	290,00
	Totale Parziale				1.303,72
	Spese Generali 15,00%				195,56
	Utile Impresa 10,00%				149,93
	Totale analizzato	m	200,00		1.649,21
	Prezzo di applicazione 1.649,21/200,00 =				8,25
	Prezzo di applicazione Euro/m 8,25				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
43	Analisi E21.100.A21.A01 PASSERELLA PORTACAVI A RETE IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO 50x55 mm				
	1 - PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO Passerella in filo di acciaio zincato 50x55 o equivalente	m	200,00	6,22	1.244,00
	2 - ACCESSORI Accessori per cavidotti 1244*96%	a corpo			1.194,24
	3 (Trasporto)2%*2438,24				48,76
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	17,400000	29,00	504,60
	Totale Parziale				2.991,60
	Spese Generali 15,00%				448,74
	Utile Impresa 10,00%				344,03
	Totale analizzato	m	200,00		3.784,37
	Prezzo di applicazione 3.784,37/200,00 =				18,92
	Arrotondamento				-0,01
	Prezzo di applicazione Euro/m 18,91				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
44	Analisi E21.100.A21.A02 PASSERELLA PORTACAVI A RETE IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO 100x55 mm				
	1 - PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO Passerella in filo di acciaio zincato 100x55 o equivalente	m	200,00	7,15	1.430,00
	2 - ACCESSORI Accessori per cavidotti 1430*88%	a corpo			1.258,40
	3 (Trasporto)2%*2688,40				53,77
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	17,900000	29,00	519,10
	Totale Parziale				3.261,27
	Spese Generali 15,00%				489,19
	Utile Impresa 10,00%				375,05
	Totale analizzato	m	200,00		4.125,51
	Prezzo di applicazione 4.125,51/200,00 =				20,63
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/m 20,64				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
45	Analisi E21.100.A21.A12 PASSERELLA PORTACAVI A RETE IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO 100x105 mm				
	1 - PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO Passerella in filo di acciaio zincato 100x105 o equivalente	m	200,00	12,56	2.512,00
	2 - ACCESSORI Accessori per cavidotti 2512*35%	a corpo			879,20
	3 (Trasporto)2%*3391,20				67,82
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	16,900000	29,00	490,10
	Totale Parziale				3.949,12
	Spese Generali 15,00%				592,37
	Utile Impresa 10,00%				454,15
	Totale analizzato	m	200,00		4.995,64
	Prezzo di applicazione 4.995,64/200,00 =				24,98
	Prezzo di applicazione Euro/m 24,98				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
46	Analisi E21.100.A21.A13 PASSERELLA PORTACAVI A RETE IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO 150x105 mm				
	1 - PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO Passerella in filo di acciaio zincato 150x105 o equivalente	m	200,00	13,33	2.666,00
	2 - ACCESSORI Accessori per cavidotti 2666*36%	a corpo			959,76
	3 (Trasporto)2%*3625,76				72,52
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	17,500000	29,00	507,50
	Totale Parziale				4.205,78
	Spese Generali 15,00%				630,87
	Utile Impresa 10,00%				483,67
	Totale analizzato	m	200,00		5.320,32
	Prezzo di applicazione 5.320,32/200,00 =				26,60
	Prezzo di applicazione Euro/m 26,60				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
47	Analisi E21.100.A21.A14 PASSERELLA PORTACAVI A RETE IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO 200x105 mm				
	1 - PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO Passerella in filo di acciaio zincato 200x105 o equivalente	m	200,00	15,32	3.064,00
	2 - ACCESSORI Accessori	a corpo			1.103,04
	3064*36%				83,34
	3				
	(Trasporto)2%*4167,04				
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	18,700000	29,00	542,30
	Totale Parziale				4.792,68
	Spese Generali 15,00%				718,90
	Utile Impresa 10,00%				551,16
	Totale analizzato	m	200,00		6.062,74
	Prezzo di applicazione 6.062,74/200,00 =				30,31
	Arrotondamento				0,02
	Prezzo di applicazione Euro/m 30,33				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
48	Analisi E21.100.A21.A15 PASSERELLA PORTACAVI A RETE IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO 300x105 mm				
	1 - PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO Passerella in filo di acciaio zincato 300x105 o equivalente	m	200,00	20,67	4.134,00
	2 - ACCESSORI Accessori per cavidotti 4134*35%	a corpo			1.446,90
	3 (Trasporto)2%*5580,90				111,62
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	19,800000	29,00	574,20
	Totale Parziale				6.266,72
	Spese Generali 15,00%				940,01
	Utile Impresa 10,00%				720,67
	Totale analizzato	m	200,00		7.927,40
	Prezzo di applicazione 7.927,40/200,00 =				39,64
	Arrotondamento				-0,01
	Prezzo di applicazione Euro/m 39,63				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
49	Analisi E21.100.A21.A16 PASSERELLA PORTACAVI A RETE IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO 400x105 mm				
	1 - PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO Passerella in filo di acciaio zincato 400x105 o equivalente	m	200,00	23,70	4.740,00
	2 - ACCESSORI Accessori per cavidotti 4740*38%	a corpo			1.801,20
	3 (Trasporto)2%*6541,20				130,82
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	21,800000	29,00	632,20
	Totale Parziale				7.304,22
	Spese Generali 15,00%				1.095,63
	Utile Impresa 10,00%				839,99
	Totale analizzato	m	200,00		9.239,84
	Prezzo di applicazione 9.239,84/200,00 =				46,20
	Prezzo di applicazione Euro/m 46,20				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
50	Analisi E21.100.A21.A52 PASSERELLA PORTACAVI A RETE IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO Setto separatore per passerella a rete in filo di acciaio elettrozincato h. 105 mm				
	1 - PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATO Setto separatore h.105 per passerella in filo di acciaio	m	200,00	12,64	2.528,00
	2				50,56
	(Trasporto)2%*2528				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,500000	29,00	43,50
	Totale Parziale				2.622,06
	Spese Generali 15,00%				393,31
	Utile Impresa 10,00%				301,54
	Totale analizzato	m	200,00		3.316,91
	Prezzo di applicazione 3.316,91/200,00 =				16,58
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/m 16,59				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
51	Analisi E21.200.A10.A01 PASSERELLA PORTACAVI IN VETRORESINA Fondo chiuso 100x80 mm				
	1 - CANALE PORTACAVI IN VETRORESINA Canale in vetroresina chiuso 100x80 o equivalente	m	1,00	13,41	13,41
	2 - ACCESSORI Accessori per cavidotti 13,41*54%	a corpo			7,24
	3 (Trasporto)2%*20,65				0,41
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,360000	29,00	10,44
	Totale Parziale				31,50
	Spese Generali 15,00%				4,73
	Utile Impresa 10,00%				3,62
	Totale analizzato	m	1,00		39,85
	Prezzo di applicazione Euro/m 39,85				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
52	Analisi E23.300.A20.A08 TUBO PROTETTIVO PIEGHEVOLE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER POSA INTERRATA D.est. 160 (d.int. 137)				
	1 - TUBO PIEGHEVOLE IN POLIETILENE PER POSA INTERRATA Tubo in polietilene pieghevole d.est. 160 (d.int. 137) per posa interrata	m	100,00	7,46	746,00
	2				14,92
	(Trasporto)2%*746				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	11,700000	29,00	339,30
	Totale Parziale				1.100,22
	Spese Generali 15,00%				165,03
	Utile Impresa 10,00%				126,53
	Totale analizzato	m	100,00		1.391,78
	Prezzo di applicazione 1.391,78/100,00 =				13,92
	Prezzo di applicazione Euro/m 13,92				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
53	Analisi E25.300.A31.A04 TORRETTA PORTAPRESE A SCOMPARSA 265x265 mm o equiv. equipaggiata come indicato nelle tavole grafiche				
	1 - TORRETTA A SCOMPARSA Torretta rettangolare 265x265 con n.3 vaschette porta-apparecchi	n	1,0000	138,97	138,97
	2 (Trasporto)2%*138,97				2,78
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,250000	29,00	36,25
	Totale Parziale				178,00
	Spese Generali 15,00%				26,70
	Utile Impresa 10,00%				20,47
	Totale analizzato	n	1,00		225,17
	Prezzo di applicazione Euro/n 225,17				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
54	Analisi E25.500.A11.A03 POZZETTO PREFABBRICATO PESANTE 600x600x600 mm sp.90 mm				
	1 - Pozzetto di dim.60x60x60 sp 9	n	32,0000	57,24	1.831,68
	2 - CALCESTRUZZO Calcestruzzo a resistenza Rck>20N/mm2 per cuscinetti di fondazione (magroni), gettato contro terra, escluso l'eventuale impiego di casseforme (valutate a parte)	m³	0,63	98,97	62,35
	3 (Trasporto)2%*1894,03				37,88
	4 - AUTOMEZZI PER OPERE STADALI Miniescavatore cingolato potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone compreso operatore	ora	8,000000	72,04	576,32
	5 - AUTOMEZZI PER OPERE STADALI Camion ribaltabile t.2.5 compreso operatore	ora	1,900000	56,66	107,65
	(*) 6 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA EDILE Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	16,000000	28,15	450,40
	Totale Parziale				3.066,28
	Spese Generali 15,00%				459,94
	Utile Impresa 10,00%				352,62
	Totale analizzato	n	32,00		3.878,84
	Prezzo di applicazione 3.878,84/32,00 =				121,21
	Arrotondamento				0,04
	Prezzo di applicazione Euro/n 121,25				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
55	Analisi E25.500.A11.A04 POZZETTO PREFABBRICATO PESANTE 800x800x800 mm sp.100 mm				
	1 - Pozzetto di dim.80x80x80 sp 10	n	32,0000	101,48	3.247,36
	2 - CALCESTRUZZO Calcestruzzo a resistenza Rck>20N/mm2 per cuscinetti di fondazione (magroni), gettato contro terra, escluso l'eventuale impiego di casseforme (valutate a parte)	m³	1,13	98,97	111,84
	3 (Trasporto)2%*3359,20				67,18
	4 - AUTOMEZZI PER OPERE STADALI Miniescavatore cingolato potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone compreso operatore	ora	8,000000	72,04	576,32
	5 - AUTOMEZZI PER OPERE STADALI Camion ribaltabile t.2.5 compreso operatore	ora	1,900000	56,66	107,65
	(*) 6 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA EDILE Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	16,000000	28,15	450,40
	Totale Parziale				4.560,75
	Spese Generali 15,00%				684,11
	Utile Impresa 10,00%				524,49
	Totale analizzato	n	32,00		5.769,35
	Prezzo di applicazione 5.769,35/32,00 =				180,29
	Arrotondamento				0,59
	Prezzo di applicazione Euro/n 180,88				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
56	Analisi E25.500.A11.A05 POZZETTO PREFABBRICATO PESANTE 1000x1000x1000 mm sp.130 mm				
	1 - Pozzetto di dim.100x100x100 sp 13	n	27,0000	178,46	4.818,42
	2 - CALCESTRUZZO Calcestruzzo a resistenza Rck>20N/mm2 per cuscinetti di fondazione (magroni), gettato contro terra, escluso l'eventuale impiego di casseforme (valutate a parte)	m³	1,49	98,97	147,47
	3 (Trasporto)2%*4965,89				99,32
	4 - AUTOMEZZI PER OPERE STADALI Miniescavatore cingolato potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone compreso operatore	ora	8,000000	72,04	576,32
	5 - AUTOMEZZI PER OPERE STADALI Camion ribaltabile t.2.5 compreso operatore	ora	1,900000	56,66	107,65
	(*) 6 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA EDILE Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	16,000000	28,15	450,40
	Totale Parziale				6.199,58
	Spese Generali 15,00%				929,94
	Utile Impresa 10,00%				712,95
	Totale analizzato	n	27,00		7.842,47
	Prezzo di applicazione 7.842,47/27,00 =				290,46
	Arrotondamento				0,62
	Prezzo di applicazione Euro/n 291,08				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
57	Analisi E25.500.A13.A05 PROLUNGA CARRABILE PER POZZETTI IN CEMENTO ARMATO 600x600x200 mm sp.80 mm				
	1 - Prolunga per pozzetti 60x60x20 sp8	n	32,0000	14,15	452,80
	2 - CALCESTRUZZO Calcestruzzo a resistenza Rck>20N/mm2 per cuscinetti di fondazione (magroni), gettato contro terra, escluso l'eventuale impiego di casseforme (valutate a parte)	m³	0,02	98,97	1,98
	3 (Trasporto)2%*454,78				9,10
	4 - AUTOMEZZI PER OPERE STADALI Miniescavatore cingolato potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone compreso operatore	ora	8,000000	72,04	576,32
	5 - AUTOMEZZI PER OPERE STADALI Camion ribaltabile t.2.5 compreso operatore	ora	1,900000	56,66	107,65
	(*) 6 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA EDILE Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	16,000000	28,15	450,40
	Totale Parziale				1.598,25
	Spese Generali 15,00%				239,74
	Utile Impresa 10,00%				183,80
	Totale analizzato	n	32,00		2.021,79
	Prezzo di applicazione 2.021,79/32,00 =				63,18
	Arrotondamento				-0,08
	Prezzo di applicazione Euro/n 63,10				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
58	Analisi E25.500.A13.A08 PROLUNGA CARRABILE PER POZZETTI IN CEMENTO ARMATO 800x800x200 mm sp.100 mm				
	1 - Prolunga per pozzetti 80x80x20 sp10	n	32,0000	29,04	929,28
	2 - CALCESTRUZZO Calcestruzzo a resistenza Rck>20N/mm2 per cuscinetti di fondazione (magroni), gettato contro terra, escluso l'eventuale impiego di casceforme (valutate a parte)	m³	0,03	98,97	2,97
	3 (Trasporto)2%*932,25				18,65
	4 - AUTOMEZZI PER OPERE STADALI Miniescavatore cingolato potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone compreso operatore	ora	8,000000	72,04	576,32
	5 - AUTOMEZZI PER OPERE STADALI Camion ribaltabile t.2.5 compreso operatore	ora	1,900000	56,66	107,65
	(*) 6 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA EDILE Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	16,000000	28,15	450,40
	Totale Parziale				2.085,27
	Spese Generali 15,00%				312,79
	Utile Impresa 10,00%				239,81
	Totale analizzato	n	32,00		2.637,87
	Prezzo di applicazione 2.637,87/32,00 =				82,43
	Arrotondamento				-0,12
	Prezzo di applicazione Euro/n 82,31				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
59	Analisi E25.500.A13.A11 PROLUNGA CARRABILE PER POZZETTI IN CEMENTO ARMATO 1000x1000x200 mm sp.140 mm				
	1 - Prolunga per pozzetti 100x100x20 sp14	n	32,0000	56,44	1.806,08
	2 - CALCESTRUZZO Calcestruzzo a resistenza Rck>20N/mm2 per cuscinetti di fondazione (magroni), gettato contro terra, escluso l'eventuale impiego di casseforme (valutate a parte)	m³	0,04	98,97	3,96
	3 (Trasporto)2%*1810,04				36,20
	4 - AUTOMEZZI PER OPERE STADALI Miniescavatore cingolato potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o martellone compreso operatore	ora	8,000000	72,04	576,32
	5 - AUTOMEZZI PER OPERE STADALI Camion ribaltabile t.2.5 compreso operatore	ora	1,900000	56,66	107,65
	(*) 6 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA EDILE Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	16,000000	28,15	450,40
	Totale Parziale				2.980,61
	Spese Generali 15,00%				447,09
	Utile Impresa 10,00%				342,77
	Totale analizzato	n	32,00		3.770,47
	Prezzo di applicazione 3.770,47/32,00 =				117,83
	Arrotondamento				-0,16
	Prezzo di applicazione Euro/n 117,67				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
60	Analisi E27.100.A10.A01 PUNTO LUCE EQUIVALENTE Da incasso con tubo PVC pieghevole e cavo FS17 - H07Z1-K - FG17				
	1 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 150x110x70 o equivalente a parete	n	8,0000	2,88	23,04
	2 - MORSETTI MODULARI DI DERIVAZIONE Morsetto modulare in poliammide 6.6 per conduttori	n	48,0000	0,25	12,00
	3 - CASSETTA IN POLISTIROLO ANTIURTO DA INCASSO Cassetta rettangolare 95x95x50 o equivalente da in	n	25,0000	0,50	12,50
	4 - MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO E DERIVAZIONE Morsettiera di derivazione 3x6 mm ²	n	90,0000	0,81	72,90
	5 - MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO E DERIVAZIONE Morsettiera di derivazione 5x6 mm ²	n	40,0000	0,92	36,80
	6 - TUBO FLESSIBILE IN PVC Tubo PVC flessibile d.20 (d.i. min.14.1)	m	350,00	0,27	94,50
	7 - CAVO FS17 450/750 V Cavo FS17 450/750 V 1x1,5	m	375,00	0,14	52,50
	8 - CAVO FG17 450/750 V - Cavo FG17 450/750 V - 1x1,5	m	375,00	0,24	90,00
	9 - CAVO H07Z1-K Type 2 Cavo H07Z1-K Type 2 1x1,5	m	375,00	0,16	60,00
	10 (Trasporto)2%*454,24				9,08
	(*) 11 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	54,500000	29,00	1.580,50
	Totale Parziale				2.043,82
	Spese Generali 15,00%				306,57
	Utile Impresa 10,00%				235,04
	Totale analizzato	n	100,00		2.585,43
	Prezzo di applicazione 2.585,43/100,00 =				25,85
	Arrotondamento				0,03
	Prezzo di applicazione Euro/n 25,88				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
61	Analisi E27.100.A10.A02 PUNTO LUCE EQUIVALENTE In vista con tubo PVC pieghevole a basso contenuto di alogeni e cavo H07Z1-K - FG17				
	1 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 150x110x70 o equivalente a parete	n	8,0000	2,88	23,04
	2 - MORSETTI MODULARI DI DERIVAZIONE Morsetto modulare in poliammide 6.6 per conduttori	n	48,0000	0,25	12,00
	3 - CASSETTA IN POLISTIROLO ANTIURTO DA INCASSO Cassetta rettangolare 95x95x50 o equivalente da in	n	25,0000	0,50	12,50
	4 - MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO E DERIVAZIONE Morsettiera di derivazione 3x6 mm ²	n	90,0000	0,81	72,90
	5 - MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO E DERIVAZIONE Morsettiera di derivazione 5x6 mm ²	n	40,0000	0,92	36,80
	6 - TUBO FLESSIBILE IN PVC A BASSO CONTENUTO DI ALOGENI Tubo PVC flessibile d.20 (d.i. min.14.1) a basso contenuto di alogeni	m	350,00	0,39	136,50
	7 - CAVO FG17 450/750 V - Cavo FG17 450/750 V - 1x1,5	m	560,00	0,24	134,40
	8 - CAVO H07Z1-K Type 2 Cavo H07Z1-K Type 2 1x1,5	m	560,00	0,16	89,60
	9				10,35
	(Trasporto)2%*517,74				
	(*) 10 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	54,500000	29,00	1.580,50
	Totale Parziale				2.108,59
	Spese Generali 15,00%				316,29
	Utile Impresa 10,00%				242,49
	Totale analizzato	n	100,00		2.667,37
	Prezzo di applicazione 2.667,37/100,00 =				26,67
	Arrotondamento				0,03
	Prezzo di applicazione Euro/n 26,70				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
62	Analisi E27.100.A10.A13 PUNTO LUCE EQUIVALENTE In vista con tubo PVC rigido a basso contenuto di alogeni IP65 e cavo H07Z1-K - FG17				
	1 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 150x110x70 o equivalente a parete	n	8,0000	2,88	23,04
	2 - MORSETTI MODULARI DI DERIVAZIONE Morsetto modulare in poliammide 6.6 per conduttori	n	48,0000	0,25	12,00
	3 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 100x100x50 o equivalente a parete	n	25,0000	1,87	46,75
	4 - MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO E DERIVAZIONE Morsettiera di derivazione 3x6 mm ²	n	90,0000	0,81	72,90
	5 - MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO E DERIVAZIONE Morsettiera di derivazione 5x6 mm ²	n	40,0000	0,92	36,80
	6 - TUBO RIGIDO IN PVC PESANTE AUTOESTINGUENTE A BASSO CONTENUTO DI ALOGENI Tubo PVC rigido tipo pesante d.20 (d.i. min.16.9) a basso contenuto di alogeni	m	370,00	1,52	562,40
	7 - ACCESSORI Accessori per tubi 23,04*23,5%	a corpo			5,41
	8 - CAVO FG17 450/750 V - Cavo FG17 450/750 V - 1x1,5	m	590,00	0,24	141,60
	9 - CAVO H07Z1-K Type 2 Cavo H07Z1-K Type 2 1x1,5	m	590,00	0,16	94,40
	10				19,91
	(Trasporto)2%*995,30				
	(*) 11 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	86,500000	29,00	2.508,50
	Totale Parziale				3.523,71
	Spese Generali 15,00%				528,56
	Utile Impresa 10,00%				405,23
	Totale analizzato	n	100,00		4.457,50
	Prezzo di applicazione 4.457,50/100,00 =				44,58
	Prezzo di applicazione Euro/n 44,58				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
63	Analisi E27.100.A10.C01 PUNTO LUCE EQUIVALENTE Sovraprezzo per p. luce controllato, con cavo FS17- H07Z1-K - FG17				
	1 - CAVO FS17 450/750 V Cavo FS17 450/750 V 1x1,5	m	400,00	0,14	56,00
	2 - CAVO FG17 450/750 V - Cavo FG17 450/750 V - 1x1,5	m	400,00	0,24	96,00
	3 - CAVO H07Z1-K Type 2 Cavo H07Z1-K Type 2 1x1,5	m	400,00	0,16	64,00
	4				4,32
	(Trasporto)2%*216				
	(*) 5 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	12,000000	29,00	348,00
	Totale Parziale				568,32
	Spese Generali 15,00%				85,25
	Utile Impresa 10,00%				65,36
	Totale analizzato	n	100,00		718,93
	Prezzo di applicazione 718,93/100,00 =				7,19
	Arrotondamento				-0,01
	Prezzo di applicazione Euro/n 7,18				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
64	Analisi E27.200.A10.A01 PUNTO COMANDO LUCE EQUIVALENTE Da incasso con tubo PVC pieghevole e cavo FS17 - H07Z1-K - FG17				
	1 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 150x110x70 o equivalente a parete	n	10,0000	2,88	28,80
	2 - MORSETTI MODULARI DI DERIVAZIONE Morsetto modulare in poliammide 6.6 per conduttori	n	24,0000	0,25	6,00
	3 - TUBO FLESSIBILE IN PVC Tubo PVC flessibile d.20 (d.i. min.14.1)	m	50,00	0,27	13,50
	4 - CAVO FS17 450/750 V Cavo FS17 450/750 V 1x1,5	m	125,00	0,14	17,50
	5 - CAVO FG17 450/750 V - Cavo FG17 450/750 V - 1x1,5	m	125,00	0,24	30,00
	6 - CAVO H07Z1-K Type 2 Cavo H07Z1-K Type 2 1x1,5	m	125,00	0,16	20,00
	7 - CASSETTA IN POLISTIROLO ANTIURTO DA INCASSO Cassetta portafrutti in PVC a 3 posti IP40 a parete	n	25,0000	0,70	17,50
	8 - APPARECCHI DI COMANDO Interruttore 1p	n	25,0000	6,31	157,75
	9 - APPARECCHI DI COMANDO Pulsante 1p	n	8,0000	7,15	57,20
	10 - APPARECCHI DI COMANDO Deviatore	n	11,0000	7,74	85,14
	11 - APPARECCHI DI COMANDO Invertitore	n	2,0000	12,73	25,46
	12 - APPARECCHI DI COMANDO Telaio portafrutti completo di placca di copertura	n	25,0000	1,85	46,25
	13				10,10
	(Trasporto)2%*505,10				
	(*) 14 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	19,180000	29,00	556,22
	Totale Parziale				1.071,42
	Spese Generali 15,00%				160,71
	Utile Impresa 10,00%				123,21
	Totale analizzato	n	50,00		1.355,34
	Prezzo di applicazione 1.355,34/50,00 =				27,11
	Arrotondamento				-0,01
	Prezzo di applicazione Euro/n 27,10				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
65	Analisi E27.200.A10.A33 PUNTO COMANDO LUCE EQUIVALENTE IP55 in vista con tubo PVC rigido e cavo FS17 - H07Z1-K - FG17				
	1 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 150x110x70 o equivalente a parete	n	10,0000	2,88	28,80
	2 - MORSETTI MODULARI DI DERIVAZIONE Morsetto modulare in poliammide 6.6 per conduttori	n	24,0000	0,25	6,00
	3 - TUBO RIGIDO IN PVC MEDIO AUTOESTINGUENTE Tubo PVC rigido tipo medio d.20 (d.i. min.16.9)	m	50,00	0,44	22,00
	4 - ACCESSORI Accessori per tubi 22*103,6%	a corpo			22,79
	5 - CAVO FS17 450/750 V Cavo FS17 450/750 V 1x1,5	m	125,00	0,14	17,50
	6 - CAVO FG17 450/750 V - Cavo FG17 450/750 V - 1x1,5	m	125,00	0,24	30,00
	7 - CAVO H07Z1-K Type 2 Cavo H07Z1-K Type 2 1x1,5	m	125,00	0,16	20,00
	8 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta portafrutti in PVC a 3 posti IP55 con portina a parete	n	25,0000	3,45	86,25
	9 - APPARECCHI DI COMANDO Interruttore 1p	n	25,0000	6,31	157,75
	10 - APPARECCHI DI COMANDO Pulsante 1p	n	8,0000	7,15	57,20
	11 - APPARECCHI DI COMANDO Deviatore	n	11,0000	7,74	85,14
	12 - APPARECCHI DI COMANDO Invertitore	n	2,0000	12,73	25,46
	13				11,18
	(Trasporto)2%*558,89				
	(*) 14 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	22,930000	29,00	664,97
	Totale Parziale				1.235,04
	Spese Generali 15,00%				185,26
	Utile Impresa 10,00%				142,03
	Totale analizzato	n	50,00		1.562,33
	Prezzo di applicazione 1.562,33/50,00 =				31,25
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/n 31,26				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
66	Analisi E27.200.A30.A01 SOVRAPPREZZO PER PUNTO COMANDO LUCE AUTOMATICO AD INFRAROSSO IN VISTA Sovraprezzo per punto comando con rivelatore di presenza da parete				
	1 - RIVELATORE DI PRESENZA A INFRAROSSO Rivelatore di presenza ad infrarosso da parete	n	1,0000	41,13	41,13
	2				0,82
	(Trasporto)2%*41,13				
	Totale Parziale				41,95
	Spese Generali 15,00%				6,29
	Utile Impresa 10,00%				4,82
	Totale analizzato	n	1,00		53,06
	Prezzo di applicazione Euro/n 53,06				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
67	Analisi E27.200.A31.A02 SOVRAPPREZZO PER PUNTO COMANDO LUCE AUTOMATICO AD INFRAROSSO A INCASSO Sovraprezzo per punto comando con rivelatore di presenza da incasso con selettore MAN/0/AUT				
	1 - RIVELATORE DI PRESENZA A INFRAROSSO Rivelatore di presenza ad infrarosso da incasso con selettore M0A	n	1,0000	49,47	49,47
	2				0,99
	(Trasporto)2%*49,47				
	Totale Parziale				50,46
	Spese Generali 15,00%				7,57
	Utile Impresa 10,00%				5,80
	Totale analizzato	n	1,00		63,83
	Prezzo di applicazione Euro/n 63,83				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
68	Analisi E27.200.A31.A03 SOVRAPPREZZO PER PUNTO COMANDO LUCE AUTOMATICO AD INFRAROSSO A INCASSO Sovraprezzo per punto comando con rivelatore di presenza da soffitto (MASTER)				
	1 - RIVELATORE DI PRESENZA A INFRAROSSO Rivelatore di presenza ad infrarosso da soffitto (MASTER)	n	1,0000	92,29	92,29
	2				1,85
	(Trasporto)2%*92,29				
	Totale Parziale				94,14
	Spese Generali 15,00%				14,12
	Utile Impresa 10,00%				10,83
	Totale analizzato	n	1,00		119,09
	Prezzo di applicazione Euro/n 119,09				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
69	Analisi E27.200.A31.A04 SOVRAPPREZZO PER PUNTO COMANDO LUCE AUTOMATICO AD INFRAROSSO A INCASSO Per punto comando con rivelatore di presenza da soffitto (SLAVE)				
	1 - CAVO N07 V-K Cavo N07V-K 1x1,5	m	8,00	0,10	0,80
	2 - TUBO FLESSIBILE IN PVC Tubo PVC flessibile d.20 (d.i. min.14.1)	m	4,00	0,27	1,08
	3 - RIVELATORE DI PRESENZA A INFRAROSSO Rivelatore di presenza ad infrarosso da soffitto (SLAVE)	n	1,0000	69,21	69,21
	4				1,42
	(Trasporto)2%*71,09				
	(*) 5 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,160000	29,00	4,64
	Totale Parziale				77,15
	Spese Generali 15,00%				11,57
	Utile Impresa 10,00%				8,87
	Totale analizzato	n	1,00		97,59
	Prezzo di applicazione Euro/n 97,59				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
70	Analisi E27.200.A40.A02 QUADRETTO ACCENSIONE LUCI Fino a 10 pulsanti				
	1 - CENTRALINO MODULARE METALLICO Carpenteria per centralino da incasso fino a 24 mo	n	1,0000	54,00	54,00
	2 - APPARECCHI MODULARI PER APPLICAZIONI DIVERSE Pulsante luminoso a 1 contatto in apertura 16A	n	10,0000	6,38	63,80
	3 - MORSETTI MODULARI DI DERIVAZIONE Morsetto modulare in poliammide 6.6 per conduttori	n	20,0000	0,25	5,00
	4 - CAVO N07 V-K Cavo NO7V-K 1x1,5	m	5,00	0,10	0,50
	5 - CAVO FG7M1 0,6/1kV, FG7OM1 0,6/1kV Cavo FG7OM1 0,6/1kV 16x1,5	m	10,00	2,60	26,00
	6				2,99
	(Trasporto)2%*149,30				
	(*) 7 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	4,160000	29,00	120,64
	Totale Parziale				272,93
	Spese Generali 15,00%				40,94
	Utile Impresa 10,00%				31,39
	Totale analizzato	n	1,00		345,26
	Prezzo di applicazione Euro/n 345,26				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
71	Analisi E27.400.A10.A08 PUNTO DI ALIMENTAZIONE EQUIVALENTE Da incasso con tubo PVC pieghevole e cavo FS17 - H07Z1-K - FG17, 3x4 mm ²				
	1 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 150x110x70 o equivalente a parete	n	34,0000	2,88	97,92
	2 - MORSETTI MODULARI DI DERIVAZIONE Morsetto modulare in poliammide 6.6 per conduttori	n	238,0000	0,25	59,50
	3 - CASSETTA IN POLISTIROLO ANTIURTO DA INCASSO Cassetta rettangolare 95x95x50 o equivalente da in	n	17,0000	0,50	8,50
	4 - MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO E DERIVAZIONE Morsettiera di derivazione 5x6 mm ²	n	51,0000	0,92	46,92
	5 - TUBO FLESSIBILE IN PVC Tubo PVC flessibile d.20 (d.i. min.14.1)	m	600,00	0,27	162,00
	6 - CAVO FS17 450/750 V Cavo FS17 450/750 V 1x4	m	600,00	0,36	216,00
	7 - CAVO FG17 450/750 V - Cavo FG17 450/750 V - 1x4	m	600,00	0,58	348,00
	8 - CAVO H07Z1-K Type 2 Cavo H07Z1-K Type 2 1x4	m	600,00	0,41	246,00
	9				23,70
	(Trasporto)2%*1184,84				
	(*) 10 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	104,000000	29,00	3.016,00
	Totale Parziale				4.224,54
	Spese Generali 15,00%				633,68
	Utile Impresa 10,00%				485,82
	Totale analizzato	n	100,00		5.344,04
	Prezzo di applicazione 5.344,04/100,00 =				53,44
	Arrotondamento				0,02
	Prezzo di applicazione Euro/n 53,46				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
72	Analisi E27.400.A10.A18 PUNTO DI ALIMENTAZIONE EQUIVALENTE Da incasso con tubo PVC pieghevole e cavo FS17 - H07Z1-K - FG17, 5x4 mm ²				
	1 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 190x150x70 o equivalente a parete	n	34,0000	5,56	189,04
	2 - MORSETTI MODULARI DI DERIVAZIONE Morsetto modulare in poliammide 6.6 per conduttori	n	374,0000	0,25	93,50
	3 - CASSETTA IN POLISTIROLO ANTIURTO DA INCASSO Cassetta rettangolare 95x95x50 o equivalente da in	n	17,0000	0,50	8,50
	4 - MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO E DERIVAZIONE Morsettiera di derivazione 5x6 mm ²	n	85,0000	0,92	78,20
	5 - TUBO FLESSIBILE IN PVC Tubo PVC flessibile d.25 (d.i. min.18.3)	m	600,00	0,38	228,00
	6 - CAVO FS17 450/750 V Cavo FS17 450/750 V 1x4	m	1.000,00	0,36	360,00
	7 - CAVO FG17 450/750 V - Cavo FG17 450/750 V - 1x4	m	1.000,00	0,58	580,00
	8 - CAVO H07Z1-K Type 2 Cavo H07Z1-K Type 2 1x4	m	1.000,00	0,41	410,00
	9				38,94
	(Trasporto)2%*1947,24				
	(*) 10 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	130,770000	29,00	3.792,33
	Totale Parziale				5.778,51
	Spese Generali 15,00%				866,78
	Utile Impresa 10,00%				664,53
	Totale analizzato	n	100,00		7.309,82
	Prezzo di applicazione 7.309,82/100,00 =				73,10
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/n 73,11				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
73	Analisi E27.400.A10.F08 PUNTO DI ALIMENTAZIONE EQUIVALENTE In vista con tubo PVC rigido IP65 e cavo FG16OR 0,6/1kV - FG16OM1 0,6/1kV, 3x4 mm ²				
	1 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 150x110x70 o equivalente a parete	n	34,0000	2,88	97,92
	2 - MORSETTI MODULARI DI DERIVAZIONE Morsetto modulare in poliammide 6.6 per conduttori	n	238,0000	0,25	59,50
	3 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 100x100x50 o equivalente a parete	n	17,0000	1,87	31,79
	4 - MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO E DERIVAZIONE Morsettiera di derivazione 5x6 mm ²	n	51,0000	0,92	46,92
	5 - TUBO RIGIDO IN PVC MEDIO AUTOESTINGUENTE Tubo PVC rigido tipo medio d.25 (d.i. min.21.4)	m	600,00	0,61	366,00
	6 - ACCESSORI Accessori per tubi 366*117,9%	a corpo			431,51
	7 - CAVO FG16R 0,6/1kV, FG16OR 0,6/1kV Cavo FG16OR 0,6/1kV 2x4	m	315,00	0,99	311,85
	8 - CAVO FG16M1 0,6/1kV, FG16OM1 0,6/1kV Cavo FG16OM1 0,6/1kV 2x4	m	315,00	1,25	393,75
	9 (Trasporto)2%*1739,24				34,78
	(*) 10 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	192,100000	29,00	5.570,90
	Totale Parziale				7.344,92
	Spese Generali 15,00%				1.101,74
	Utile Impresa 10,00%				844,67
	Totale analizzato	n	100,00		9.291,33
	Prezzo di applicazione 9.291,33/100,00 =				92,91
	Arrotondamento				0,03
	Prezzo di applicazione Euro/n 92,94				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
74	Analisi E27.400.A10.F18 PUNTO DI ALIMENTAZIONE EQUIVALENTE In vista con tubo PVC rigido IP65 e cavo FG16OR 0,6/1kV - FG16OM1 0,6/1kV, 5x4 mm ²				
	1 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 190x150x70 o equivalente a parete	n	34,0000	5,56	189,04
	2 - MORSETTI MODULARI DI DERIVAZIONE Morsetto modulare in poliammide 6.6 per conduttori	n	374,0000	0,25	93,50
	3 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 100x100x50 o equivalente a parete	n	17,0000	1,87	31,79
	4 - MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO E DERIVAZIONE Morsettiera di derivazione 5x6 mm ²	n	85,0000	0,92	78,20
	5 - TUBO RIGIDO IN PVC MEDIO AUTOESTINGUENTE Tubo PVC rigido tipo medio d.32 (d.i. min.27.8)	m	600,00	0,90	540,00
	6 - ACCESSORI Accessori per tubi 540*103,3%	a corpo			557,82
	7 - CAVO FG16R 0,6/1kV, FG16OR 0,6/1kV Cavo FG16OR 0,6/1kV 5x4	m	315,00	2,20	693,00
	8 - CAVO FG16M1 0,6/1kV, FG16OM1 0,6/1kV Cavo FG16OM1 0,6/1kV 5x4	m	315,00	2,41	759,15
	9 (Trasporto)2%*2942,50				58,85
	(*) 10 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	234,140000	29,00	6.790,06
	Totale Parziale				9.791,41
	Spese Generali 15,00%				1.468,71
	Utile Impresa 10,00%				1.126,01
	Totale analizzato	n	100,00		12.386,13
	Prezzo di applicazione 12.386,13/100,00 =				123,86
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/n 123,87				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
75	Analisi E27.500.A10.A08 PUNTO PRESA E FRUTTI DI PROTEZIONE DI TIPO DOMESTICO O SIMILARE Interruttore magnetotermico 2x10A				
	1 - CASSETTA IN POLISTIROLO ANTIURTO DA INCASSO Cassetta portafrutti in PVC a 3 posti IP40 a parete	n	2,0000	0,70	1,40
	2 - FRUTTI PER IMPIANTI CIVILI Interruttore magnetotermico 1p 10A 3000A	n	3,0000	38,04	114,12
	3 - APPARECCHI DI COMANDO Telaio portafrutti completo di placca di copertura	n	2,0000	1,85	3,70
	4				2,38
	(Trasporto)2%*119,22				
	(*) 5 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,600000	29,00	17,40
	Totale Parziale				139,00
	Spese Generali 15,00%				20,85
	Utile Impresa 10,00%				15,99
	Totale analizzato	n	3,00		175,84
	Prezzo di applicazione 175,84/3,00 =				58,61
	Prezzo di applicazione Euro/n 58,61				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
76	Analisi E27.500.A10.A14 PUNTO PRESA E FRUTTI DI PROTEZIONE DI TIPO DOMESTICO O SIMILARE Pres a 2x10/16A+T (universale) tipo P40, con terra centrale e laterale				
	1 - Presa 2x10/16A+T (universale) tipo P40, con terra centrale e laterale	n	3,0000	11,23	33,69
	2 - APPARECCHI DI COMANDO Telaio portafrutti completo di placca di copertura	n	2,0000	1,85	3,70
	3				0,75
	(Trasporto)2%*37,39				
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				52,64
	Spese Generali 15,00%				7,90
	Utile Impresa 10,00%				6,05
	Totale analizzato	n	3,00		66,59
	Prezzo di applicazione 66,59/3,00 =				22,20
	Arrotondamento				-0,01
	Prezzo di applicazione Euro/n 22,19				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
77	Analisi E27.500.A12.A50 PUNTO PRESA DI TIPO INDUSTRIALE INTERBLOCCATA 2x16A+T IP55 isolante, in vista con fusibili				
	1 - PRESA DI TIPO INDUSTRIALE INTERBLOCCATA Pres a interbl. 2x16A+T IP55 isolante, da incasso c	n	2,0000	23,08	46,16
	2 - PRESA DI TIPO INDUSTRIALE INTERBLOCCATA Base x 2 prese interbl.+fusib. 16/32A IP55 isolant	n	1,0000	16,40	16,40
	3				1,25
	(Trasporto)2%*62,56				
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,080000	29,00	31,32
	Totale Parziale				95,13
	Spese Generali 15,00%				14,27
	Utile Impresa 10,00%				10,94
	Totale analizzato	n	2,00		120,34
	Prezzo di applicazione 120,34/2,00 =				60,17
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/n 60,18				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
78	Analisi E27.500.A12.A56 PUNTO PRESA DI TIPO INDUSTRIALE INTERBLOCCATA 3x16A+N+T IP55 isolante, in vista con fusibili				
	1 - PRESA DI TIPO INDUSTRIALE INTERBLOCCATA Pres a interbl. 3x16A+N+T IP55 isolante, da incasso	n	2,0000	27,61	55,22
	2 - PRESA DI TIPO INDUSTRIALE INTERBLOCCATA Base x 2 prese interbl.+fusib. 16/32A IP55 isolant	n	1,0000	16,40	16,40
	3				1,43
	(Trasporto)2%*71,62				
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,160000	29,00	33,64
	Totale Parziale				106,69
	Spese Generali 15,00%				16,00
	Utile Impresa 10,00%				12,27
	Totale analizzato	n	2,00		134,96
	Prezzo di applicazione 134,96/2,00 =				67,48
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/n 67,49				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
79	Analisi E29.110.A100.A11 APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED STAGNO A BASSA LUMINANZA PER LABORATORI App. ill. a LED prismaticizzato per laboratori, $\Phi \geq 2.550$ lm, $P_e \leq 23W$, installazione ad incasso				
	1 - App. ill. a LED prismaticizzato per laboratori, $\Phi \geq 2.550$ lm, $P_e \leq 23W$, installazione ad incasso	n	1,0000	125,48	125,48
	2				2,51
	(trasporto) $2\% \times 125,48$				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				142,49
	Spese Generali 15,00%				21,37
	Utile Impresa 10,00%				16,39
	Totale analizzato	n	1,00		180,25
	Prezzo di applicazione Euro/n 180,25				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
80	Analisi E29.110.A100.A12 APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED STAGNO A BASSA LUMINANZA PER LABORATORI App. ill. a LED prismaticizzato per laboratori, $\Phi \geq 3.200$ lm, $P_e \leq 31W$, installazione ad incasso				
	1 - App. ill. a LED prismaticizzato per laboratori, $\Phi \geq 3.260$ lm, $P_e \leq 31W$, installazione ad incasso	n	1,0000	125,48	125,48
	2				2,51
	(trasporto) $2\% \times 125,48$				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				142,49
	Spese Generali 15,00%				21,37
	Utile Impresa 10,00%				16,39
	Totale analizzato	n	1,00		180,25
	Prezzo di applicazione Euro/n 180,25				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
81	Analisi E29.110.A100.B11 APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED STAGNO A BASSA LUMINANZA PER LABORATORI App. ill. a LED prismaticizzato per laboratori, $\Phi I \geq 2.550$ lm, $P_e \leq 23W$, installazione a plafone				
	1 - App. ill. a LED prismaticizzato per laboratori, $\Phi I \geq 2.550$ lm, $P_e \leq 23W$, installazione a plafone	n	1,0000	123,77	123,77
	2				2,48
	(trasporto) $2\% \times 123,77$				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				140,75
	Spese Generali 15,00%				21,11
	Utile Impresa 10,00%				16,19
	Totale analizzato	n	1,00		178,05
	Prezzo di applicazione Euro/n 178,05				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
82	Analisi E29.110.A100.B12 APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED STAGNO A BASSA LUMINANZA PER LABORATORI App. ill. a LED prismaticizzato per laboratori, $\Phi \geq 3.200$ lm, $P_e \leq 31W$, installazione a plafone				
	1 - App. ill. a LED prismaticizzato per laboratori, $\Phi \geq 3.260$ lm, $P_e \leq 31W$, installazione a plafone	n	1,0000	123,77	123,77
	2				2,48
	(trasporto) $2\% \times 123,77$				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				140,75
	Spese Generali 15,00%				21,11
	Utile Impresa 10,00%				16,19
	Totale analizzato	n	1,00		178,05
	Prezzo di applicazione Euro/n 178,05				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
83	Analisi E29.110.A110.A11				
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED CON GRIGLIA OTTICA PER UFFICI				
	App. ill. a LED con griglia ottica per uffici, installazione ad incasso				
	1 - App. ill. a LED con griglia ottica per uffici, installazione ad incasso	n	1,0000	118,90	118,90
	2				2,38
	(trasporto)2%*118,90				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI	ora	0,500000	29,00	14,50
	Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo				
	Totale Parziale				135,78
	Spese Generali 15,00%				20,37
	Utile Impresa 10,00%				15,62
	Totale analizzato	n	1,00		171,77
	Prezzo di applicazione				
	Euro/n 171,77				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
84	Analisi E29.110.A110.B11				
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED CON GRIGLIA OTTICA PER UFFICI				
	App. ill. a LED con griglia ottica per uffici, installazione a plafone				
	1 - App. ill. a LED con griglia ottica per uffici, installazione a plafone	n	1,0000	118,90	118,90
	2				2,38
	(trasporto)2%*118,90				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI	ora	0,500000	29,00	14,50
	Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo				
	Totale Parziale				135,78
	Spese Generali 15,00%				20,37
	Utile Impresa 10,00%				15,62
	Totale analizzato	n	1,00		171,77
	Prezzo di applicazione				
	Euro/n 171,77				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
85	Analisi E29.130.A45.A12 APPARECCHIO DOWNLIGHT A LED PER AREE DI TRANSITO App. ill. downlight ad incasso a LED per aree comuni, reattore DALI Φ l >= 2.200 lm, Pe =< 35W				
	1 - App. ill. downlight ad incasso a LED per aree comuni, reattore DALI Φ l >= 2.200 lm, Pe =< 35W	n	1,0000	96,36	96,36
	2				1,93
	(trasporto)2%*96,36				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				112,79
	Spese Generali 15,00%				16,92
	Utile Impresa 10,00%				12,97
	Totale analizzato	n	1,00		142,68
	Prezzo di applicazione Euro/n 142,68				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
86	Analisi E29.130.A45.A13 APPARECCHIO DOWNLIGHT A LED PER AREE DI TRANSITO App. ill. downlight a plafone a LED per aree comuni, reattore DALI $\Phi I \geq 2.200$ lm, $P_e \leq 35W$				
	1 - App. ill. downlight a plafone a LED per aree comuni, reattore DALI $\Phi I \geq 2.200$ lm, $P_e \leq 35W$	n	1,0000	155,24	155,24
	2				3,10
	(trasporto) $2\% \times 155,24$				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				172,84
	Spese Generali 15,00%				25,93
	Utile Impresa 10,00%				19,88
	Totale analizzato	n	1,00		218,65
	Prezzo di applicazione Euro/n 218,65				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
87	Analisi E29.130.A45.B11 APPARECCHIO DOWNLIGHT A LED PER AREE DI TRANSITO App. ill. downlight ad incasso a LED per aree comuni, reattore EL Φ l >= 1.600 lm, Pe =< 28W				
	1 - App. ill. downlight ad incasso a LED per aree comuni, reattore DALI Φ l >= 1.600 lm, Pe =< 28W	n	1,0000	87,44	87,44
	2				1,75
	(trasporto)2%*87,44				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				103,69
	Spese Generali 15,00%				15,55
	Utile Impresa 10,00%				11,92
	Totale analizzato	n	1,00		131,16
	Prezzo di applicazione Euro/n 131,16				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
88	Analisi E29.130.A70.A11 APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED CON SCHERMO OPALE PER AREE COMUNI App. ill. a LED con schermo opale per aree comuni, installazione ad incasso				
	1 - App. ill. a LED con schermo opale per aree comuni, installazione ad incasso	n	1,0000	75,54	75,54
	2				1,51
	(trasporto)2%*75,54				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				91,55
	Spese Generali 15,00%				13,73
	Utile Impresa 10,00%				10,53
	Totale analizzato	n	1,00		115,81
	Prezzo di applicazione Euro/n 115,81				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
89	Analisi E29.130.A70.B11 APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED CON SCHERMO OPALE PER AREE COMUNI App. ill. a LED con schermo opale per aree comuni, installazione a plafone				
	1 - App. ill. a LED con schermo opale per aree comuni, installazione a plafone	n	1,0000	96,36	96,36
	2				1,93
	(trasporto)2%*96,36				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				112,79
	Spese Generali 15,00%				16,92
	Utile Impresa 10,00%				12,97
	Totale analizzato	n	1,00		142,68
	Prezzo di applicazione Euro/n 142,68				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
90	Analisi E29.170.A15.A11 APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA AD INCASSO App. ad incasso per ill. antipanico				
	1 - App ad incasso per ill. antipanico	n	1,0000	136,21	136,21
	2				2,72
	(trasporto)2%*136,21				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				153,43
	Spese Generali 15,00%				23,01
	Utile Impresa 10,00%				17,64
	Totale analizzato	n	1,00		194,08
	Prezzo di applicazione Euro/n 194,08				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
91	Analisi E29.170.A15.A12 APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA AD INCASSO App. ad incasso per ill. vie di fuga				
	1 - App ad incasso per ill. vie di fuga	n	1,0000	145,73	145,73
	2				2,91
	(trasporto)2%*145,73				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				163,14
	Spese Generali 15,00%				24,47
	Utile Impresa 10,00%				18,76
	Totale analizzato	n	1,00		206,37
	Prezzo di applicazione Euro/n 206,37				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
92	Analisi E29.170.A25.A11 APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE EMERGENZA A PLAFONE App. per illuminazione di emergenza a soffitto				
	1 - App per illuminazione di emergenza a soffitto	n	1,0000	177,25	177,25
	2				3,55
	(trasporto)2%*177,25				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				195,30
	Spese Generali 15,00%				29,30
	Utile Impresa 10,00%				22,46
	Totale analizzato	n	1,00		247,06
	Prezzo di applicazione Euro/n 247,06				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
93	Analisi E29.170.A25.A12 APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE EMERGENZA A PLAFONE App. per illuminazione di emergenza a parete				
	1 - App per illuminazione di emergenza a parete	n	1,0000	141,56	141,56
	2				2,83
	(trasporto)2%*141,56				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				158,89
	Spese Generali 15,00%				23,83
	Utile Impresa 10,00%				18,27
	Totale analizzato	n	1,00		200,99
	Prezzo di applicazione Euro/n 200,99				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
94	Analisi E29.170.A35.A11				
	APPARECCHIO DI SEGNALAZIONE USCITE DI SICUREZZA				
	App. segnalazione uscite di emergenza				
	1 - App segnalazione uscite di emergenza	n	1,0000	154,65	154,65
	2				3,09
	(trasporto)2%*154,65				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI	ora	0,500000	29,00	14,50
	Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo				
	Totale Parziale				172,24
	Spese Generali 15,00%				25,84
	Utile Impresa 10,00%				19,81
	Totale analizzato	n	1,00		217,89
	Prezzo di applicazione				
	Euro/n 217,89				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
95	Analisi E35.100.A11.A01 BARRIERA FRANGIFIAMMA A SACCHETTI AMOVIBILI REI 180				
	1 - BARRIERA FRANGI-FIAMMA A SACCHETTI AMOVIBILI Sacchetto amovibile REI 180 200x80x20	n	37,0000	6,48	239,76
	2 - BARRIERA FRANGI-FIAMMA A SACCHETTI AMOVIBILI Sacchetto amovibile REI 180 200x250x30	n	10,0000	7,07	70,70
	3 - BARRIERA FRANGI-FIAMMA A SACCHETTI AMOVIBILI Sacchetto amovibile REI 180 200x200x30	n	10,0000	7,77	77,70
	4				7,76
	(Trasporto)2%*388,16				
	(*) 5 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,730000	29,00	50,17
	Totale Parziale				446,09
	Spese Generali 15,00%				66,91
	Utile Impresa 10,00%				51,30
	Totale analizzato				564,30
	Prezzo di applicazione 564,30/30,0 =	dm²	30,0		18,81
	Prezzo di applicazione Euro/dm² 18,81				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
96	Analisi E35.100.A12.A11 RETE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE IGNIFUGA DELLE CONDUTTURE Per protezione di canali 50x100 mm				
	1 - RETE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE IGNIFUGA DELLE CONDUTTURE Rete intumescente antifluco 1,5x1m	n	5,0000	100,36	501,80
	2 - RETE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE IGNIFUGA DELLE CONDUTTURE Clips di fissaggio	n	23,0000	0,13	2,99
	3 (Trasporto)2%*504,79				10,10
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	2,600000	29,00	75,40
	Totale Parziale				590,29
	Spese Generali 15,00%				88,54
	Utile Impresa 10,00%				67,88
	Totale analizzato	m	15,00		746,71
	Prezzo di applicazione 746,71/15,00 =				49,78
	Prezzo di applicazione Euro/m 49,78				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
97	Analisi E35.100.A12.A13 RETE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE IGNIFUGA DELLE CONDUTTURE Per protezione di canali 150x100 mm				
	1 - RETE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE IGNIFUGA DELLE CONDUTTURE Rete intumescente antifuoco 1,5x1m	n	8,0000	100,36	802,88
	2 - RETE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE IGNIFUGA DELLE CONDUTTURE Clips di fissaggio	n	20,0000	0,13	2,60
	3				16,11
	(Trasporto)2%*805,48				
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	2,800000	29,00	81,20
	Totale Parziale				902,79
	Spese Generali 15,00%				135,42
	Utile Impresa 10,00%				103,82
	Totale analizzato	m	15,00		1.142,03
	Prezzo di applicazione 1.142,03/15,00 =				76,14
	Arrotondamento				-0,02
	Prezzo di applicazione Euro/m 76,12				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
98	Analisi E35.100.A12.A14 RETE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE IGNIFUGA DELLE CONDUTTURE Per protezione di canali 200x100 mm				
	1 - RETE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE IGNIFUGA DELLE CONDUTTURE Rete intumescente antifluo 1,5x1m	n	9,0000	100,36	903,24
	2 - RETE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE IGNIFUGA DELLE CONDUTTURE Clips di fissaggio	n	19,0000	0,13	2,47
	3 (Trasporto)2%*905,71				18,11
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	2,900000	29,00	84,10
	Totale Parziale				1.007,92
	Spese Generali 15,00%				151,19
	Utile Impresa 10,00%				115,91
	Totale analizzato	m	15,00		1.275,02
	Prezzo di applicazione 1.275,02/15,00 =				85,00
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/m 85,01				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
99	Analisi E35.100.A12.A16 RETE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE IGNIFUGA DELLE CONDUTTURE Per protezione di canali 300x100 mm				
	1 - RETE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE IGNIFUGA DELLE CONDUTTURE Rete intumescente antifuoco 1,5x1m	n	12,0000	100,36	1.204,32
	2 - RETE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE IGNIFUGA DELLE CONDUTTURE Clips di fissaggio	n	18,0000	0,13	2,34
	3				24,13
	(Trasporto)2%*1206,66				
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	3,200000	29,00	92,80
	Totale Parziale				1.323,59
	Spese Generali 15,00%				198,54
	Utile Impresa 10,00%				152,21
	Totale analizzato	m	15,00		1.674,34
	Prezzo di applicazione 1.674,34/15,00 =				111,62
	Arrotondamento				0,02
	Prezzo di applicazione Euro/m 111,64				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
100	Analisi E35.100.A12.A17 RETE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE IGNIFUGA DELLE CONDUTTURE Per protezione di canali 400x100 mm				
	1 - RETE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE IGNIFUGA DELLE CONDUTTURE Rete intumescente antifuoco 1,5x1m	n	14,0000	100,36	1.405,04
	2 - RETE INTUMESCENTE PER PROTEZIONE IGNIFUGA DELLE CONDUTTURE Clips di fissaggio	n	18,0000	0,13	2,34
	3				28,15
	(Trasporto)2%*1407,38				
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	3,300000	29,00	95,70
	Totale Parziale				1.531,23
	Spese Generali 15,00%				229,68
	Utile Impresa 10,00%				176,09
	Totale analizzato	m	15,00		1.937,00
	Prezzo di applicazione 1.937,00/15,00 =				129,13
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/m 129,14				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
101	Analisi E51.100.A10.A03 CENTRALE ANALOGICA DI RIVELAZIONE INCENDIO PER SISTEMI INDIRIZZATI Fino a 400 elementi, distribuiti su quattro linee				
	1 - CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO PER SISTEMI ANALOGICI Centrale rivelazione fumo a microprocessore a 4 loop	n	1,0000	2.624,81	2.624,81
	2 2624,81*2/100				52,50
	3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Prestazioni di installatore 5a categoria	ora	4,000000	30,39	121,56
	Totale analizzato	n	1,00		2.798,87
	Prezzo di applicazione Euro/n 2.798,87				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
102	Analisi E51.100.A45.A01 TERMINALE DI RIPETIZIONE ALLARMI Terminale di ripetizione allarmi				
	1 - Terminale di ripetizione allarmi	n	1,0000	619,71	619,71
	2				12,39
	(Trasporto)2%*619,71				
	3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Prestazioni di installatore 5a categoria	ora	1,000000	30,39	30,39
	Totale Parziale				662,49
	Spese Generali 15,00%				99,37
	Utile Impresa 10,00%				76,19
	Totale analizzato	n	1,00		838,05
	Prezzo di applicazione Euro/n 838,05				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
103	Analisi E51.200.A10.A01 RIVELATORE OTTICO DI FUMO, ANALOGICO Rivelatore ottico di fumo, analogico				
	1 - RIVELATORE OTTICO DI FUMO, ANALOGICO Rivelatore ottico analogico ad ampio spettro	n	1,0000	45,42	45,42
	2				0,91
	(Trasporto)2%*45,42				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,750000	29,00	21,75
	Totale Parziale				68,08
	Spese Generali 15,00%				10,21
	Utile Impresa 10,00%				7,83
	Totale analizzato	n	1,00		86,12
	Prezzo di applicazione Euro/n 86,12				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
104	Analisi E51.200.A20.A02 RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO PER CONDOTTA D'ARIA Rivelatore per condotta con sonda di lunghezza da 601 a 1500 mm				
	1 - RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO PER CONDOTTA D'ARIA Unità per condotte d'aria	n	1,0000	45,42	45,42
	2 - RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO PER CONDOTTA D'ARIA Sonda di lunghezza 1500 mm	n	1,0000	37,43	37,43
	3 - RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO PER CONDOTTA D'ARIA Rivelatore ottico analogico ad ampio spettro ad alta sensibilità	n	1,0000	164,40	164,40
	4 (Trasporto)2%*247,25				4,95
	(*) 5 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	2,000000	29,00	58,00
	Totale Parziale				310,20
	Spese Generali 15,00%				46,53
	Utile Impresa 10,00%				35,67
	Totale analizzato	n	1,00		392,40
	Prezzo di applicazione Euro/n 392,40				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
105	Analisi E51.200.A35.A01 RIVELATORE MULTICRITERIO (OTTICO E TERMOVELOCIMETRICO) Rivelatore multicriterio (ottico e termovelocimetrico)				
	1 - Rivelatore analogico a doppia tecnologia (ottico e termovelocimetrico)	n	1,0000	65,16	65,16
	2				1,30
	(Trasporto)2%*65,16				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,910000	29,00	26,39
	Totale Parziale				92,85
	Spese Generali 15,00%				13,93
	Utile Impresa 10,00%				10,68
	Totale analizzato	n	1,00		117,46
	Prezzo di applicazione Euro/n 117,46				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
106	Analisi E51.200.A50.A05 UNITA' DI RIVELAZIONE FUMO AD ASPIRAZIONE E CAMPIONAMENTO D'ARIA A 1 canale				
	1 - UNITA' DI RIVELAZIONE FUMO AD ASPIRAZIONE E CAMPIONAMENTO D'ARIA A 1 canale	n	1,0000	1.195,71	1.195,71
	2				23,91
	(Trasporto)2%*1195,71				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,500000	29,00	43,50
	Totale Parziale				1.263,12
	Spese Generali 15,00%				189,47
	Utile Impresa 10,00%				145,26
	Totale analizzato	n	1,00		1.597,85
	Prezzo di applicazione Euro/n 1.597,85				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
107	Analisi E51.200.A50.A06 UNITA' DI RIVELAZIONE FUMO AD ASPIRAZIONE E CAMPIONAMENTO D'ARIA A 2 canali				
	1 - UNITA' DI RIVELAZIONE FUMO AD ASPIRAZIONE E CAMPIONAMENTO D'ARIA A 2 canali	n	1,0000	1.941,11	1.941,11
	2				38,82
	(Trasporto)2%*1941,11				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,500000	29,00	43,50
	Totale Parziale				2.023,43
	Spese Generali 15,00%				303,51
	Utile Impresa 10,00%				232,69
	Totale analizzato	n	1,00		2.559,63
	Prezzo di applicazione Euro/n 2.559,63				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
108	Analisi E51.200.A55.A01 TUBAZIONE PER IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO AD ASPIRAZIONE E CAMPIONAMENTO D'ARIA 10.65				
	1 - TUBAZIONE PER IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO AD ASPIRAZIONE E CAMPIONAMENTO D'ARIA In ABS d. 25 mm completa di fori	m	100,00	4,11	411,00
	2 - ACCESSORI Accessori per tubi 411*57%	a corpo			234,27
	3 (Trasporto)2%*645,27				12,91
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	8,000000	29,00	232,00
	Totale Parziale				890,18
	Spese Generali 15,00%				133,53
	Utile Impresa 10,00%				102,37
	Totale analizzato	m	100,00		1.126,08
	Prezzo di applicazione 1.126,08/100,00 =				11,26
	Prezzo di applicazione Euro/m 11,26				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
109	Analisi E51.200.A57.A01				
	FILTRO PER SISTEMA DI TUBAZIONI A CAMPIONAMENTO Filtro antipolvere				
	1 - FILTRO PER SISTEMA DI TUBAZIONI A CAMPIONAMENTO Filtro antipolvere	n	1,0000	50,38	50,38
	2				1,01
	(Trasporto)2%*50,38				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				65,89
	Spese Generali 15,00%				9,88
	Utile Impresa 10,00%				7,58
	Totale analizzato	n	1,00		83,35
	Prezzo di applicazione Euro/n 83,35				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
110	Analisi E51.200.A57.A02				
	FILTRO PER SISTEMA DI TUBAZIONI A CAMPIONAMENTO Filtro anticondensa				
	1 - FILTRO PER SISTEMA DI TUBAZIONI A CAMPIONAMENTO Filtro anticondensa	n	1,0000	6,17	6,17
	2				0,12
	(Trasporto)2%*6,17				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,750000	29,00	21,75
	Totale Parziale				28,04
	Spese Generali 15,00%				4,21
	Utile Impresa 10,00%				3,23
	Totale analizzato	n	1,00		35,48
	Prezzo di applicazione Euro/n 35,48				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
111	Analisi E51.200.A80.A02 PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO Per sistemi di rilevamento ad indirizzo individuale, IP33				
	1 - Pulsante manuale avvisatore a rottura di vetro per sistemi di rilevamento ad indirizzo individuale	n	1,0000	46,79	46,79
	2				0,94
	(Trasporto)2%*46,79				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				62,23
	Spese Generali 15,00%				9,33
	Utile Impresa 10,00%				7,16
	Totale analizzato	n	1,00		78,72
	Prezzo di applicazione Euro/n 78,72				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
112	Analisi E51.200.A80.A04 PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO Per sistemi di rilevamento ad indirizzo individuale, IP55				
	1 - Pulsante manuale avvisatore a rottura di vetro per sistemi di rilevamento ad indirizzo individuale	n	1,0000	46,79	46,79
	2 - Sovraprezzo per versione IP55	n	1,0000	75,57	75,57
	3				2,45
	(Trasporto)2%*122,36				
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				139,31
	Spese Generali 15,00%				20,90
	Utile Impresa 10,00%				16,02
	Totale analizzato	n	1,00		176,23
	Prezzo di applicazione Euro/n 176,23				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
113	Analisi E51.200.A81.A01 MODULO PER SEGNALAZIONE DI STATO Modulo per segnalazione di stato a n.1 indirizzo				
	1 - Modulo interfaccia di comando	n	1,0000	42,77	42,77
	2				0,86
	(Trasporto)2%*42,77				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,000000	29,00	29,00
	Totale Parziale				72,63
	Spese Generali 15,00%				10,89
	Utile Impresa 10,00%				8,35
	Totale analizzato	n	1,00		91,87
	Prezzo di applicazione Euro/n 91,87				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
114	Analisi E51.200.A82.A01				
	MODULO DI COMANDO Modulo di comando ad n.1 indirizzo				
	1 - Modulo interfaccia di comando	n	1,0000	42,77	42,77
	2				0,86
	(Trasporto)2%*42,77				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,000000	29,00	29,00
	Totale Parziale				72,63
	Spese Generali 15,00%				10,89
	Utile Impresa 10,00%				8,35
	Totale analizzato	n	1,00		91,87
	Prezzo di applicazione Euro/n 91,87				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
115	Analisi E51.200.A84.A02 RIPETITORE LUMINOSO DI ALLARME Ripetitore luminoso di allarme da incasso, IP40				
	1 - Ripetitore ottico da incasso	n	1,0000	10,28	10,28
	2				0,21
	(Trasporto)2%*10,28				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				24,99
	Spese Generali 15,00%				3,75
	Utile Impresa 10,00%				2,87
	Totale analizzato	n	1,00		31,61
	Prezzo di applicazione Euro/n 31,61				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
116	Analisi E51.200.A84.A03				
	RIPETITORE LUMINOSO DI ALLARME Ripetitore luminoso di allarme in vista, IP55				
	1 - Ripetitore ottico in vista	n	1,0000	11,56	11,56
	2 - Sovraprezzo per ripetitore ottico IP55	n	1,0000	8,23	8,23
	3				0,40
	(Trasporto)2%*19,79				
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				34,69
	Spese Generali 15,00%				5,20
	Utile Impresa 10,00%				3,99
	Totale analizzato	n	1,00		43,88
	Prezzo di applicazione Euro/n 43,88				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
117	Analisi E51.200.A87.A02				
	SIRENA ELETTRONICA PER ESTERNO				
	Sirena elettronica per esterno con flash lampeggiante				
	1 - Sirena elettronica per esterno con flash lampeggiante	n	1,0000	80,19	80,19
	2				1,60
	(Trasporto)2%*80,19				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI	ora	0,500000	29,00	14,50
	Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo				
	Totale Parziale				96,29
	Spese Generali 15,00%				14,44
	Utile Impresa 10,00%				11,07
	Totale analizzato	n	1,00		121,80
	Prezzo di applicazione				
	Euro/n 121,80				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
118	Analisi E51.200.A88.A03 STAZIONE DI ALIMENTAZIONE 24VCC Tensione di uscita 24Vcc, 4A ,accumulatore almeno 7,2Ah				
	1 - STAZIONE DI ALIMENTAZIONE 24VCC Tensione di uscita 24Vcc, 4A ,accumulatore almeno 7,2Ah	n	1,0000	739,33	739,33
	2				14,79
	(Trasporto)2%*739,33				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,000000	29,00	29,00
	Totale Parziale				783,12
	Spese Generali 15,00%				117,47
	Utile Impresa 10,00%				90,06
	Totale analizzato	n	1,00		990,65
	Prezzo di applicazione Euro/n 990,65				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
119	Analisi E51.200.A89.A02 FERMO ELETTROMAGNETICO PER RITENUTA DI PORTA TAGLIAFUOCO a parete da 51 a 100 kg per n.1 anta				
	1 - FERMO ELETTROMAGNETICO PER RITENUTA DI PORTA TAGLIAFUOCO a parete da 51 a 100 kg per n.1 anta	n	1,0000	43,79	43,79
	2				0,88
	(Trasporto)2%*43,79				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				59,17
	Spese Generali 15,00%				8,88
	Utile Impresa 10,00%				6,81
	Totale analizzato	n	1,00		74,86
	Prezzo di applicazione Euro/n 74,86				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
120	Analisi E51.200.A91.A01 PUNTO COMANDO SBLOCCO ELETTROMAGNETI Da incasso con tubo PVC pieghevole e cavo FS16 - H07Z1-K - FG17				
	1 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 150x110x70 o equivalente a parete	n	1,0000	2,88	2,88
	2 - TUBO FLESSIBILE IN PVC Tubo PVC flessibile d.20 (d.i. min.14.1)	m	3,00	0,27	0,81
	3 - CAVO FS17 450/750 V Cavo FS17 450/750 V 1x1,5	m	3,00	0,14	0,42
	4 - CAVO FG17 450/750 V - Cavo FG17 450/750 V - 1x1,5	m	3,00	0,24	0,72
	5 - CAVO H07Z1-K Type 2 Cavo H07Z1-K Type 2 1x1,5	m	3,00	0,16	0,48
	6 - CASSETTA IN POLISTIROLO ANTIURTO DA INCASSO Cassetta portafrutti in PVC a 3 posti IP40 a parete	n	1,0000	0,70	0,70
	7 - APPARECCHI DI COMANDO Tasto copriforo	n	2,0000	0,38	0,76
	8 - APPARECCHI DI COMANDO Pulsante 1p	n	1,0000	7,15	7,15
	9 - APPARECCHI DI COMANDO Telaio portafrutti completo di placca di copertura	n	1,0000	1,85	1,85
	10				0,32
	(Trasporto)2%*15,77				
	(*) 11 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,600000	29,00	17,40
	Totale Parziale				33,49
	Spese Generali 15,00%				5,02
	Utile Impresa 10,00%				3,85
	Totale analizzato	n	1,00		42,36
	Prezzo di applicazione Euro/n 42,36				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
121	Analisi E51.800.A10.A01 PUNTO DI ALIMENTAZIONE PER APPARATI DI RIVELAZIONE INCENDIO Da incasso con tubi PVC flessibili, conduttori inclusi PH30				
	1 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 100x100x50 o equivalente a parete	n	1,0000	1,87	1,87
	2 - CASSETTA IN POLISTIROLO ANTIURTO DA INCASSO Cassetta di derivazione d.65-80 o equivalente da i	n	1,0000	0,70	0,70
	3 - TUBO FLESSIBILE IN PVC Tubo PVC flessibile d.20 (d.i. min.14.1)	m	5,00	0,27	1,35
	4 - CAVO PER IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO CEI EN 50200 (PH30) 2x1 mm ²	m	10,00	1,01	10,10
	5				0,28
	(Trasporto)2%*14,02				
	(*) 6 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				28,80
	Spese Generali 15,00%				4,32
	Utile Impresa 10,00%				3,31
	Totale analizzato	n	1,00		36,43
	Prezzo di applicazione Euro/n 36,43				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
122	Analisi E51.800.A10.A02 PUNTO DI ALIMENTAZIONE PER APPARATI DI RIVELAZIONE INCENDIO In vista con tubi PVC rigidi, conduttori inclusi PH30				
	1 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 100x100x50 o equivalente a parete	n	1,0000	1,87	1,87
	2 - CASSETTA IN POLISTIROLO ANTIURTO DA INCASSO Cassetta di derivazione d.65-80 o equivalente da i	n	1,0000	0,70	0,70
	3 - CAVO PER IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO CEI EN 50200 (PH30) 2x1 mm ²	m	10,00	1,01	10,10
	4 (Trasporto)2%*12,67				0,25
	(*) 5 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,630000	29,00	18,27
	Totale Parziale				31,19
	Spese Generali 15,00%				4,68
	Utile Impresa 10,00%				3,59
	Totale analizzato	n	1,00		39,46
	Prezzo di applicazione Euro/n 39,46				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
123	Analisi E53.100.A90.A01 POSTAZIONE MICROFONICA DA TAVOLO A NORMA EN54 Postazione microfonica in esecuzione da tavolo				
	1 - POSTAZIONE MICROFONICA DA TAVOLO A NORMA EN54 Postazione microfonica in esecuzione da tavolo	n	1,0000	524,35	524,35
	2 - ACCESSORI Accessori 5%*524,35	a corpo			26,22
	3 (Trasporto)2%*550,57				11,01
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,160000	29,00	4,64
	Totale Parziale				566,22
	Spese Generali 15,00%				84,93
	Utile Impresa 10,00%				65,12
	Totale analizzato	n	1,00		716,27
	Prezzo di applicazione Euro/n 716,27				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
124	Analisi E53.200.A20.A01 DIFFUSORE ACUSTICO AD INCASSO A NORMA EN54-24 Potenza 6 W				
	1 - Diffusore sonoro ad incasso 8W (RMS)	n	1,0000	33,82	33,82
	2				0,68
	(Trasporto)2%*33,82				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,800000	29,00	23,20
	Totale Parziale				57,70
	Spese Generali 15,00%				8,66
	Utile Impresa 10,00%				6,64
	Totale analizzato	n	1,00		73,00
	Prezzo di applicazione Euro/n 73,00				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
125	Analisi E53.300.A10.A07 PUNTO DI ALIMENTAZIONE PER DIFFUSORE SONORO per sistemi EVAC, in vista con tubo PVC pieghevole conduttori inclusi				
	1 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 100x100x50 o equivalente a parete	n	19,0000	1,87	35,53
	2 - MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO E DERIVAZIONE Morsettiera di derivazione 3x6 mm ²	n	40,0000	0,81	32,40
	3 - TUBO FLESSIBILE IN PVC Tubo PVC flessibile d.16 (d.i. min.10.7)	m	35,00	0,21	7,35
	4 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta portafrutti in PVC a 3 posti IP40 a parete	n	20,0000	1,63	32,60
	5 - APPARECCHI DI COMANDO Telaio portafrutti completo di placca di copertura	n	20,0000	1,85	37,00
	6 - APPARECCHI DI COMANDO Tasto copriforo	n	40,0000	0,38	15,20
	7 - CAVO FTS290M16 PER IMPIANTI AUDIO DI EMERGENZA (EVAC) CEI EN 50200 (PH60) 2x1,5 mm ² PH60	m	37,00	1,40	51,80
	8 (Trasporto)2%*211,88				4,24
	(*) 9 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	13,700000	29,00	397,30
	Totale Parziale				613,42
	Spese Generali 15,00%				92,01
	Utile Impresa 10,00%				70,54
	Totale analizzato	n	20,00		775,97
	Prezzo di applicazione 775,97/20,00 =				38,80
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/n 38,81				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
126	Analisi E53.300.A20.A01N TERMINALE DI FINE LINEA Terminale di fine linea				
	1 - TERMINALE DI FINE LINEA Terminale di fine linea	n	1,0000	39,95	39,95
	2				0,80
	(Trasporto)2%*39,95				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,050000	29,00	1,45
	Totale Parziale				42,20
	Spese Generali 15,00%				6,33
	Utile Impresa 10,00%				4,85
	Totale analizzato	n	1,00		53,38
	Prezzo di applicazione Euro/n 53,38				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
127	Analisi E53.400.A10.A08 CAVO FTS29OM16 100/100V PER IMPIANTI AUDIO DI EMERGENZA (EVAC) 2x2,5 mm ² PH60				
	1 - CAVO FTS29OM16 100/100V PER IMPIANTI AUDIO DI EMERGENZA (EVAC) 2x2,5 mm ² PH120	m	100,00	2,06	206,00
	2				4,12
	(Trasporto)2%*206				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	5,000000	29,00	145,00
	Totale analizzato	m	100,00		355,12
	Prezzo di applicazione 355,12/100,00 =				3,55
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,55				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
128	Analisi E55.300.A10.A01 MODULO CONCENTRATORE A 8 ingressi bilanciati				
	(*) 1 - MODULO CONCENTRATORE A 8 ingressi bilanciati 2 (Trasporto)2%*0	n	1,0000	0,00	
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,000000	29,00	29,00
	Totale Parziale				29,00
	Spese Generali 15,00%				4,35
	Utile Impresa 10,00%				3,34
	Totale analizzato	n	1,00		36,69
	Prezzo di applicazione Euro/n 36,69				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
129	Analisi E55.300.A30.A01 CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO Contatto magnetico cilindrico				
	1 - Contatto magnetico per controllo porte ad incasso (omol. IMQ I liv)	n	1,0000	6,02	6,02
	2				0,12
	(Trasporto)2%*6,02				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				20,64
	Spese Generali 15,00%				3,10
	Utile Impresa 10,00%				2,37
	Totale analizzato	n	1,00		26,11
	Prezzo di applicazione Euro/n 26,11				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
130	Analisi E55.300.A60.A01 RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO PER MONTAGGIO A PARETE Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia				
	1 - Rivelatore di movimento a doppia tecnologia (infrarossi passivi - microonda) con dispositivo antiaccecamento (omol. IMQ II liv)	n	1,0000	65,16	65,16
	2				1,30
	(Trasporto)2%*65,16				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,000000	29,00	29,00
	Totale Parziale				95,46
	Spese Generali 15,00%				14,32
	Utile Impresa 10,00%				10,98
	Totale analizzato	n	1,00		120,76
	Prezzo di applicazione Euro/n 120,76				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
131	Analisi E55.500.A10.A02 CAVO DI COLLEGAMENTO PER LA COMUNICAZIONE E L'ALIMENTAZIONE TRA SENSORI E CENTRALE O MODULI CONCENTRATORI 2x1,5 mm ² + 8x0,22 mm ² schermato				
	1 - CAVO DI SEGNALE PER LA COMUNICAZIONE TRA ALIMENTATORI, CENTRALE E APPARATI IN CAMPO 2x1,5 mm ² + 8x0,22 mm ² schermato	m	100,00	0,62	62,00
	2				1,24
	(Trasporto)2%*62				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	7,700000	29,00	223,30
	Totale Parziale				286,54
	Spese Generali 15,00%				42,98
	Utile Impresa 10,00%				32,95
	Totale analizzato	m	100,00		362,47
	Prezzo di applicazione 362,47/100,00 =				3,62
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,62				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
132	Analisi E55.600.A10.A01 PUNTO DI ALIMENTAZIONE PER DISPOSITIVI DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE Punto di alimentazione ad incasso con tubo PVC flessibile				
	1 - CASSETTA IN PVC A TENUTA STAGNA IP 55 DA PARETE Cassetta in PVC 150x110x70 o equivalente a parete	n	13,0000	2,88	37,44
	2 - CASSETTA IN POLISTIROLO ANTIURTO DA INCASSO Cassetta rettangolare 95x95x50 o equivalente da in	n	7,0000	0,50	3,50
	3 - TUBO FLESSIBILE IN PVC Tubo PVC flessibile d.20 (d.i. min.14.1)	m	750,00	0,27	202,50
	4 - CAVO DI SEGNALE PER LA COMUNICAZIONE TRA ALIMENTATORI, CENTRALE E APPARATI IN CAMPO 2x1,5 mm ² + 8x0,22 mm ² schermato	m	820,00	0,62	508,40
	5 (Trasporto)2%*751,84				15,04
	(*) 6 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	42,000000	29,00	1.218,00
	Totale Parziale				1.984,88
	Spese Generali 15,00%				297,73
	Utile Impresa 10,00%				228,26
	Totale analizzato	n	50,00		2.510,87
	Prezzo di applicazione 2.510,87/50,00 =				50,22
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/n 50,23				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
133	Analisi E57.700.A05.A01 PUNTO DI COMANDO PER APERTURA PORTA O VARCO Punto comando apriporta da incasso IP21				
	1 - TUBO FLESSIBILE IN PVC Tubo PVC flessibile d.20 (d.i. min.14.1)	m	10,00	0,27	2,70
	2 - CASSETTA IN POLISTIROLO ANTIURTO DA INCASSO Cassetta portafrutti in PVC a 3 posti IP40 a parete	n	1,0000	0,70	0,70
	3 - CAVO FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV Cavo FG7OR 0,6/1kV 2x1,5	m	10,00	0,50	5,00
	4 - APPARECCHI DI COMANDO Pulsante 1p	n	1,0000	7,15	7,15
	5 - APPARECCHI DI COMANDO Telaio portafrutti completo di placca di copertura	n	1,0000	1,85	1,85
	6				0,35
	(Trasporto)2%*17,40				
	(*) 7 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,500000	29,00	14,50
	Totale Parziale				32,25
	Spese Generali 15,00%				4,84
	Utile Impresa 10,00%				3,71
	Totale analizzato	n	1,00		40,80
	Prezzo di applicazione Euro/n 40,80				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
134	Analisi E57.700.A10.A01 COMPLESSO DI PUNTI PER GESTIONE VARCO Ad incasso IP21 (cavi esclusi)				
	1 - TUBO FLESSIBILE IN PVC Tubo PVC flessibile d.20 (d.i. min.14.1)	m	30,00	0,27	8,10
	2 - CASSETTA IN POLISTIROLO ANTIURTO DA INCASSO Cassetta portafrutti in PVC a 3 posti IP40 a parete	n	1,0000	0,70	0,70
	3 - APPARECCHI DI COMANDO Pulsante 1p	n	1,0000	7,15	7,15
	4 - APPARECCHI DI COMANDO Telaio portafrutti completo di placca di copertura	n	1,0000	1,85	1,85
	5				0,36
	(Trasporto)2%*17,80				
	(*) 6 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,800000	29,00	23,20
	Totale Parziale				41,36
	Spese Generali 15,00%				6,20
	Utile Impresa 10,00%				4,76
	Totale analizzato	n	1,00		52,32
	Prezzo di applicazione Euro/n 52,32				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
135	Analisi E57.800.A05.A01 CAVO DI COLLEGAMENTO TRA CONCENTRATORE E UNITÀ DI GESTIONE DEL VARCO Tipo 4x0,75mm ² twistato e schermato				
	1 - CAVO DI SEGNALE PER LA COMUNICAZIONE TRA ALIMENTATORI, CENTRALE E APPARATI IN CAMPO 4x0,75 mm ² schermato	m	100,00	0,68	68,00
	2				1,36
	(Trasporto)2%*68				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	6,000000	29,00	174,00
	Totale Parziale				243,36
	Spese Generali 15,00%				36,50
	Utile Impresa 10,00%				27,99
	Totale analizzato	m	100,00		307,85
	Prezzo di applicazione 307,85/100,00 =				3,08
	Arrotondamento				-0,01
	Prezzo di applicazione Euro/m 3,07				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
136	Analisi E61.100.A05.A02 RACK 19" A PAVIMENTO 800x800, 42 u.s.				
	1 - RACK 19" DI PERMUTAZIONE Armadio rack 19" a pavimento 800x800 42U	n	1,0000	1.953,44	1.953,44
	2				39,07
	(Trasporto)2%*1953,44				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	4,000000	29,00	116,00
	Totale Parziale				2.108,51
	Spese Generali 15,00%				316,28
	Utile Impresa 10,00%				242,48
	Totale analizzato	n	1,00		2.667,27
	Prezzo di applicazione Euro/n 2.667,27				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
137	Analisi E61.100.A15.A01				
	PIASTRA DI VENTILAZIONE Con 4 ventole				
	1 - PIASTRA DI VENTILAZIONE Piastra di ventilazione con 4 ventole	n	1,0000	170,17	170,17
	2				3,40
	(Trasporto)2%*170,17				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,000000	29,00	29,00
	Totale Parziale				202,57
	Spese Generali 15,00%				30,39
	Utile Impresa 10,00%				23,30
	Totale analizzato	n	1,00		256,26
	Prezzo di applicazione Euro/n 256,26				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
138	Analisi E61.100.A20.A01				
	PANNELLO PASSACAVI Altezza 1 u.s.				
	1 - PANNELLO PASSACAVI Pannello passacavi altezza 1 u.s.	n	1,0000	16,21	16,21
	2				0,32
	(Trasporto)2%*16,21				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,300000	29,00	8,70
	Totale Parziale				25,23
	Spese Generali 15,00%				3,78
	Utile Impresa 10,00%				2,90
	Totale analizzato	n	1,00		31,91
	Prezzo di applicazione Euro/n 31,91				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
139	Analisi E61.200.A15.A01 PANNELLO DI PERMUTAZIONE PER FRUTTI IN CATEGORIA 6A A 24 connettori RJ45 in cat. 6A U/UTP, 1 u.s.				
	1 - PANNELLO DI PERMUTAZIONE IN RAME CAT.6 Pannello di permutazione vuoto per 24 prese RJ45	n	2,0000	29,08	58,16
	2 - PANNELLO PASSACAVI Pannello passacavi altezza 1 u.s.	n	1,0000	16,21	16,21
	3 - PANNELLO DI PERMUTAZIONE IN RAME CAT.6 Presa RJ45 cat.6A UTP completa di attestazione su pannello vuoto	n	48,0000	5,70	273,60
	4				6,96
	(Trasporto)2%*347,97				
	(*) 5 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	3,000000	29,00	87,00
	Totale Parziale				441,93
	Spese Generali 15,00%				66,29
	Utile Impresa 10,00%				50,82
	Totale analizzato	n	2,00		559,04
	Prezzo di applicazione 559,04/2,00 =				279,52
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/n 279,53				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
140	Analisi E61.200.A40.A01 PANNELLO DI PERMUTAZIONE TELEFONICO PER FRUTTI IN CATEGORIA 3 Per cavi in rame cat.3, a 25 connettori RJ45				
	1 - PANNELLO PERMUTATORE TELEFONICO PER CAVI IN RAME CAT.3 Pannello di permutazione telefonico, a 25 connettori RJ45	n	2,0000	48,07	96,14
	2 - PANNELLO PASSACAVI Pannello passacavi altezza 1 u.s.	n	1,0000	16,21	16,21
	3 (Trasporto)2%*112,35				2,25
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	3,000000	29,00	87,00
	Totale Parziale				201,60
	Spese Generali 15,00%				30,24
	Utile Impresa 10,00%				23,18
	Totale analizzato	n	1,00		255,02
	Prezzo di applicazione Euro/n 255,02				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
141	Analisi E61.200.A45.A04 CASSETTO DI PERMUTAZIONE PER FIBRE OTTICHE Multimodali 50/125micrometri, per 24 connettori LC				
	1 - CASSETTO OTTICO PER L'ATTESTAZIONE DI FIBRE OTTICHE MONOMODALI Cassetto ottico vuoto completo di frontale per installazione di 24 connessione in F.O.	n	1,0000	71,97	71,97
	2 - CASSETTO OTTICO PER L'ATTESTAZIONE DI FIBRE OTTICHE MONOMODALI Bussola/accoppiatore per connettore LC multimodale	n	24,0000	4,32	103,68
	3 - CASSETTO OTTICO PER L'ATTESTAZIONE DI FIBRE OTTICHE MONOMODALI Connettore LC per F.O. multimodale 50/125 micron	n	24,0000	3,06	73,44
	4				4,98
	(Trasporto)2%*249,09				
	(*) 5 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	24,500000	29,00	710,50
	Totale Parziale				964,57
	Spese Generali 15,00%				144,69
	Utile Impresa 10,00%				110,93
	Totale analizzato	n	1,00		1.220,19
	Prezzo di applicazione Euro/n 1.220,19				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
142	Analisi E61.200.A60.A04 BUSSOLE SC PER FIBRE MULTIMODALI Bussola LC per l'attestazione di fibre multimodali 50/125micrometri				
	1 - CASSETTO OTTICO PER L'ATTESTAZIONE DI FIBRE OTTICHE MONOMODALI Bussola/accoppiatore per connettore LC multimodale	n	1,0000	4,32	4,32
	2 - CASSETTO OTTICO PER L'ATTESTAZIONE DI FIBRE OTTICHE MONOMODALI Connettore LC per F.O. multimodale 50/125 micron	n	1,0000	3,06	3,06
	3 (Trasporto)2%*7,38				0,15
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,000000	29,00	29,00
	Totale Parziale				36,53
	Spese Generali 15,00%				5,48
	Utile Impresa 10,00%				4,20
	Totale analizzato	n	1,00		46,21
	Prezzo di applicazione Euro/n 46,21				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
143	Analisi E61.200.A70.A03 PANNELLO DI PERMUTAZIONE TELEFONICO CON CONNESSIONI DI TIPO 110 Per attestazione 50 cp.				
	1 - Pannello X110 per attestazione 50 cp.	n	1,0000	61,90	61,90
	2				1,24
	(Trasporto)2%*61,90				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	2,500000	29,00	72,50
	Totale Parziale				135,64
	Spese Generali 15,00%				20,35
	Utile Impresa 10,00%				15,60
	Totale analizzato	n	1,00		171,59
	Prezzo di applicazione Euro/n 171,59				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
144	Analisi E61.400.A20.A02 CAVO MULTICOPPIA UTP CAT. 3 Tipo: UTP, Cat. 3 a 50 coppie				
	1 - CAVO MULTICOPPIA UTP CAT. 3 Cavo multicoppia UTP cat. 3 a 50 coppie	m	100,00	7,61	761,00
	2				15,22
	(Trasporto)2%*761				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	18,000000	29,00	522,00
	Totale Parziale				1.298,22
	Spese Generali 15,00%				194,73
	Utile Impresa 10,00%				149,30
	Totale analizzato	m	100,00		1.642,25
	Prezzo di applicazione 1.642,25/100,00 =				16,42
	Prezzo di applicazione Euro/m 16,42				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
145	Analisi E61.600.A15.A02 BRETELLA DI PERMUTAZIONE IN RAME CAT. 6A UTP, lunghezza 2m				
	1 - BRETELLA DI PERMUTAZIONE IN RAME CAT. 6A Bretella di permutazione cat.6A UTP lungh. 2 m	n	1,0000	4,84	4,84
	2				0,10
	(Trasporto)2%*4,84				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,050000	29,00	1,45
	Totale Parziale				6,39
	Spese Generali 15,00%				0,96
	Utile Impresa 10,00%				0,74
	Totale analizzato	n	1,00		8,09
	Prezzo di applicazione Euro/n 8,09				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
146	Analisi E61.800.A05.A12 PUNTO PRESA TRASMISSIONE DATI EQUIVALENTE Punto presa RJ45 cat. 6a, con conduttori U/UTP 4x2x AWG23 (classe reazione al fuoco Cca-s1, d1, a1)				
	1 - CAVO TRASMISSIONE DATI CAT. 6A U/UTP 4x2xAWG23 cat. 6a (classe reazione al fuoco Cca-s1, d1, a1)	m	7.000,00	0,61	4.270,00
	2 - FRUTTI PER TRASMISSIONI DATI Presa RJ45 cat.6A UTP per posto utente	n	100,0000	9,09	909,00
	3 - APPARECCHI DI COMANDO Telaio portafrutti completo di placca di copertura	n	50,0000	1,85	92,50
	4				105,43
	(Trasporto)2%*5271,50				
	(*) 5 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	90,000000	29,00	2.610,00
	Totale Parziale				7.986,93
	Spese Generali 15,00%				1.198,04
	Utile Impresa 10,00%				918,50
	Totale analizzato	n	100,00		10.103,47
	Prezzo di applicazione 10.103,47/100,00 =				101,03
	Arrotondamento				0,01
	Prezzo di applicazione Euro/n 101,04				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
147	Analisi E63.500.A10.A01 PUNTO PRESA TV Per la ricezione dei programmi TV terrestri, da incasso, con tubo PVC flessibile				
	1 - CASSETTA IN POLISTIROLO ANTIURTO DA INCASSO Cassetta rettangolare 120x100x70 o equivalente da	n	14,0000	0,76	10,64
	2 - DERIVATORE Derivatore 1 via	n	2,0000	3,13	6,26
	3 - DERIVATORE Derivatore 2 vie	n	4,0000	5,31	21,24
	4 - DERIVATORE Derivatore 4 vie	n	8,0000	12,90	103,20
	5 - TUBO FLESSIBILE IN PVC Tubo PVC flessibile d.20 (d.i. min.14.1)	m	150,00	0,27	40,50
	6 - CAVO RG 59 B/U Cavo RG59 B/U	m	150,00	0,51	76,50
	7 - CASSETTA IN POLISTIROLO ANTIURTO DA INCASSO Cassetta portafrutti in PVC a 3 posti IP40 a parete	n	30,0000	0,70	21,00
	8 - PRESA TV Presse TV	n	30,0000	2,33	69,90
	9 - APPARECCHI DI COMANDO Telaio portafrutti completo di placca di copertura	n	30,0000	1,85	55,50
	10				8,09
	(Trasporto)2%*404,74				
	(*) 11 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	27,500000	29,00	797,50
	Totale Parziale				1.210,33
	Spese Generali 15,00%				181,55
	Utile Impresa 10,00%				139,19
	Totale analizzato	n	30,00		1.531,07
	Prezzo di applicazione 1.531,07/30,00 =				51,04
	Arrotondamento				-0,01
	Prezzo di applicazione Euro/n 51,03				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
148	Analisi E65.100.A12.A01 POSTAZIONE CITOFONICA ESTERNA SU RETE IP Postazione citofonica esterna su rete IP				
	(*) 1 - POSTAZIONE CITOFONICA ESTERNA SU RETE IP Postazione citofonica esterna su rete IP	n	1,0000	149,53	149,53
	2				2,99
	(Trasporto)2%*149,53				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	0,750000	29,00	21,75
	Totale Parziale				174,27
	Spese Generali 15,00%				26,14
	Utile Impresa 10,00%				20,04
	Totale analizzato	n	1,00		220,45
	Prezzo di applicazione Euro/n 220,45				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISSE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
149	Analisi E65.300.A40.A01N IMPIANTO INTERFONICO A VIVA VOCE A UN CANALE PER SERVIZI DI SPORTELLLO, SALE RAGGI, AMBULATORI Impianto interfonico a viva voce a un canale per servizi di sportello				
	1 - IMPIANTO INTERFONICO A VIVA VOCE A UN CANALE PER SERVIZI DI SPORTELLLO, SALE RAGGI, AMBULATORI Impianto interfonico a viva voce a un canale per servizi di sportello, sale raggi, ambulatori	n	1,0000	346,56	346,56
	2 (Trasporto)2%*346,56				6,93
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	1,000000	29,00	29,00
	Totale analizzato	n	1,00		382,49
	Prezzo di applicazione Euro/n 382,49				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
150	Analisi E67.130.A10.A01 LAMPADA DI SEGNALE FUORI PORTA PER LOCALI SERVIZI O LOCALI SPROVVISTI DI TERMINALE GESTIONE STANZA Lampada di segnalazione fuori porta per locali servizi o locali sprovvisti di terminale gestione stanza				
	1 - LAMPADA DI SEGNALE FUORI PORTA PER LOCALI SERVIZI O LOCALI SPROVVISTI DI TERMINALE GESTIONE STANZA Lampada fuori porta con elettronica di gestione locale chiamante	n	10,0000	164,08	1.640,80
	2 - ACCESSORI Scatola incasso per terminali di chiamata / annullo	n	10,0000	0,72	7,20
	3 - TUBO FLESSIBILE IN PVC Tubo PVC flessibile d.16 (d.i. min.10.7)	m	30,00	0,21	6,30
	4 (Trasporto)2%*1654,30				33,09
	(*) 5 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	5,000000	29,00	145,00
	Totale Parziale				1.832,39
	Spese Generali 15,00%				274,86
	Utile Impresa 10,00%				210,73
	Totale analizzato	n	10,00		2.317,98
	Prezzo di applicazione 2.317,98/10,00 =				231,80
	Prezzo di applicazione Euro/n 231,80				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
151	Analisi E67.140.A30.A01 TERMINALE DI CHIAMATA A TIRANTE Terminale di chiamata a tirante				
	1 - TERMINALE DI CHIAMATA A TIRANTE Terminale a tirante	n	10,0000	43,18	431,80
	2 - ACCESSORI Scatola incasso per terminali di chiamata / annullo	n	10,0000	0,72	7,20
	3 - Cavo di collegamento tra terminale di gestione chiamate stanza e punti di chiamata	m	100,00	0,37	37,00
	4 - TUBO FLESSIBILE IN PVC Tubo PVC flessibile d.16 (d.i. min.10.7)	m	100,00	0,21	21,00
	5				9,94
	(Trasporto)2%*497				
	(*) 6 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	5,000000	29,00	145,00
	Totale Parziale				651,94
	Spese Generali 15,00%				97,79
	Utile Impresa 10,00%				74,97
	Totale analizzato	n	10,00		824,70
	Prezzo di applicazione 824,70/10,00 =				82,47
	Prezzo di applicazione Euro/n 82,47				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
152	Analisi E67.140.A35.A01 TERMINALE DI ANNULO CHIAMATA Terminale di annullo chiamata				
	1 - TERMINALE DI ANNULO CHIAMATA Terminale di annullo chiamata	n	10,0000	44,63	446,30
	2 - ACCESSORI Scatola incasso per terminali di chiamata / annullo	n	10,0000	0,72	7,20
	3 - Cavo di collegamento tra terminale di gestione chiamate stanza e punti di chiamata	m	80,00	0,37	29,60
	4 - TUBO FLESSIBILE IN PVC Tubo PVC flessibile d.16 (d.i. min.10.7)	m	80,00	0,21	16,80
	5				10,00
	(Trasporto)2%*499,90				
	(*) 6 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	5,000000	29,00	145,00
	Totale Parziale				654,90
	Spese Generali 15,00%				98,24
	Utile Impresa 10,00%				75,31
	Totale analizzato	n	10,00		828,45
	Prezzo di applicazione 828,45/10,00 =				82,85
	Arrotondamento				-0,01
	Prezzo di applicazione Euro/n 82,84				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
153	Analisi E91.200.A10.A01 Oneri per modifica/integrazione del quadro elettrico esistente Q.55.BT.01 in cabina Giustiniani SUD Modifica/integrazione del quadro elettrico esistente Q.55.BT.01 in cabina Giustiniani SUD				
	1 - Rimozione parti mobili interruttori scatolati 4x160Ai Rimozione parti mobili interruttori scatolati 4x160A	Cadauno	2,00	225,00	450,00
	2 - Rimozione parti mobili interruttori scatolati 4x160Ai Installazione su base fissa esistente di parte mobile di interruttore scatolato 4x160A	Cadauno	2,00	718,75	1.437,50
	3				37,75
	(Trasporto)2%*1887,50				
	(*) 4 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	2,000000	29,00	58,00
	Totale Parziale				1.983,25
	Spese Generali 15,00%				297,49
	Utile Impresa 10,00%				228,07
	Totale analizzato	a corpo	1,00		2.508,81
	Prezzo di applicazione Euro/a corpo 2.508,81				

ANALISI DEI PREZZI - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISIE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
154	Analisi E91.200.A20.A01 Oneri per modifica/integrazione del quadro elettrico esistente Q.55.BT.01 in cabina Giustiniani SUD Modifica/integrazione del quadro elettrico esistente Q.55.LS in cabina Giustiniani SUD				
	1 - Installazione interruttori magnetotermici differenziali modulari 2x63A	Cadauno	2,00	137,50	275,00
	2				5,50
	(Trasporto)2%*TotaleImporto				
	(*) 3 - PREZZI PER PRESTAZIONI DI MANODOPERA IMPIANTI Valore medio della manodopera di operaio per squadra tipo	ora	3,000000	29,00	87,00
	Totale Parziale				367,50
	Spese Generali 15,00%				55,13
	Utile Impresa 10,00%				42,26
	Totale analizzato	a corpo	1,00		464,89
	Prezzo di applicazione Euro/a corpo 464,89				