

CANALIZZAZIONI

LEGENDA SIMBOLI

- QUADRO ELETTRICO NUOVO
- QUADRO ELETTRICO ESISTENTE
- ARMADIO RACK - PERMUTATORE IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE
- ARMADIO RACK - APPARECCHIATURE DI CHIAMATA INFERMIERI
- ARMADIO RACK - APPARECCHIATURE DI SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI - MECCANICI - CONTROLLO ILLUMINAZIONE
- BLI — N.1 BLINDOSBARRA DI DISTRIBUZIONE TERMINALE AD 8 CONDUTTORI ATTIVI + PE, PORTATA 40A (3F+N RETE BT, 3F+N RETE CA)
- BT-CI — DISTRIBUZIONE PRINCIPALE RETI DI BT E CONTINUITA' ASSOLUTA PER UTENZE INFORMATICHE
- EB — DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E RETE ESSENZIALE PER SERVIZI DI SICUREZZA CLASSE 0.5 (AD INTERRUZIONE BREVE) (ES. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA)
- SC — DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE
- SS-SC — DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA E SPECIALI DI COMUNICAZIONE
- SS — DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA
- BT-CI — DISTRIBUZIONE SECONDARIA RETI DI BT E CONTINUITA' ASSOLUTA PER UTENZE INFORMATICHE
- EB — DISTRIBUZIONE SECONDARIA RETE ESSENZIALE SERVIZI DI SICUREZZA CLASSE 0.5 (AD INTERRUZIONE BREVE) (ES. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA)
- SC — DISTRIBUZIONE SECONDARIA IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE
- SS — DISTRIBUZIONE SECONDARIA IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA
- SS-SC — DISTRIBUZIONE SECONDARIA IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA E SPECIALI DI COMUNICAZIONE
- CASSETTA DI AIMENTAZIONE BLINDOSBARRA
- CASSETTA DI CHIUSURA BLINDOSBARRA
- PROTEZIONE IGNIFUGA PER CAVIDOTTI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA CON NASTRATURA DELLE CONDUTTURE UTILIZZANDO SPECIALI RETI IMATERASSINI COSTITUITI DA SPECIALI FIBRE RESISTENTI ALLE ALTE TEMPERATURE FINO AD OTTENERE UNA PROTEZIONE "EI" COMPATIBILE CON LA CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL COMPARTO (GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: ALMENO IP44)
- POZZETTO DI DISTRIBUZIONE IN CLS (A = 40x40x40 cm, B = 60x60x60 cm, C = 80x80x80 cm, D = 100x100x100 cm, E = 150x150x100 cm, F=120x60x60 cm) , COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA CLASSE D400 CON MARCATURA DELLA RETE/SOTTOSERVIZIO CONTENUTO ("MEDIA TENSIONE", "BASSA TENSIONE", "SEGNALI")
- PERCORSO VERTICALE CANALIZZAZIONI E/O TUBAZIONI
- BARRIERA FRANGIFIAMMA REI 120
- CAMBIO DIMENSIONE O TIPOLOGIA DI CANALIZZAZIONE/TUBAZIONE

1 LEGENDA DELLE RETI

BT	RETE BASSA TENSIONE
CI	RETE CONTINUITA' ASSOLUTA UTENZE INFORMATICHE
EB	SERVIZI DI SICUREZZA CLASSE 0.5 (AD INTERRUZIONE BREVE) (ES. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA)
SS	SPECIALI DI SICUREZZA E DI COMUNICAZIONE
SC	SPECIALI DI COMUNICAZIONE
FO	SPECIALI DI COMUNICAZIONE MEDIANTE FIBRA OTTICA
AUX	SERVIZI AUSILIARI (INTERBLOCCHI, ETC.)

2 LEGENDA SIGLE TIPOLOGIE CAVIDOTTI

CMZV_C	CANALE METALLICO ZINCATO A CALDO VERNICIATO TIPO CHIUSO
CMZC_F	CANALE METALLICO ZINCATO A CALDO TIPO FORATO
CMZC_C	CANALE METALLICO ZINCATO A CALDO TIPO CHIUSO
CMZS_F	CANALE METALLICO ZINCATO SENDZIMIR TIPO FORATO
CMZS_C	CANALE METALLICO ZINCATO SENDZIMIR TIPO CHIUSO
PFAZ	PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR
TRA	TUBO PROTETTIVO IN ACCIAIO ZINCATO LEGGERO
TRP	TUBO PROTETTIVO RIGIDO IN PVC
TRPP	TUBO PROTETTIVO RIGIDO IN PEHD
TRT	TRITUBO PROTETTIVO RIGIDO IN PEHD PER POSA INTERRATA
TFPP	TUBO PROTETTIVO FLESSIBILE IN PEHD PER POSA INTERRATA
TFPG	TUBO PROTETTIVO FLESSIBILE SERIE PESANTE PER GETTI IN C.A.
TFP	TUBO FLESSIBILE IN PVC
BLI	BLINDOSBARRA

2 ESEMPI DI SEZIONE

- CANALE CON COPERCHIO
- CANALE SENZA COPERCHIO
- CANALE CON SETTO SEPARATORE SENZA COPERCHIO
- TUBO PROTETTIVO
- BLINDOSBARRA

4 TIPI DI POSA

PV	PARETE IN VISTA
PI	PARETE AD INCASSO
PAV	PAVIMENTO AD INCASSO/CONTROPAVIMENTO
PAVV	PAVIMENTO IN VISTA
SOF	SOFFITTO/CONTROSOFFITTO
INT	INTERRATA

3 DIMENSIONI

DIMENSIONI DEI CAVIDOTTI ESPRESSE IN mm

ZONE D'IMPIANTO

- DEMARCAZIONE DEL LIMITE DELL'AREA DI PERTINENZA DEL QUADRO DI ZONA/PIANO
- AREE ESISTENTI NON OGGETTO DI INTERVENTO
- AREA DI PERTINENZA — DENOMINAZIONE QUADRO ELETTRICO E/O ARMADIO DI PERMUTAZIONE DI ZONA/PIANO

LEGENDA DENOMINAZIONE QUADRI

DENOMINAZIONE QUADRI PRINCIPALI

Q_ / / /

- N (SE PRESENTE) QUADRO DI NUOVA FORNITURA
- NUMERAZIONE PROGRESSIVA
- BT — QUADRO DI BT DI EDIFICIO
- CA — QUADRO DI EDIFICIO CONTINUITA' ASSOLUTA
- LS — QUADRO DI EDIFICIO LUCE DI SICUREZZA
- 55 — EDIFICIO 55 (VEDI KEYPLAN)
- 56 — EDIFICIO 56 (VEDI KEYPLAN)

DENOMINAZIONE QUADRI DEDICATI, DI LOCALE E TECNOLOGICI

Q_ /P /// /

- EVENTUALE NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEL QUADRO
- UTENZA: ASC ASCENSORE; LAB LABORATORIO; SC SALA CONFERENZE; CTA CENTRALE TRATTAMENTO ARIA; SCTF SOTTOCENTRALE TERMO-FRIGORIFERA; SEG SEGRETERIA; SPC SALA PC; SPE SALA SPECIALI/UZZANDI; SR SALA RIUNIONI; UFF UFFICIO; TIS TISANERIA
- PIANO DI APPARTENENZA: PS-PT PIANO SEMINTERRATO-TERRA; PR PIANO RIALZATO; P1 PIANO PRIMO; P2 PIANO SECONDO; P3 PIANO TERZO; P4 PIANO QUARTO
- REPARTO DI APPARTENENZA: AP ANATOMIA PATOLOGICA

(*) QUADRO ELETTRICO COMPRESO NELLA SEZIONE DI PROGETTO RELATIVA AGLI IMPIANTI MECCANICI
(**) QUADRO ELETTRICO ESCLUSO DALLA PRESENTE SEZIONE DI PROGETTO

DENOMINAZIONE QUADRI SERVIZI DI SICUREZZA DI PIANO/AREA

Q_ /P /SIC/ /

- EVENTUALE NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEL QUADRO
- PIANO DI APPARTENENZA: PS-PT PIANO SEMINTERRATO-TERRA; PR PIANO RIALZATO; P1 PIANO PRIMO; P2 PIANO SECONDO; P3 PIANO TERZO; P4 PIANO QUARTO
- REPARTO DI APPARTENENZA: AP ANATOMIA PATOLOGICA

DENOMINAZIONE QUADRI DI PIANO/AREA

Q_ /P /// /

- EVENTUALE NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEL QUADRO
- PIANO DI APPARTENENZA: PS-PT PIANO SEMINTERRATO-TERRA; PR PIANO RIALZATO; P1 PIANO PRIMO; P2 PIANO SECONDO; P3 PIANO TERZO; P4 PIANO QUARTO
- REPARTO DI APPARTENENZA: AP ANATOMIA PATOLOGICA

NOTE

1. QUADRO ELETTRICO INSTALLATO PROVVISORIAMENTE NEL PRESENTE LOCALE NELLA FASE 2. PREDISPORRE I CAVI DI ALIMENTAZIONE CON LUNGHEZZA ADEGUATA PER ESSERE RIUTILIZZATI NEL PERCORSO DELLA FASE SUCCESSIVA.
2. QUADRO ELETTRICO Q.55+02.S.01 ESISTENTE DA ALIMENTARE PROVVISORIAMENTE DAL NUOVO QUADRO Q_AP/P4/01 NELLA FASE 2. NELLA FASE 3 E' DA PREVEDERE LA SUA RIMOZIONE COMPRENSIVA DELLO SFILAGGIO DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE. LA RISPETTIVA PROTEZIONE CON MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SARA' RESA DISPONIBILE.
3. IL PERCORSO PROVVISORIO DEI CANALI RAPPRESENTATI SERVE A PORTARE LE LINEE DI ALIMENTAZIONE E DATI DEI QUADRI ELETTRICI, RACK DATI ED UTENZE DEL LOCALE ELETTRICO "21" (Q_AP/P4/SIC/01, Q_AP/P4/01, FD_AP/P4/01). PREDISPORRE I CAVI PER ESSERE RECUPERATI E RIPORTATI NEL PERCORSO FINALE DELLA FASE 3.
4. IL RACK GE03 ESISTENTE NELLA FASE 2 SARA' ALIMENTATO PROVVISORIAMENTE DA Q_AP/P4/01 E CON COLLEGAMENTO TRANSITORIO DELLA FIBRA OTTICA CON FD_AP/P4/01. NELLA FASE SUCCESSIVA SARA' PREVISTA LA RIMOZIONE DEL RACK GE03 E DELLE SUE LINEE.

KEY PLAN



NOTA:
LE DENOMINAZIONI "FASI" FANNO RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI DELLE OPERE EDILI

SEZIONE A-A' - SCALA 1:50



R.T.P. DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA
Striolo, Fochesato & Partners
Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

MANDANTE
Manens-Tifs INGEGNERIA

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
Striolo, Fochesato & Partners
Integratore delle prestazioni specialistiche
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO ARCHITETTONICO
Striolo, Fochesato & Partners
Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO STRUTTURALE
Striolo, Fochesato & Partners
Responsabile di progetto
Ing. Andrea Fochesato

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Striolo, Fochesato & Partners
Coordinatore per la sicurezza
Ing. Andrea Fochesato

PROGETTO IMPIANTISTICO
Manens-Tifs INGEGNERIA
Responsabile progetto impianti elettrici e speciali
Ing. Giorgio Finotti
Responsabile progetto impianti termomeccanici
Ing. Viliam Stefanuti
Responsabile progetto di prevenzione incendi
Per. Ind. Paolo Sette

REGIONE VENETO
Azienda Ospedaliera di Padova
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PADOVA

Il Responsabile UOC - Progettazione e Sviluppo Interventi di Edilizia Ospedaliera e Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni Spina

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA:

NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA

PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANEO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

COMMESSA 1562

CIG n. 70550191DB - CUP n.I91B14000600002

PROGETTO ESECUTIVO

Area / Edificio n°	Modello
55 - 56_CORPI SUD ED EST	

Titolo	Data
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Pianta piano quarto - fase 2 - Apparati e cavidotti per la distribuzione principale e secondaria	GENNAIO 2022 Scala: 1:100

N.EM	DATA	DESCRIZIONE
R00	01/2022	1° EMISSIONE
R01	05/2022	2° EMISSIONE - VALIDAZIONE

Codice Elaborato
203_E.IES.PRO.P.P4

Il presente disegno è proprietà esclusiva di Azienda Ospedaliera e non può essere utilizzato o riprodotto senza preventiva autorizzazione.