

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

APPARECCHI ILLUMINANTI

(a) (b) (c) APPARECCHIO ILLUMINANTE DI TIPO STAGNO
CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON GUARNIZIONI DI TENUTA; SCHERMO IN POLICARBONATO STABILIZZATO AGLI UV E RECUPERATORE DI FLUSSO PARABOLICO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO; EMISSIONE LUMINOSA DIFFUSA; EQUIPAGGIATO CON MODULI LED LINEARI (Tc = 4.000 K; Ra≥80; SDCM≤3); FLUSSO LUMINOSO EMESSO Φ_ ≥ 1.800 lm; POTENZA ELETTRICA TOTALE ASSORBITA Pe ≤ 12W; FLUSSO LUMINOSO EMESSO Φ_ ≥ 4.700 lm; POTENZA ELETTRICA TOTALE ASSORBITA Pe ≤ 30W; FLUSSO LUMINOSO EMESSO Φ_ ≥ 7.300 lm; POTENZA ELETTRICA TOTALE ASSORBITA Pe ≤ 2X24W; ALIMENTATORE ELETTRONICO INCORPORATO; CLASSE I, IK10, IP65; INSTALLAZIONE IN VISTA A PLAFONE (a) SOSPENSIONE (b) O A PARETE (c).

(A) (B) APPARECCHIO DOWNLIGHT PER AREE COMUNI
CORPO IN ALLUMINIO,COLORE BIANCO, DIFFUSORE OPALINO; SORGENTI A LED (Tc = 3.000 K; Ra≥80; SDCM ≤ 3); FLUSSO LUMINOSO EMESSO ΦL ≥ 2.200 lm; POTENZA ELETTRICA TOTALE ASSORBITA Pe ≤ 35W; FLUSSO LUMINOSO EMESSO ΦL ≥ 1.600 lm; POTENZA ELETTRICA TOTALE ASSORBITA Pe ≤ 28W; ALIMENTATORE ELETTRONICO (EL) OVVERO DALI (ED); CLASSE II. IK08. IP44 (PARTE IN VISTA); INSTALLAZIONE AD INCASSO NEL CONTROSOFFITTO (a) O A PLAFONE (b).

(A) (B) APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SCHERMO PRISMATIZZATO PER LABORATORI
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE; DIFFUSORE IN PMMA PRISMATIZZATO INTERAMENTE; EMISSIONE LUMINOSA A LUMINANZA CONTROLLATA; SORGENTI A LED (Tc = 4.000 K; Ra≥80; SDCM ≤ 3); FLUSSO LUMINOSO EMESSO Φ_ ≥ 2.500 lm; POTENZA ELETTRICA TOTALE ASSORBITA Pe ≤ 23W; FLUSSO LUMINOSO EMESSO Φ_ ≥ 3.200 lm; POTENZA ELETTRICA TOTALE ASSORBITA Pe ≤ 31W; ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI; CLASSE I; IP43 (PARTE IN VISTA); INSTALLAZIONE AD INCASSO NEL CONTROSOFFITTO (a) O A PLAFONE (b).

(A) (C) (B) C APPARECCHIO ILLUMINANTE CON GRIGLIA OTTICA PER UFFICI
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE; OTTICA IN ALLUMINIO VERNICIATO ARGENTO SATINATO; EMISSIONE LUMINOSA A LUMINANZA CONTROLLATA; SORGENTI A LED (Tc = 4.000 K; Ra≥80; SDCM ≤ 3); FLUSSO LUMINOSO EMESSO ΦL ≥ 3.500 lm; POTENZA ELETTRICA TOTALE ASSORBITA Pe ≤ 33W; ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI; CLASSE I; IP20 (PARTE IN VISTA); INSTALLAZIONE AD INCASSO NEL CONTROSOFFITTO (a) O A PLAFONE (b).

(A) (D) (B) D APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SCHERMO OPALE PER AREE COMUNI ED ARCHIVI
CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE; DIFFUSORE IN PMMA OPALE; EMISSIONE LUMINOSA DI TIPO DIFFUSO; SORGENTI A LED (Tc = 3.000 K; Ra≥80; SDCM ≤ 3); FLUSSO LUMINOSO EMESSO ΦL ≥ 2.000 lm; POTENZA ELETTRICA TOTALE ASSORBITA Pe ≤ 28W; ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI; CLASSE I; IP43 (PARTE IN VISTA); INSTALLAZIONE AD INCASSO NEL CONTROSOFFITTO (a) O A PLAFONE (b).

EM APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
GHIERA IN METALLO PRESSOFUSO; LENTE IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE PER EMISSIONE DI FLUSSO LUMINOSO DI TIPO SIMMETRICA AMPIA (A) PER ILLUMINAZIONE ANTIPANICO OPPURE ELLITTICA (F) PER ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI FUGA; EQUIPAGGIATO A LED; FLUSSO IN EMERGENZA ΦL ≥ 260 lm; POTENZA ASSORBITA Pe ≤ 4.5W; ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI; ALIMENTAZIONE DA SOCCORRITORE A 110 VDC; CLASSE II; IP42, IK08; GESTIONE SE (SOLA EMERGENZA); COMPLETO DI INTERFACCIAMENTO CON SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE; MONTAGGIO AD INCASSO NEL CONTROSOFFITTO

(A) EDS (B) EDS (C) EDS APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DI LOCALI TECNICI DI SERVIZIO
CORPO IN POLICARBONATO; INSTALLAZIONE IN VISTA A PARETE (Hinst≥2.30m) (a) O A SOFFITTO (b) O A INCASSO NEL CONTROSOFFITTO (c); FLUSSO IN EMERGENZA = 900 lm; ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI; ALIMENTAZIONE DA SOCCORRITORE A 110 VDC; CLASSE II; IP65; GESTIONE SE (SOLA EMERGENZA), COMPLETO DI INTERFACCIAMENTO CON SISTEMA DI CONTROLLOCENTRALIZZATO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DI SEGNALAZIONE
CORPO IN MATERIALE PLASTICO; MONOFACCIALE O BIFACCIALE; INSTALLAZIONE IN VISTA A PARETE O BANDIERA (Hinst=2.20m) O A SOFFITTO (hinst=2.35m/2.40m); VISIBILITA' 30m; ALIMENTATORE ELETTRONICO DALI; ALIMENTAZIONE DA SOCCORRITORE A 110 VDC; CLASSE II, IP40; GESTIONE SA (SEMPRE ACCESA); COMPLETO DI INTERFACCIAMENTO CON SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.

PUNTO LUCE A PARETE.

N PREDISPOSIZIONE PER EVENTUALE FUTURO APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE NOTTURNA (PUNTO LUCE AD INCASSO A PARETE, H=0.5m)

MS PC INDUSTRIALE CON TOUCH SCREEN DIMENSIONE MINIMA 15", PORTA KNX ED ETHERNET, ALIMENTAZIONE 230V

LEGENDA SIGLE

LEGENDA DICITURE

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE

TIPOLOGIA SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

ED REATTORE / ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILI DALI
EL REATTORE / ALIMENTATORE ELETTRONICO

SIC CABLAGGIO APPARECCHIO SOTTO RETE SIC

SORGENTI

LED LIGHT EMMITED DIODE (Tc=4000K, Ra=80, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO)

NOTE

- I SIMBOLI DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI RAPPRESENTATI NELLE TAVOLE SONO INDICATIVI DELLE SOLE POSIZIONI DI INSTALLAZIONE PREVISTE PER GLI STESSI E NON DELLE RELATIVE DIMENSIONI
- IN SEDE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE POTRANNO SUBIRE PICCOLI SPOSTAMENTI RISPETTO ALLE POSIZIONI RIPORTATE NEL SUDDETTO DISEGNO, AL FINE DI AFFINARE IL COORDINAMENTO CON GLI IMPIANTI MECCANICI (ANALOGAMENTE GLI SPOSTAMENTI POTRANNO RIGUARDARE DIFFUSORI, GRIGLIE DI RIPRESA, ECC)
- IL VALORE DEL FLUSSO LUMINOSO DEGLI APPARECCHI RIPORTATO NELLA LEGENDA E' DA INTENDERSI COME FLUSSO LUMINOSO UTILE IN USCITA DALL'APPARECCHIO

LEGENDA PUNTI COMANDO E MODULI DI CONTROLLO O ON/OFF/DIMM

n. PUNTI COMANDO CON PULSANTE 10A - 230V

n. PUNTI COMANDO CON PULSANTE 10A - 230V IN MODALITA' ON/OFF COMPRENSIVI DI MODULO DI INGRESSO PER INTERFACCIAMENTO CON SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (PROTOCOLLO: KNX)

(a) PUNTO DI COMANDO DOTATO DI DISPOSITIVO VOLUMETRICO PER RIVELAZIONE PRESENZA PERSONE PER COMANDO LOCALE DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI (a) OPPURE COMPRENSIVO DI MODULO DI INGRESSO DIGITALE PER INTERFACCIAMENTO CON SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (PROTOCOLLO: KNX) (b) (c)
(b) INSTALLAZIONE SU SCATOLA PORTAFRUTTI (a) O A PARETE H=n+2.2m (b) O AD INCASSO NEL CONTROSOFFITTO (c)
(c)

SENSORE DI LUMINOSITA' AMBIENTE PER REGOLAZIONE AUTOMATICA ILLUMINAZIONE LOCALE, INTERFACCIATO CON IL SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE (PROTOCOLLO: KNX).
INSTALLAZIONE A SOFFITTO OVVERO A PARETE SU SCATOLA 503 OVVERO A PLAFONE SU CANALE PRECABLATO

PANNELLO COMANDI IN PVC DA INCASSO A n. COMANDI COMPRENSIVI DI MODULO DI INGRESSO PER INTERFACCIAMENTO CON SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (PROTOCOLLO: KNX).

LEGENDA PUNTI DI ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO

AD INCASSO PER APPARECCHIATURE CON GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP40

IN VISTA PER APPARECCHIATURE CON GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55

IN CAVO PER APPARECCHIATURE CON GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP40

IN CAVO PER APPARECCHIATURE CON GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55

NOTE GENERALI

hinst ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE RISPETTO AL PIANO DI CALPESTIO (m)

i INTERDISTANZA APPARECCHIATURE (m)

(a) APPARECCHIATURA INSTALLATA IN ALTRA FASE

LEGENDA DENOMINAZIONE QUADRI

DENOMINAZIONE QUADRI PRINCIPALI



DENOMINAZIONE QUADRI SERVIZI DI SICUREZZA DI PIANO/AREA

LEGENDA CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE

[1] QUADRO DI ALIMENTAZIONE
[2] CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE

DENOMINAZIONE QUADRI DEDICATI, DI LOCALE E TECNOLOGICI



[*] QUADRO ELETTRICO COMPRESO NELLA SEZIONE DI PROGETTO RELATIVA AGLI IMPIANTI TERMOMECCANICI
[**] QUADRO ELETTRICO ESCLUSO DALLA PRESENTE SEZIONE DI PROGETTO

DENOMINAZIONE QUADRI DI PIANO/AREA

KEY PLAN



R.T.P. DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA
Sfp Striolo, Fochesato & Partners
Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

MANDANTE
Manens-Tifs INGEGNERIA

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
Sfp Striolo, Fochesato & Partners
Integratore delle prestazioni specialistiche
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO ARCHITETTONICO
Sfp Striolo, Fochesato & Partners
Responsabile di progetto
Arch. Maurizio Striolo

PROGETTO STRUTTURALE
Sfp Striolo, Fochesato & Partners
Responsabile di progetto
Ing. Andrea Fochesato

COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Sfp Striolo, Fochesato & Partners
Coordinatore per la sicurezza
Ing. Andrea Fochesato

PROGETTO IMPIANTISTICO
Manens-Tifs INGEGNERIA
Responsabile progetto impianti elettrici e speciali
Ing. Giorgio Finotti
Responsabile progetto impianti termomeccanici
Ing. Vilian Stefanutti
Responsabile progetto di prevenzione incendi
Per. Ind. Paolo Sette

REGIONE VENETO
Azienda Ospedaliera di Padova
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PADOVA

Il Responsabile UOC - Progettazione e Sviluppo Interventi di Edilizia Ospedaliera e Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni Spina

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA:
NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA
PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANEO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
COMMESSA 1562
CIG n. 70550191DB - CUP n.I91B14000600002

PROGETTO ESECUTIVO

Area / Edificio n°	Pimpiano
55 - 56_CORPI SUD ED EST	

Titolo	Data
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Pianta piano seminterrato/terra - fase 1 - Impianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza	GENNAIO 2022 Scala 1:100

N.EM	DATA	DESCRIZIONE
R00	01/2022	1° EMISSIONE
R01	05/2022	2° EMISSIONE - VALIDAZIONE

Codice Elaborato
301_E.IES.PRO.P.PINT-PT

Il presente disegno è proprietà intellettuale e di proprietà esclusiva di Progetto Sviluppo Ospedaliero e non può essere utilizzato o fatto oggetto di riproduzione senza preventiva autorizzazione.