



LEGENDA MURATURE					
N.	Descrizione	q _{vol}	N.	Descrizione	q _{vol}
4	Intonaco		4.1	Sottobrutture in acciaio zincato larghezza 75 mm	
10	Altezza muratura di progetto - vedere piante tipologie murature		4.2	Sottobrutture in acciaio zincato larghezza 100 mm	
11	Ciclo di intonaco a finitura colorata da rete di armatura tra depositi strati di malta, intonaco esterno a pittura acrilica impermeabile, spessore 6 mm (pasta di 124 kg/m ³)	0,7	4.3	Struttura gabbia Feraxlay	
12	Stacco in laterizio porticato da 300 mm	0,163	4.4	Struttura portante in acciaio	
13	Intonaco esterno spessore 20 mm (pasta di 45 kg/m ³)		4.7	Sottobrutture metalliche a intersezione d'aria	
14	Mantello in blocco in calcestruzzo calcolata integrare con listelli ed elementi di trattamento e antiriduzione	0,119	4.10	Sottobrutture metalliche per fissaggio del rivestimento al supporto	
15	Lastra di gesso rivestito spessore 12,5 mm con nucleo di gesso additivato con fibre (classe di reazione al fuoco A1)		4.10	Sottobrutture in acciaio zincato larghezza 150 mm	
16	Intonaco interno a rete spessore 16 mm	0,56	4.10	Baraccola per sostegno pannelli sandwich	
17	Mantello strutturale portante in C.A. (vedere elaborati strutturali)	2,6			
18	Blocci in laterizio porticato da 300 mm	0,116			
19	Lastra in gessofora spessore 12,5 mm (classe di reazione al fuoco A1)	0,2	5.1	Facciate ventilate - rivestimento in pannelli di flossamento	
			5.2	Rivestimento in pannelli metallici di lamina striata	0,033
2.1	Lastra da esterni a base cementizia tipo Aquapanel spessore 12,5 mm	0,36			
2.4	Lastra di gesso rivestito anti RXK spessore 12,5 mm		6.1	Mantelloni in lana di vetro con velo di vetro nastro su 150 mm	
2.5	Lastra del tipo "antirivendo" di gesso rivestito spessore 12,5 mm (classe di reazione al fuoco A1)		6.2	Interscopio chiusaaperta "T" di fissaggio del pannello in granulato di vetro espone	
2.7	Interscopio d'aria				
2.12	Barriera al vapore PEBO su 04 mm		7	Montanti verticali di ancoraggio del rivestimento in lamina stratoscopica in alluminio anodizzato	
2.13	Barriera all'acqua impermeabile traspirante		7.1	Traverse di ancoraggio del rivestimento in lamina stratoscopica	
2.14	Lastra del tipo "antirivendo" di gesso rivestito spessore 16 mm (classe di reazione al fuoco A1)	0,2	7.2	Pannello forato da lato su profilo ad L con segnaporta per fissaggio a battente rivestito in lamina stratoscopica in alluminio anodizzato	
2.15	Lastra del tipo "antirivendo" in calce sifilato spessore 30 mm (classe di reazione al fuoco A1)				
			7.4	Acido di ancoraggio del pannello rivestito in lamina stratoscopica	
3.1	Pannello sandwich REI 120 in acciaio colorato in lana di roccia ad alta densità con microbolle sul lato interno	7,5	7.5	Sostegno di supporto tra la superficie verticale di supporto e i piani inclinati di sostegno della rete stratoscopica	
3.2	Isolante termico in XPS con pelle spessore 200 mm (a supporto dove indicato)	0,035			
3.3	Isolante termico in pannelli di lana di roccia spessore 75 mm, densità circa 75 kg/m ³	0,033			
3.4	Isolante termico a cappotto in pannelli di lana di roccia spessore 200 mm, densità 70 kg/m ³	0,033			
3.5	Modulare strutturale portante in C.A. antirivendo e impermeabilizzato con sistema vasca barile (vedere elaborati strutturali)				
3.6	Mantello superiore a malta forata con rete a protezione dell'effluvio contro l'aria				
3.7	Isolante termico in pannelli di lana di vetro spessore 70 mm, densità 22 kg/m ³	0,031			
3.8	Isolante termico in pannelli di lana di roccia spessore 100 mm, densità 70 kg/m ³	0,033			
3.9	Isolante termico in pannelli di lana di roccia spessore 150 mm, densità 70 kg/m ³	0,033			
3.10	Impermeabilizzazione con doppia membrana bituminosa sp. 3-4 mm con finitura antisaltata	0,17			
3.11	Isolante termico a cappotto in pannelli di lana di roccia spessore 50 mm, densità 70 kg/m ³	0,033			

NOTA: La compressione massima nelle zone di parete d'angolo M₂₈, M₃₆, M₄₈, M₆₀, M₇₂ e adiacenti, dovranno comunque rimanere al di sotto della compressione di progetto M₂₈ di 0,14 da predimensione richiesta, alla garanzia di garantire la flessibilità nel rispetto delle norme.

N.B. : Per i requisiti acustici si rimanda alla relazione tecnica sui requisiti acustici passivi - E_G_ACU3
N.B. : Per maggiori dettagli in merito alle caratteristiche dei materiali vedasi elaborato descrittivo E_A_EPU



R.T.P. DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MAGGIORITARIO

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

PROGETTO STRUTTURALE

Integratore delle prestazioni specialistiche

Arch. Dante D'Agostino

Progettista strutturale

Ing. Salvatore Squizzato

MANDANTE

PROGETTO ARCHITETTONICO

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE

Striolo, Fochesato & Partners

Progettista architettonico

Arch. Maurizio Striolo

Coordinatore per la sicurezza

Ing. Andrea Fochesato

MANDANTE

PROGETTO IMPIANTISTICO

Manens-Tifs

INGEGNERIA

Progettista impianto elettrico

Ing. Giorgio Finelli

Progettista impianto termomeccanico

Ing. Vilam Stefanutti

Progettista esperto in materia di certificazione energetica

Ing. Andrea Fornasiero

Progettista esperto in materia di prevenzione incendi

Per ing. Paolo Sette

CONSULENTE

ORGANIZZAZIONE SANITARIA

Esperto in organizzazione gestione sanitaria

Dott. Enzo Rizzuto

REGIONE VENETO

Azienda Ospedaliera di Padova

PROGETTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DESTINATO ALLA NUOVA PEDIATRIA DI PADOVA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO GIUSTINIANEO (COMMESSA 1595)

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO

Abaco delle murature

DATA

DICEMBRE 2020

SCALE

1:10

NEM

DATA

DESCRIZIONE

A

Dicembre 2020

Prima emissione

B

Aprile 2021

Emissione per validazione

C

601_E_A_PRO_AB_01